

合同编号: ZT2016-183

十月田水厂全自动一体化净水设备
采购（含安装）合同

需方: 昌江县十月田镇人民政府

供方: 浙江华晨环保有限公司

时间: 2016年11月15日



需方：昌江县十月田镇人民政府（以下简称需方）

供方：浙江华晨环保有限公司（以下简称供方）

签订时间：2016年11月15日

一、设备名称、数量、金额（单位：人民币万元）

合同编号：20161118

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	华晟牌全自动一体化净水设备	HC-60	套	2	265500	531000	含税价
后附：设备配置清单详见合同附件一、附件二，具有同等法律效力。							
合计	人民币金额（大写）：伍拾叁万壹仟元整				（小写）¥ 531000.00 元		
本合同总价含运输费、安装费、调试费、培训费、专利技术费、税费。							

二、设备的质量要求及技术标准：

- 2.1 按需方所提供的取样原水水质和供方产品说明实施，处理后出水浊度符合国家生活饮用水标准要求（GB5749-2006）。
- 2.2 设备制作标准按国家相关标准及规范和供方拥有的专利技术组织生产。

三、交货时间及地点：

- 3.1 供方在收妥需方支付的支付款并符合本合同约定条款后十五天内交货安装完毕。
- 3.2 运输方式：汽车运输。供方负责汽车运输，费用包含在设备总价内；设备到达需方现场后，因道路原因汽车不能通行时，需方给予协调解决。

四、安装调试范围：

- 4.1 供方负责设备的安装及调试，具体时间需方应提前以书面形式通知供方，给供方以必要的准备时间。
- 4.2 需方应负责提供设备安装调试所需的水源、电源等施工条件，并提供电焊机、气割设备等安装工具，并将接至施工现场。

五、验收标准及保修期：

- 5.1 水处理设备验收标准为：经净化处理后的出水浊度达到国家生活饮用水标准并符合 JB/T 2932-1999《水处理设备制造技术条件》——行业标准；GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》——国家标准；GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》——国家标准；Q/HCH 01-2010《一体化净水设备》——企业标准。
- 5.2 从设备安装调试验收合格之日起壹年为设备的保质期。

六、付款方式及期限

- 6.1 合同签订后付合同总价的 30%为设备预付款，供方设备制造完毕发货前付至合同总价的 80%款项后发货；设备安装调试完毕后 10 个工作日内或因需方原因不能通水调试的情况下设备安装完毕二个月内付至合同总价的 95%款项，余款 5%

待设备通水调试验收合格之日起一年内或设备安装完毕起十二个月内付清。

七、违约责任

任何一方不履行或不能完全履行本合同，违约方应承担由此给对方所造成的经济损失。

八、解决合同纠纷方式：

8.1 因履行本合同所发生的一切争议，双方应及时友好协商解决。

8.2 如因协商不成，双方选择由起诉方所在地人民法院为本协议争议的管辖法院。

九、其他约定事项：



9.1 设备安装完毕之日起二个月内，需方不提出安装调试要求或不进行调试，视为供方已完全履行了本合同的付款义务。

9.2 设备设施经验收合格后方可投入使用，如未经验收合格，需方擅自操作使用，视为该设备验收合格。

9.3 设备基础由需方负责，供方负责提供设备安装基础施工图纸；

9.4 本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效，自签字之日起至货款结清终止；

9.5 供方安装人员来需方工地安装时需方水厂需提供安装工具配合。

供方单位	浙江华晨环保有限公司		
收款人及账号	农业银行浙江省绍兴舜山支行：195153 0104 0015 075		
法定代表人	章春水 	电话	0575-82058899
委托代理人	叶开良 	传真	0575-82056689
公司地址	上虞市东关街道傅张村	邮编	312352

需方单位	昌江县十月田镇人民政府		
开户银行及账号			
法定代表人		传真	
委托代理人		邮编	
需方地址			

附件一：一体化净水设备材料配置表（以单套设备为例）

序号	名称	规格尺寸	单位	数量	备注
1	一体化净水设备	5500×4200×4500mm	套	1	
2	一体化加药装置	配套	套	1	
3	集水槽	与净水设备沉淀池配套	套	1	
4	蝶阀	DN100, 法兰式涡轮蝶阀	件	1	
5	蝶阀	DN80, 手柄式涡轮蝶阀	件	3	
6	球阀	DN25, 铜球阀	个	3	
7	球阀	DN15, 铜球阀	个	3	
8	均质石英砂	00.6~1.2	吨	8	
9	砾石承托层	01.6~3.2	吨	3.5	
10	反冲排污管	DN125	套	3	
11	过滤进水管	DN80	套	3	
12	沉淀排污管	DN150	套	2	
13	滤池放空管	DN50	套	2	
14	斜管组合件	L=1000mm, Ø35mm	m ³	12	
15	内部防腐层	卫生级环氧树脂层	层	2	
16	外部防锈漆	铁红防锈漆	层	2	
17	外部面漆	绿色面漆	层	1	

附件二、一体化加药设备材料配置表（具体为 PAC\PAM 加药设备二套）

序号	名称	规格尺寸	产地	单位	数量	备注
1	贮液箱	500L PVC	上虞	套	1	
2	溶液箱	500L PVC	上虞	套	1	
3	计量泵	流量 45L/h 功率 0.37Kw	杭州	台	2	
4	搅拌提升水泵	功率 0.75Kw 380v	杭州	套	2	

- 其他说明：1、需方负责一体化净水设备基础建设，基础建设尺寸按照供方提供的图纸进行，费用由需方负责。
- 2、供方的设备交货接口在设备的进出水口法兰为止，其中连接进水管和接入清水池由需方负责。
- 3、待需方基础建设完成后，正常保养在一个星期后才能安装设备。