

# 采购需求

## 1、招标项目及范围

- 1.1、建设地点：海南省文昌市铺前镇泉口村西侧；
- 1.2、建设规模：施工长度 6590 米、柱子 2200 根、钢丝网面积 10873.5 平方木；
- 1.2、工 期：60 日历天；
- 1.3、招标范围：详见图纸、预算清单全部内容。
- 1.4、工程质量要求：合格。

## 2、工程量清单

### 编制说明

#### 一、项目概况：

建设单位：海南省土地储备整理交易中心

工程名称：文昌木兰湾省级储备地块第一期围栏建设工程施工项目

类型：土建

工程地址：海南省文昌市铺前镇泉口村西侧

预算造价：元

#### 二、编制依据：

1. 海南省农垦设计院设计图纸计算；
2. 《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额(2011)》；
3. 《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额（2013）》；
4. 人工费按琼建定[2016]326号文件规定；
5. 主要材料参照《海南省工程造价信息》文昌地区（2017、09期）提供价格计算，部分信息价未提供价格参考市场价；



# 单位工程预(结)算表

工程名称:文昌木兰湾省级储备地块第一期  
围栏建设工程

第1页 总1页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
		文昌木兰湾省级储备地块第一期围栏建设工程						
1	1-2	机械平整场地	1000m2	19.77				
2	1-3	人工挖土方 一、二类土 深1.5m以内	100m3	1.126				
3	1-15	挖土机挖土方 一、二类土	1000m3	1.0134				
4	1-74	回填土 机械夯实	100m3	8.008				
5	1-80	原土 机械夯实	100m2	197.7				
6	1-112换	挖土机挖土自卸汽车运土 一、二类土 运距 1km内 实际运距(km):15	1000m3	1.5114				
7	4-5换	现浇混凝土 独立柱基础 换为【C25混凝土 20石】	10m3	24.64				
8	6-48	Φ 65镀锌钢管柱制作	t	38.928				
9	6-49	钢柱安装每根构件安装高度32米内 4t以内	t	38.928				
10	14-82	人工装自卸汽车运建筑垃圾 运距 5km内	10m3	158.16				
11	借11-30	砍伐灌木及除草	100m2	197.7				
		分部小计						
		合计						

# 措施项目表

工程名称:文昌木兰湾省级储备地块第一期围栏建设工程

第1页 共1页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	排水、降水工程	项			
2	2	模板工程	项			
3	3	脚手架工程	项			
4	4	建筑工程垂直运输	项			
5	5	建筑物超高增加人工、机械	项			
6	6	安全施工基本费	项	FBFXHJ+JSCSH J	2.54	
7	7	安全施工费(浮动部分)	项	AQSGJBF	30	
8	8	临时设施费	项	FBFXHJ+JSCSH J	2.03	
9	9	夜间施工增加费	项	FBFXHJ+JSCSH J	0.14	
10	10	雨季施工增加费	项	FBFXHJ+JSCSH J	0.61	
		合计				



