

# 陵水黎族自治县人民医院医用液态氧中心供氧系统工程变更

## 重启公告

### 各投标人：

受陵水黎族自治县人民医院的委托，我公司就陵水黎族自治县人民医院医用液态氧中心供氧系统工程（项目编号：HNXHZB2018-029）组织竞争性磋商采购，因竞争性磋商文件项目需求清单变更，本项目于2018年7月23日暂停。现本项目需重启，竞争性磋商文件部分内容和开标时间及地点需变更，现将有关事项通知如下：

### 竞争性磋商文件内容变更：

#### 一、竞争性磋商文件第三章用户需求书中项目需求清单：

原为：

序号	产品/设备名称	单位	数量	备注
1	低温液体储罐安装 设备容量（10m <sup>3</sup> ）	台	1	需提供低温液体储罐原厂授权
2	空温式汽化器	台	1	
3	减压器(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)50	组	1	
4	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	1	
5	螺纹截止阀 J41T-16 DN40	个	1	
6	螺纹截止阀 J11T-16 DN50	个	1	
7	螺纹法兰 0.6MPa DN80	片	1	
8	法兰截止阀 J41T-16 DN80	个	1	
9	弹簧安全阀 A27W-10 DN50	个	1	
10	螺纹减压阀 DN50	个	1	
11	弹簧压力表 0~1.6MPa Y-100	块	2	
12	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(mm 以内)50	10m	5	
13	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(mm 以内)32	10m	6	
14	碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)15	付	2	

15	不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(mm 以内)50	10 个	0.2	
16	碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm 以内) 80	10m	2	
17	管道脱脂 公称直径(mm 以内)50	100m	1	
18	空气吹扫 公称直径(mm 以内)50	100m	1.6	
19	低中压管道泄漏性试验 公称直径(mm 以内)50	100m	1.6	
20	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.5	
21	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.5	
22	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	100kg	0.5	
23	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	100kg	0.5	
24	一般钢结构 银粉漆第一遍	100kg	0.5	
25	一般钢结构 银粉漆第二遍	100kg	0.5	
26	塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm 以内)25	10m	5	
27	水龙头安装 公称直径(mm 以内)25	10 个	0.2	
28	塑料排水管(粘接) 公称直径(mm 以内)100	10 个	0.6	
29	管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)2.5	100m 单线	3	
30	密闭灯具 高压水银防爆灯弯杆式	10 套	0.1	
31	人工挖基坑土方 一、二类土坑深≤2m	10m <sup>3</sup>	0.7	
32	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m <sup>3</sup>	6.3	
33	回填土 松填土 机械	10m <sup>3</sup>	5.3	
34	机械运土方 载重 5t 以内自卸汽车运土方 运距≤1km	10m <sup>3</sup>	3.1	
35	现浇建筑物混凝土 垫层	10m <sup>3</sup>	0.5712	
36	现浇混凝土模板 基础垫层	100m <sup>2</sup>	0.1684	
37	现浇建筑物混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m <sup>3</sup>	0.375	
38	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.15	
39	现浇建筑物混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m <sup>3</sup>	0.18	
40	现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑	10m <sup>3</sup>	0.15	
41	现浇建筑物混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m <sup>3</sup>	0.12	
42	现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.12	
43	现浇建筑物混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m <sup>3</sup>	0.0691	

			2	
44	现浇混凝土模板 矩形柱 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.0192	
45	现浇建筑物混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m <sup>3</sup>	0.12	
46	现浇混凝土模板 扶手压顶 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1	
47	现浇建筑物混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	10m <sup>3</sup>	1.665	
48	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m <sup>3</sup> ) 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.17	
49	砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚 240	10m <sup>3</sup>	1.2	
50	一般抹灰 外墙 20mm	100m <sup>2</sup>	0.5	
51	一般抹灰 内墙 20mm	100m <sup>2</sup>	0.5	
52	外墙涂料 墙面 一底二面	100m <sup>2</sup>	0.5	
53	内墙涂料 墙面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.5	
54	找平层及整体面层 楼地面垫层 现拌 C15 混凝土 40 石 8cm 实际厚度(cm):10	100m <sup>2</sup>	0.25	
55	找平层及整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m <sup>2</sup>	0.25	
56	现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤φ 10mm	t	0.641	
57	现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤φ 25mm	t	1.536	
58	方通钢管铁门 (双开)	樘	1	
59	场外运输 履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以内	台次	1	
60	预埋螺栓安装	t	0.03	

现变更为:

序号	产品/设备名称	单位	数量	备注
1	低温液体储气罐安装 设备容量 (5 m <sup>3</sup> )	台	2	需提供低温液体储罐原厂授权
2	空温式汽化器 (100 m <sup>3</sup> )	台	2	
3	减压器(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 50	组	2	
4	螺纹截止阀 J11T-16 DN50	个	2	
5	螺纹法兰 0.6MPa DN80	片	12	
6	弹簧安全阀 A27W-10 DN50	个	2	
7	螺纹减压阀 DN50	个	2	

8	弹簧压力表 0~1.6MPa Y-100	块	2	
9	螺纹截止阀 J41T-16 DN32	个	3	
10	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(mm 以内)50	m	10	
11	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(mm 以内)32	m	100	
12	空气吹扫 公称直径(mm 以内)50	m	10	
13	管道脱脂 公称直径(mm 以内)50	m	100	
14	低中压管道泄漏性试验 公称直径(mm 以内)50	m	150	
15	管道支架制作安装 一般管架	kg	50	
16	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	50	
17	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	50	
18	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	kg	50	
19	一般钢结构 银粉漆第一遍	kg	50	
20	一般钢结构 银粉漆第二遍	kg	50	
21	塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm 以内)25	m	60	
22	水龙头安装 公称直径(mm 以内)25	个	2	
23	塑料排水管(粘接) 公称直径(mm 以内)100	m	20	
24	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)2.5	m 单线	200	
25	密闭灯具 高压水银防爆灯弯杆式	套	2	
26	挖掘机挖一般土方 一、二类土	m <sup>3</sup>	52	
27	回填土 松填土 机械	m <sup>3</sup>	33	
28	机械运土方 载重 5t 以内自卸汽车运土方 运距≤1km	m <sup>3</sup>	19	
29	现浇建筑物混凝土 垫层	m <sup>3</sup>	0.65	
30	现浇混凝土模板 基础垫层	m <sup>2</sup>	2.3	
31	现浇建筑物混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	m <sup>3</sup>	3.75	
32	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 钢支撑	m <sup>2</sup>	15	
33	现浇建筑物混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C25】	m <sup>3</sup>	1.8	
34	现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑	m <sup>2</sup>	15	
35	现浇建筑物混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C25】	m <sup>3</sup>	0.6912	

36	现浇混凝土模板 矩形柱 钢支撑	m <sup>2</sup>	1.92	
37	现浇建筑物混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	m <sup>3</sup>	1.2	
38	现浇混凝土模板 扶手压顶 木支撑	m <sup>2</sup>	10	
39	现浇建筑物混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	m <sup>3</sup>	7.78	
40	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m <sup>3</sup> ) 钢支撑	m <sup>2</sup>	5	
41	砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度 200mm	m <sup>3</sup>	5.0371	
42	一般抹灰 外墙 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】	m <sup>2</sup>	96	
43	外墙涂料 墙面 一底二面	m <sup>2</sup>	96	
44	一般抹灰 内墙 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】	m <sup>2</sup>	99	
45	内墙涂料 墙面 二遍	m <sup>2</sup>	99	
46	找平层及整体面层 楼地面垫层 现拌C15混凝土 40石 8cm 实际厚度(cm):10	m <sup>2</sup>	6.5	
47	找平层及整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	m <sup>2</sup>	6.5	
48	现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤φ 10mm	t	0.632	
49	现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤φ 25mm	t	0.745	
50	方通钢管铁门(双开)	樘	1	
51	场外运输 履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以内	台次	1	
52	预埋螺栓安装	t	0.03	

此项变更。

## 二、原开标时间及地点

- 1、递交报价文件时间：2018年7月24日下午14:45~15:00;
- 2、报价截止时间：2018年7月24日下午15:00;
- 3、谈判时间：2018年7月24日下午15:00;
- 4、谈判地点：海南省海口市龙昆南路89号汇隆广场1单元1106;

## 变更后的开标时间及地点

- 1、递交报价文件时间：2018年8月27日下午14:45~15:00;
- 2、报价截止时间：2018年8月27日下午15:00;
- 3、谈判时间：2018年8月27日下午15:00;

4、谈判地点：海南省海口市龙昆南路 89 号汇隆广场 1 单元 1106；

其余内容以新的磋商文件为准

请各投标人与招标代理机构自行联系并获取新的磋商文件。

海南信华招标代理有限公司

2018 年 8 月 13 日