

序号	名称	工程量	
		单位	数量
(一)	护堤、降水、支护		
1	拆除砖石构筑物 砖砌其他构筑物	10m ³	1.944
2	浆砌块石护坡 厚度 30cm 内	10m ³	1.944
3	墙、墙裙 抹灰底层 厚度 15mm	100 m ²	0.648
4	水泥砂浆抹面 墙面 无嵌线	100 m ²	0.648
5	纤维袋围堰	100m ³	0.108
	黏土	m ³	10.044
6	污水泵	台班	15
7	汽油发电机组	台班	15
8	振动打桩机打拉森钢板桩	10t	10.73284
9	振动打桩机拔拉森钢板桩	10t	10.73284
10	柴油打桩机 冲击部分质量(5t 以外)	台次	1
(二)	设备间、截流井		
1	木塑成品设备间 (3m×2m×2.5m)	座	1
2	现浇混凝土贮水(油)池底	10m ³	0.1352
3	现浇混凝土贮水(油)池壁	10m ³	0.6144
4	现浇混凝土贮水(油)池盖	10m ³	0.1352
5	现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10 内	t	0.762
6	贮水(油)池 平底池底	100 m ²	0.0576
7	贮水(油)池 矩形壁	100 m ²	0.3072
8	贮水(油)池 无梁池盖	100 m ²	0.0576
9	高分子防水涂料 苯乙烯涂料 二遍 平面	100 m ²	0.36
10	检查井筒砌筑(ϕ 700mm) 筒高(1m 以内)	座	7
11	混凝土管截断 无筋 管径(600mm 以内)	10 根	0.1
12	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10 套	0.7
(三)	设备安装		
1	塑料、玻璃钢容器安装 设备重量 1t 以内	台	2
	50m ³ 玻璃钢集水罐(反应池)	个	2
2	塑料、玻璃钢容器安装 设备重量 1t 以内	台	1
	30m ³ 玻璃钢集水罐(沉淀池)	个	1

3	塑料、玻璃钢容器安装 设备重量 0.7t 以内	台	1
	20m³ 玻璃钢集水罐 (调节池)	个	1
4	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量 1.0t 以内	台	6
	污水提升泵	台	6
5	风机安装 回转式鼓风机 设备重量 0.5t 以内	台	2
	风机 (2.2KW 1.71m³/min)	台	2
6	低压成套配电柜安装	台	1
	低压成套配电柜	台	1
7	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径 50mm 以内	10m	7.8
	室外塑料给水管粘接管件 dn50	个	22.308
	塑料给水管	m	79.56
8	格栅板平台安装 固定方式 螺栓紧固	t	0.4
	型钢	t	0.412
9	设备支架制作安装 每组重量 0.2t 以内	t	0.4
	型钢	t	0.424
10	悬浮球填料	m³	48
11	直埋式电力电缆敷设 电缆截面 50m m² 以内	100m	1.5
	YJV22-3*16+1*10	m	151.5
12	直埋式电力电缆敷设 电缆截面 50m m² 以内	100m	1.6
	YJV22-5*2.5	m	161.6
13	塑料管安装(粘接) 管外径(110mm 以内)	10m	6
	DN110 塑料管	m	60
14	塑料管安装(粘接) 管外径(25mm 以内)	10m	7.5
	DN25 塑料管	m	75
15	曝气头	个	66
(四)	土方、基础		
1	挖土机 挖一、二类土 (斗容量 1m³) 装车	1000m³	0.62128
2	自卸汽车(载重 5t)运土 运距 13km	1000m³	0.43346
3	回填土 人工夯实 槽坑	100m³	1.85769
4	5%水泥稳定碎石、砂基层 压实厚度 15cm	100 m²	1.57466
5	5%水泥稳定碎石、砂基层 压实厚度 每增减 1cm 子目*-5	100 m²	1.57466

6	钢筋网	t	4.5
7	水泥混凝土路面(水养生) 厚度 20cm	100 m ²	1.62586
8	现浇混凝土 设备基础	10m ³	3.14933
9	履带式挖掘机 斗容量(1m ³ 以外)	台次	1
10	碎石底层 人机配合 厚度 15cm 子目*3	100 m ²	1.8