（清-表1）

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	翰林镇火星村委会饮水工程建设项目				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	管道土方		
1.2	拆除及修复路面		
1.3	管道安装		
1.4	水泵、配套管道管件安装		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　标段：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		管道土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见图纸	m3	1065.5			
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土	m3	800			
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:10km	m3	265.5			
		拆除及修复路面						
4	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm	m2	29.75			
5	041001003001	拆除基层	1.材质:碎石 2.厚度:12cm	m2	38.25			
6	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:10KM	m3	9.95			
7	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:路床	m2	38.25			
8	040202011001	碎石	1.石料规格:详见图纸 2.厚度:12CM	m2	38.25			
9	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:详见图纸 2.厚度:18cm 3.养护方式:塑料膜养护	m2	29.75			
10	040204004001	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:双砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:中砂 厚10cm	m	8.5			
		管道安装						
11	040501002001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:详见施工图纸 2.材质及规格:镀锌钢管DN80 3.接口方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图纸	m	250			
12	031202002001	管道防腐蚀	1.涂刷（喷）品种:环氧煤沥青防腐漆 2.分层内容:一底一油一布	m2	62.8			
13	031001007001	复合管	1.安装部位:详见施工图纸 2.材质、规格:复合管DN50（内涂PE复合钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图纸	m	4902			
14	031001007002	复合管	1.安装部位:详见施工图纸	m	6687			
本页小计								

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　标段：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2.材质、规格:复合管DN40（内涂PE复合钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图纸					
		水泵、配套管道管件安装						
15	030211002001	电动给水泵	1.型号:详见图纸 2.功率:详见图纸	台	1			
16	040502001001	铸铁管管件	1.材质及规格:45°弯头 2.接口形式:机械接口	个	10			
17	040502001002	铸铁管管件	1.材质及规格:90°弯头 2.接口形式:机械接口	个	45			
18	040502001003	铸铁管管件	1.材质及规格:三通 2.接口形式:机械接口	个	42			
		措施项目						
19	2.1	打拔工具桩		项	1			
20	2.2	围堰工程		项	1			
21	2.3	支撑工程		项	1			
22	2.4	脚手架工程		项	1			
23	2.5	井点降水		项	1			
本页小计								
合　计								

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　标段：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	1.8				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	临时设施费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	2.05				
4	1.4	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
5	1.5	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
6	1.6	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

注："项目名称"可根据海南省现行的预算定额设置。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　标段：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合　　计			—

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　标段：翰林镇火星村委会饮水工程建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	28	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

复核人（造价工程师）：

编制人（造价员）：

注："项目名称"可根据海南省现行的预算定额设置。