

# 采购需求

## 一、项目概况

1. 采购单位：陵水黎族自治县提蒙初级中学
2. 项目名称：提蒙初级中学游泳池遮阳棚看台设备采购项目
3. 项目编号：HNZT2019-186
4. 项目预算：789305.74 元
5. 项目分包情况：一批不分包
6. 交 货 期：自合同签订之日起 20 天内完成
7. 交货地点：采购人指定
8. 付款方式：按合同约定方式付款

## 二、采购货物及主要技术参数要求

序号	采购品目名称	参考规格和技术参数	数量	单位	备注
1	膜材遮阳棚	膜材投影面积:583 平方米 膜材展开面积:758 平方米 1、采用高强度柔性薄膜材料构成，包含： 膜结构钢架、压膜板、耳板及加劲板、压膜材铝条、背贴条等； 2、膜材料具有一定的透光率，白天可减少照明强度和ación，节约能源，夜间彩灯透射可形成绚烂的景观，膜结构能够拆卸，易于搬迁； 3、膜材料具有的阻燃性和耐高温性，能很好地满足防火要求；膜结构属柔性结构，能够承受很大的位移，不易整体倒塌；膜结构自重轻，抗震性能比较好； 4、所有膜材采用白色 1050 型 PVDF 材料	1	套	

		<p>处理，保证 15 年不变形，每个相同的零部件应能互换，钢材采用 Q235B 高频焊管制成；</p> <p>5、膜建筑中采用具有防护涂层的膜材，本身不发黏，落到膜材表面的灰尘可以靠雨水的自然冲洗而达到良好的自洁效果，同时保证建筑的使用寿命；</p> <p>6、膜片的裁剪、钢索及钢结构等的制作均在工厂完成，现场可拼装完成；</p> <p>7、符合国家标准。</p>			
2	拼装看台	1、长度 53 米，展开宽度 3.3 米木质三级，泳池双侧用实木板定制，防晒防水经久耐用，木质板面平整光滑无小木刺。	1	套	
3	日光灯	户外防水 300W-450W	12	个	
4	线材	电源线、扎带等	1	项	
5	系统集成服务	系统集成服务	1	项	
6	运输费	运输费	1	项	

### 三、其他要求

- 1、供应商应保证所提供货物是全新、未使用过的，是根据采购方要求的材质制造而成的正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。
- 2、质量保证期：免费保修期为不少于 12 个月。
- 3、在保质期期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生损坏或故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。
- 4、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知，对维修通知能在 2 小时内响应，24 小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理。
- 5、验收标准：按标书技术参数和签订合同验收标准进行验收。
- 6、付款方式：以签订合同为准。