



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:美兰区2019年水价改革试点灌区建设工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		建筑工程及临时工程					
一		建筑工程					
(一)		上东洋管道灌区					
1		新建管道					
(1)		1-1-1支管(长180m, Φ50PVC-U管					
	500101004001	人工开挖土方	m3	105.57			
	500103001001	人工回填土方	m3	105.08			
	500114001001	Φ50PVC-U管(0.8Mpa)	m	185.00			
	500114001003	球阀(Φ50)	个	5.00			
	500114001004	直通(Φ50)	个	48.00			
	500114001005	异径三通(Φ75*50)	个	1.00			
	500114001006	等径三通(Φ50*50)	个	3.00			
	500114001007	等径弯头(Φ50)	个	3.00			
	500114001008	管帽(Φ50)	个	1.00			
	500114001009	机械冷水表	套	4.00			
	500105006001	M7.5砖砌水表井	m3	1.61			
	500105006002	M7.5砖砌闸阀井	m3	0.60			
	500105010001	M7.5水泥砂浆批挡2cm厚	m2	15.47			
	500114001010	聚合物基复合材料定型井盖(90*90)	个	5.00			
(2)		1-2-1支管(长300m, Φ50PVC-U管					
	500101004002	人工开挖土方	m3	175.95			
	500103001002	人工回填土方	m3	175.14			
	500114001011	Φ50PVC-U管(0.8Mpa)	m	307.00			
	500114001012	球阀(Φ50)	个	8.00			
	500114001013	直通(Φ50)	个	81.00			
	500114001014	异径三通(Φ75*50)	个	1.00			
	500114001015	等径三通(Φ50*50)	个	6.00			
	500114001016	等径弯头(Φ50)	个	6.00			
	500114001017	管帽(Φ50)	个	1.00			
	500114001018	机械冷水表	套	6.00			





分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:美兰区2019年水价改革试点灌区建设工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105006003	M7.5砖砌水表井	m3	2.41			
	500105006004	M7.5砖砌闸阀井	m3	1.21			
	500105010002	M7.5水泥砂浆批挡2cm厚	m2	25.11			
	500114001019	聚合物基复合材料定型井盖(90°)	个	8.00			
(3)		1-3-1支管(长225m,Φ50PVC-U管)					
	500101004003	人工开挖土方	m3	131.96			
	500103001003	人工回填土方	m3	131.36			
	500114001020	Φ50PVC-U管(0.8Mpa)	m	231.00			
	500114001021	球阀(Φ50)	个	6.00			
	500114001022	直通(Φ50)	个	60.00			
	500114001023	异径三通(Φ75*50)	个	1.00			
	500114001024	等径三通(Φ50*50)	个	2.00			
	500114001025	等径弯头(Φ50)	个	2.00			
	500114001026	管帽(Φ50)	个	1.00			
	500114001027	机械冷水表	套	4.00			
	500105006005	M7.5砖砌水表井	m3	1.61			
	500105006006	M7.5砖砌闸阀井	m3	1.21			
	500105010003	M7.5水泥砂浆批挡2cm厚	m2	19.28			
	500114001028	聚合物基复合材料定型井盖(90°)	个	6.00			
(4)		1-3-2支管(长225m,Φ50PVC-U管)					
	500101004004	人工开挖土方	m3	131.96			
	500103001004	人工回填土方	m3	131.36			
	500114001029	Φ50PVC-U管(0.8Mpa)	m	234.00			
	500114001030	球阀(Φ50)	个	9.00			
	500114001031	直通(Φ50)	个	60.00			
	500114001032	异径三通(Φ75*50)	个	1.00			
	500114001033	等径三通(Φ50*50)	个	2.00			
	500114001034	等径弯头(Φ50)	个	2.00			
	500114001035	管帽(Φ50)	个	1.00			
	500114001036	机械冷水表	套	7.00			





分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:美兰区2019年水价改革试点灌区建设工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105006007	M7.5砖砌水表井	m3	2.81			
	500105006008	M7.5砖砌闸阀井	m3	1.21			
	500105010004	M7.5水泥砂浆批挡2cm厚	m2	28.02			
	500114001037	聚合物基复合材料定型井盖(90°)	个	9.00			
(5)		1-2-1-1分支管(长45m, Φ50PVC-					
	500101004005	人工开挖土方	m3	26.39			
	500103001005	人工回填土方	m3	26.27			
	500114001038	Φ50PVC-U管(0.8Mpa)	m	48.00			
	500114001039	球阀(Φ50)	个	3.00			
	500114001040	直通(Φ50)	个	13.00			
	500114001042	等径三通(Φ50*50)	个	2.00			
	500114001043	等径弯头(Φ50)	个	1.00			
	500114001044	管帽(Φ50)	个	1.00			
	500114001045	机械冷水表	套	2.00			
	500105006009	M7.5砖砌水表井	m3	0.80			
	500105006010	M7.5砖砌闸阀井	m3	0.60			
	500105010005	M7.5水泥砂浆批挡2cm厚	m2	9.64			
	500114001046	聚合物基复合材料定型井盖(90°)	个	3.00			
(6)		1-2-1-2分支管(长82m, Φ50PVC-					
	500101004006	人工开挖土方	m3	48.09			
	500103001006	人工回填土方	m3	47.87			
	500114001047	Φ50PVC-U管(0.8Mpa)	m	85.00			
	500114001048	球阀(Φ50)	个	2.00			
	500114001049	直通(Φ50)	个	23.00			
	500114001051	等径三通(Φ50*50)	个	2.00			
	500114001052	等径弯头(Φ50)	个	2.00			
	500114001053	管帽(Φ50)	个	1.00			
	500114001054	机械冷水表	套	3.00			
	500105006011	M7.5砖砌水表井	m3	1.21			
	500105010006	M7.5水泥砂浆批挡2cm厚	m2	8.74			



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:美兰区2019年水价改革试点灌区建设工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001055	聚合物基复合材料定型井盖(90*	个	3.00			
2		原有管道					
	500114001056	Φ50PVC-U管(0.8Mpa)	m	37.00			
	500114001057	球阀(Φ50)	个	31.00			
	500114001058	直通(Φ50)	个	31.00			
	500114001061	异径三通(Φ75*50)	个	27.00			
	500114001062	异径三通(Φ110*50)	个	4.00			
	500114001059	等径弯头(Φ50)	个	31.00			
	500114001060	机械冷水表	套	31.00			
(二)		官桥海洋渠系灌区					
1		原斗渠维修加固(长3550m, Φ60					
(1)		原斗渠维修加固(长3550m, Φ60					
	500101001001	清杂	m ²	17750.00			
	500101010001	清基-运距0.5km	m ³	499.84			
	500101003001	机械开挖土方	m ³	172.37			
	500103001007	机械回填土方	m ³	609.22			
	500112001001	C25砼Φ60U形槽制安(维修率5%)	m ³	18.19			
	500105006012	M7.5砖砌	m ³	412.11			
	500105010007	M7.5水泥砂浆批挡2cm厚	m ²	6200.41			
	500109001001	渠道进口C20砼挡墙	m ³	16.65			
	500112006001	C25钢筋砼预制管Φ800mm	m	4.00			
	500109001002	C15砼垫层	m ³	0.34			
	500109001003	渠道出口C20砼消力池	m ³	5.48			
	500111001001	钢筋加工与安装	t	0.97			
	500109006001	C20砼门槽	m ³	0.50			
(2)		配套建筑物57座					
a		I型三角量水堰(1座)					
	500109001004	C20砼三角量水堰(挡墙、底板)	m ³	7.71			
	500111002001	不锈钢板三角量水堰制作	t	0.09			
	500114001064	水位标尺(位于三角量水堰)	套	1.00			

