



投标总价

招 标 人：文昌市潭牛镇人民政府

工 程 名 称：2019年潭牛镇二公堆村委会下寨村村内道路硬化工程

投标总价(小写)：601,874.45 元

(大写)：陆拾万零壹仟捌佰柒拾肆元肆角伍分

投 标 人：文昌市第二建筑安装工程公司



法定代表人
或者授权人：

潘在德

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2019年9月24日

潘在德




更化工

工程项目投标报价汇总表

工程名称: 2019年潭牛镇二公堆村委会下寨村村内道路硬化工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中			建筑面积(㎡)	经济指标 (元/㎡)	备注
			暂估价(元)	安全文明施工费 (元)	规费(元)			
1	2019年潭牛镇二公堆村委会下寨村村内道路硬化工程	601,874.45		6484.44				
合计		601874.45		6484.44				

潘存德



注: 本表适用于工程项目招标投标价的汇总

采购人: 潭牛镇二公堆村委会

招标控制价或投标报价的汇总

A0546000

XB

潭牛镇二公堆村委会

日期: 2019.12.27




单位工程投标报价汇总表

工程名称：2019年潭牛镇二公堆村委会下寨村村内道路硬化工程

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
		535390.89	
一	分部分项工程费	523339.51	
1.1	一下寨村道路硬化工程	12051.38	
1.2	二过路涵洞	16787.5	
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费	16787.5	
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6484.44	
2.2	其中：临时设施费	7385.06	
2.3	其中：雨季施工增加费	2413.65	
2.4	其中：夜间施工增加费	504.35	
2.5	其中：视频监控费	-	
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额	-	
3.2	其中：暂估价	-	
3.3	其中：计日工	-	
3.4	其中：总承包服务费	-	
3.5	其中：其他项目费	-	
四	规费		
4	其中：垃圾处置费	-	
5	其中：社保费	-	
五	税金	49696.06	
招标控制价合计=一+二+三+四+五		601,874.45	



潘在德



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2019年潭牛镇二公堆村委会下寨村村内道路硬化工程

标段: 2019年潭牛镇二公堆村委会下寨村村内道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		下寨村道路硬化工程						
	A.01	土方开挖						
1	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土装车	m3	388.64	5	1943.2	
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:5km	m3	388.64	18.42	7158.75	
	A.01	土方工程						
3	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土不装车	m3	549.32	3.59	1972.06	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:填原土碾压	m3	549.32	5.17	2839.98	
	A.02	路面工程						
5	040202001001	路床(槽)整形	1.范围:路床整形	m2	3654	2.23	8148.42	
6	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	3373.3	41.65	140497.95	
7	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:16cm	m2	2845.5	121.15	344732.33	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ28	t	1.176	5488.77	6454.79	
9	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ14	t	0.411	5555.4	2283.27	
10	040601029001	沉降(施工)缝	1.材料品种:塑料油膏 2.沉降缝规格:缝宽6mm 缝深5cm	m	628.44	14.63	7398.76	
	二	过路涵洞						
11	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2.管座材质:DN500钢筋混凝土管	m	22	547.79	12051.38	
		措施项目						
12	2.1	打拔工具桩		项	1			
13	2.2	围堰工程		项	1			
14	2.3	支撑工程		项	1			
15	2.4	脚手架工程		项	1			
16	2.5	井点降水		项	1			
							535390.89	
本页小计							535390.89	

潘新雷 计

