

编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：琼山区大坡镇永昌洋机耕路硬化及渠道防渗工程
- 2、建设单位：海口市琼山区水务局
- 3、工程地点：海口市

二、编制范围：

《琼山区大坡镇永昌洋机耕路硬化及渠道防渗工程》。

三、编制依据：

- 1、设计图纸及其他组成内容；
- 2、编制的工程预算审核书；
- 3、工程造价咨询委托合同；
- 4、《建设项目工程预结算编审规程》；
- 5、《工程造价咨询业务操作指导规程》；
- 6、海南省水利厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（琼水建管[2017]215 号文）；
- 7、琼水建管[2017]216 号文“海南省水利厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知”；
- 8、关于调整海南省建设工程增值税税率的通知琼建定〔2019〕100号：2019年4月1日之后新建或在建的建设工程的增值税税率由10%调整为9%。
- 9、建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基[2000]42号文颁发的《海南省水利水电建筑工程预算定额》；水利工程量清单计价规范(2007)
- 10、主要材料价格按照海南省建筑工程造价管理协会联合主办的《海南省工程造价信息》2020年第2期海口市地区信息价及市场价格计入。
- 11、其它相关取费文件。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区大坡镇永昌洋机耕路硬化及渠道防渗工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				
		机耕路硬化及渠道防渗工程 (L=620m)				
	A	开挖及回填工程				
	500101002004	机械开挖土方 (运弃2km)	m ³	272		
	500101002005	机械开挖土方 (就地堆放)	m ³	860		
	500103001004	机械回填土方夯实 (打夯机)	m ³	860		
	500103001005	机械回填土方夯实 (取土运距4km)	m ³	365		
	500109010002	机械拆除原渠道及路涵 (运弃2KM)	m ³	55		
	B	渠道工程 (L=576m)				
	500109001019	C20砼U型槽制作、安装、运输 (U80)	m ³	115.2		
	500111001005	钢筋加工及安装	t	5.5		
	C	路面工程 (L=600m)				
	500103007004	砂砾石路基 (厚10cm)	m ²	1620		
	500109001020	C25砼路面 (厚20cm)	m ²	1500		
	500109001021	C25砼砌边	m ³	27.7		
	D	涌水闸工程 (17座)				
	500109001022	C25砼闸墩	m ³	38.08		
	500109001023	C25砼排架	m ³	1.34		
	500109001024	C25预制人行桥板运输及安装运输	m ³	3.67		
	500109001025	C25预制闸板运输及安装	m ³	0.93		
	500111001006	钢筋加工及安装	t	1.02		
	500109001026	C25砼底板 (厚15cm)	m ³	6.12		
	500103007005	砂碎石垫层 (厚10cm)	m ³	4.08		
	AB001	Φ 125PVC管购置安装 (Pn1.25MPa)	m	68		
	AB002	Φ 125PVC堵头购置安装	m	17		
	E	田洋排水口工程 (20座)				
	500109001027	C25砼底板 (厚10cm)	m ³	2.4		
	500109001028	C20砼挡墙	m ³	1.92		
	500109001029	C25预制人行桥板运输及安装运输	m ³	0.96		
	500111001007	钢筋加工及安装	t	0.08		
	F	机耕桥工程 (5座)				
	500109001030	C25砼桥墩	m ³	30.38		
	500109001031	C25砼底板 (厚15cm)	m ³	2.85		
	500103007006	砂碎石垫层 (厚10cm)	m ³	4.28		
	500109001032	C25砼现浇桥板	m ³	9.12		
	500109001033	C25砼回填护脚	m ³	0.57		

