

编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：琼山区三门坡镇兑水园山塘护栏及渠道防渗工程
- 2、建设单位：海口市琼山区水务局
- 3、工程地点：海口市

二、编制范围：

《琼山区三门坡镇兑水园山塘护栏及渠道防渗工程》。

三、编制依据：

- 1、设计图纸及其他组成内容；
- 2、编制的工程预算审核书；
- 3、工程造价咨询委托合同；
- 4、《建设项目工程预结算编审规程》；
- 5、《工程造价咨询业务操作指导规程》；
- 6、海南省水利厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（琼水建管[2017]215 号文）；
- 7、琼水建管[2017]216 号文“海南省水利厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知”；
- 8、关于调整海南省建设工程增值税税率的通知琼建定〔2019〕100 号：2019 年 4 月 1 日之后新建或在建的建设工程的增值税税率由 10%调整为 9%。
- 9、建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基[2000]42 号文颁发的《海南省水利水电建筑工程预算定额》；水利工程量清单计价规范(2007)
- 10、主要材料价格按照海南省建筑工程造价管理协会联合主办的《海南省工程造价信息》2020 年第 2 期海口市地区信息价及市场价格计入。
- 11、其它相关取费文件。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇兑水园山塘护栏及渠道防渗工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				
		山塘加固及护栏工程				
	500101001001	砍伐灌木丛 (运弃2km)	m ²	90		
	500101002001	人工开挖土方 (运弃2km)	m ³	27		
	500109001001	C25砼挡墙	m ³	38.95		
	500109001002	C25砼底板 (厚15cm)	m ³	2		
	AB001	Φ 50PVC管购置安装	m	20		
	500103014001	土工布外包	m ²	4		
	AB002	栏杆基础钻孔 (Φ 200, 深0.3m)	个	60		
	500109001003	C25砼栏杆基础	m ³	9.27		
	AB003	大理石栏杆购置安装	m	220		
	500109010001	拆除废渣运弃 (运弃2km)	m ³	0.5		
		路面工程				
	500101001002	机械清表土 (运弃2km)	m ³	205		
	500103001001	机械回填土方 (轮胎碾, 取土运距4km)	m ³	40		
	500109001004	C20砼预制路缘石、运输、安装	m ³	12		
	500103007001	砂砾石路基 (厚10cm)	m ²	666		
	500109001005	C25砼路面 (厚20cm)	m ²	666		
	500103014002	人工铺草皮	m ²	50		
		人行桥和步级工程				
	500109001006	C25预制人行桥板运输及安装运输	m ³	0.64		
	500109001007	C25埋石砼步级 (P=20%)	m ³	3.78		
	500111001001	钢筋加工及安装	t	0.04		
		铺设彩砖及地板平整工程				
	500101001003	机械清表土 (运弃2km)	m ³	90		
	500103001002	机械回填土方 (轮胎碾, 取土运距4km)	m ³	90		
	500109001008	C20砼垫层 (厚10cm)	m ³	30		
	500105010001	1:4干硬性水泥砂浆 (厚6cm)	m ²	18		
	500103014003	铺设西班牙彩砖 (30cm×30cm×6cm)	m ²	300		
	500103014004	人工铺草皮	m ²	150		
		新建水闸工程				
	500101001004	机械清表土 (运弃2km)	m ³	14.5		
	500103001003	机械回填土方 (轮胎碾, 取土运距4km)	m ³	7.5		
	500109010002	拆除砼底板 (运弃2km)	m ³	1.2		
	500109001009	C25砼水陂	m ³	3.15		

