

编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：琼山区三门坡镇红明居 61 队对耳田洋农田整治工程

2、建设单位：海口市琼山区水务局

3、工程地点：海口市

二、编制范围：

《琼山区三门坡镇红明居 61 队对耳田洋农田整治工程》。

三、编制依据：

1、设计图纸及其他组成内容；

2、编制的工程预算审核书；

3、工程造价咨询委托合同；

4、《建设项目工程预结算编审规程》；

5、《工程造价咨询业务操作指导规程》；

6、海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（琼水建管[2017]215 号文）；

7、琼水建管[2017]216 号文“海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知”；

8、关于调整海南省建设工程增值税税率的通知琼建定〔2019〕100 号：2019 年 4 月 1 日之后新建或在建的建设工程的增值税税率由 10%调整为 9%。

9、建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基[2000]42 号文颁发的《海南省水利水电建筑工程预算定额》；水利工程量清单计价规范(2007)

10、主要材料价格按照海南省建筑工程造价管理协会联合主办的《海南省工程造价信息》2020 年第 2 期海口市地区信息价及市场价格计入。

11、其它相关取费文件。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇红明居61队对耳田洋农田整治工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				
		1#渠道工程 (U80, L=280m, 配套建筑物21宗)				
		渠道工程 (U80, L=280m)				
	500101002002	机械开挖土方 (就地堆放)	m3	268		
	500103001002	机械回填土方夯实 (打夯机)	m3	406		
	500109001002	C20砼U型槽制作、安装、运输 (U80)	m3	44.8		
	500111001002	钢筋加工及安装	t	2.9		
	500103014002	人工铺草皮	m2	610		
		配套建筑物 (21宗)				
		放水农门工程 (15宗)				
	500109001003	C20砼挡墙	m3	5.55		
	500109001004	C20砼底板 (厚10cm)	m3	1.8		
	AB001	Φ 100PVC管购置安装 (Pn1.25MPa)	m	19.5		
	AB002	Φ 100PVC堵头购置安装	个	15		
		穿路涵工程 (2宗)				
	500109001006	C20砼挡墙	m3	5.55		
	500109001005	C20砼管座	m3	4.08		
	500109005001	Φ 800钢筋砼预制管购置安装 (II级)	m	12		
		人行桥工程 (4宗)				
	500109001007	C20砼桥墩	m3	1.44		
	500109001008	C25预制人行桥板运输及安装运输	m3	1.6		
	500111001003	钢筋加工及安装	t	0.13		
		2#渠道工程 (U50, L=210m, 配套建筑物19宗)				
		2#渠道工程 (U50, L=210m)				
	500101002003	机械开挖土方 (就地堆放)	m3	175.65		
	500103001003	机械回填土方夯实 (打夯机)	m3	268.23		
	500109001021	C20砼U型槽制作、安装、运输 (U80)	m3	16.2		
	500111001004	钢筋加工及安装	t	1.41		
	500103014003	人工铺草皮	m2	420		
		配套建筑物 (19宗)				
		放水农门工程 (12宗)				
	500109001010	C20砼挡墙	m3	3.36		
	500109001011	C20砼底板 (厚10cm)	m3	0.96		
	AB001	Φ 100PVC管购置安装 (Pn1.25MPa)	m	15.6		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇红明居61队对耳田洋农田整治工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	AB002	Φ 100PVC堵头购置安装	个	12		
		穿路涵工程 (4宗)				
	500109001012	C20砼挡墙	m3	5.68		
	500109001013	C20砼管座	m3	5.92		
	500109005002	Φ 400钢筋砼预制管购置安装 (II级)	m	16		
		人行桥工程 (3宗)				
	500109001014	C20砼桥墩	m3	0.93		
	500109001015	C25预制人行桥板运输及安装运输	m3	0.72		
	500111001005	钢筋加工及安装	t	0.05		
		排沟系统工程				
		新建排沟工程 (L=222m, 配套建筑物6宗)				
		排沟工程 (L=222m)				
	500101001001	机械清表土 (运弃2km)	m2	375		
	500101002004	机械开挖土方 (弃土2km)	m3	137.29		
	500101002005	机械开挖土方 (就地堆放)	m3	840.76		
	500103001004	机械回填土方夯实 (打夯机)	m3	840.76		
	500101002006	挖掘机挖土渠-反铲斗容1.0M3	m3	237.08		
	500103001005	机械回填土方夯实 (场内运距4km)	m3	237.08		
	500109001016	C25砼挡墙	m3	322.12		
	500109001017	C25砼底板 (厚15cm)	m3	83.25		
	500103007001	碎石垫层 (厚10cm)	m3	55		
	AB003	Φ 50pvc排水管	m	133		
	500103014004	土工布外包	m2	30		
		配套建筑物 (6宗), 人行桥工程 (6宗)				
	500109001018	C25预制人行桥板运输及安装运输	m3	4.6		
	500111001006	钢筋加工及安装	t	0.23		
		路网系统工程				
		机耕路工程 (砼路面, L=452m)				
	500101001002	机械清表土 (运弃2km)	m2	486		
	500103001006	机械回填土方夯实 (场内运距4km)	m3	345		
	500103007002	砂砾石路基 (厚10cm)	m2	1446.4		
	500109001019	C25砼路面 (厚20cm)	m3	1356		
	500109001020	C20砼砌边	m3	13.56		
		第四部分 临时工程				
		临时施工导流及围堰工程				
	500103001007	土袋围堰 (利用原土, 含拆除)	m3	70		

