




# 投 标 总 价

招 标 人： 定安县黄竹镇人民政府


工 程 名 称： 黄竹镇周公村委会2019年整村推进项目（田历岭生产道路）

投标总价（小写）： 654724.44元

（大写）： 陆拾伍万肆仟柒佰贰拾肆元肆角肆分

投 标 人： 海南琼安建筑工程有限公司  (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 莫心荣 (签字或盖章)

编 制 人： 罗厚辉  (造价人员签字盖专用章)

时 间： 2019年10月21日

莫心荣



## 分类分项工程量清单

合同编号:

第 1 页 共 2 页

工程名称: 黄竹镇周公村委会2019年整村推进项目(田历岭生产道路)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		建筑工程					
		三九生产路1(3.0混凝土路面, 324米)					
	500101002001	清杂[弃运9-10km]	m3	149	56.23	8378.27	
	500101010001	1m3挖掘机挖土 土类级别 I、II	m3	278	2.67	742.26	
	500103001001	建筑物土方回填[机械夯填]	m3	28	7.58	212.24	
	500101010002	土方外运[弃运9-10km]	m3	251	56.23	14113.73	
	500103016001	路床碾压	m2	1490	0.84	1251.60	
	500106011001	级配碎石路面[厚度12cm]	m2	1100	36.37	40007.00	
	500106010001	C30水泥混凝土路面[厚度18cm]	m2	970	121.33	117690.10	
	500109011001	锯缝机锯缝[含填料]	m	216	20.28	4380.48	
	500111001001	钢筋加工与安装	t	0.43	6523.14	2804.95	
	500103001002	建筑物土方回填[路肩土方回填]	m3	112	36.67	4107.04	
		三九生产路2(3.0混凝土路面, 93米)					
	500101002002	清杂[弃运9-10km]	m3	43	56.23	2417.89	
	500101010003	1m3挖掘机挖土 土类级别 I、II	m3	82	2.67	218.94	
	500103001003	建筑物土方回填[机械夯填]	m3	7	7.58	53.06	
	500101010004	土方外运[弃运9-10km]	m3	75	56.23	4217.25	
	500103016002	路床碾压	m2	428	0.84	359.52	
	500106011002	级配碎石路面[厚度12cm]	m2	320	36.37	11638.40	
	500106010002	C30水泥混凝土路面[厚度18cm]	m2	280	121.33	33972.40	
	500109011002	锯缝机锯缝[含填料]	m	62	20.28	1257.36	
	500111001002	钢筋加工与安装	t	0.12	6523.17	782.78	
	500103001004	建筑物土方回填[路肩土方回填]	m3	32	36.67	1173.44	
		排田生产路(2.5混凝土路面, 680米)					
	500101002003	清杂[弃运9-10km]	m3	279	56.23	15688.17	
	500101010005	1m3挖掘机挖土 土类级别 I、II	m3	726	2.67	1938.42	

吴建东









## 第二次报价

项目名称：黄竹镇周公村委会 2019 年整村推进项目（田历岭生产道路）

项目编号：ZPGJ-HNCG2019067

投标总价 (人民币/元)	大写	陆拾伍万贰仟陆佰捌拾元捌角陆分
	小写	652680.86元
计划工期	90 日历天	

投标人全称（加盖公章）：海南琼安建筑工程有限公司

全权代表或法定代表人（签字）：桂海良

日期：2019年11月22日

说明：1、本表价格一栏空白，落款处投标人名称（盖章）处由投标人事先加盖公章，单独准备2份，不与竞争性谈判响应文件一同装订，由投标人代表随身携带至谈判现场；

2、本表中谈判报价在开标后，由投标人根据现场开标情况，在谈判现场手工填写作为投标人对本项目的最终报价。