



松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程用户需求书

一、工程基本情况

1、项目名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程

包段项目名称：

(1) 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包

(2) 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包

2、项目编号：HNYX-201902

3、项目内容及规模：

A 包：1、总干渠 2 处共 95m 内滑坡加固处理，堤顶设排水沟 200m，新建客水槽 2 宗等；2、东干渠(桩号 1+600~2+775 渠段 3 处、29+920~30+000 渠段 1 处)4 处共 190m 内滑坡加固处理；东干渠(桩号 93+250~93+310 渠段)1 处共 60m 外坡渗漏水加固处理(含堤顶设排水沟 60m)；3、那大分干(桩号 0+030~21+750 渠段)6 处共 498m 内滑坡处理，堤顶设排水沟 225m；那大分干(桩号 0+770~11+795 渠段)8 处共 821m 左或右堤外坡渗漏水加固处理，堤顶设排水沟 210m，新建客水槽 5 宗，斗门 2 宗，渠道侧堰 1 宗。4、白莲东分干渠 2 处堤身决口加固处理。(详见工程量清单)

B 包：东干渠(桩号 13+840~71+340 渠段以及其它零星地段 15 处)52 处共 1505m 内滑坡加固处理，堤顶设排水沟 1670m，新建客水槽 23 宗；东干渠 3 处共 380m 外坡渗漏水加固处理；东干渠松枝排洪闸泄水槽顶平台坡脚加固。(详见工程量清单)

4、项目地点：松涛灌区；

5、服务期限(工期)：180 日历天(水下工程工期为 45 日历天)；

6、质量标准：合格；

7、采购预算(人民币)：

A 包：¥7474400.00 元；

B 包：¥7338400.00 元；

8、资金来源于省级财政资金。

9、其他：采购如有其他需求，可同中标单位协商；



松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包

工 程 量 清 单

合同编号： _____

招 标 人： 海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局 (单位盖章)

招标单位法定代表人： _____ (签字盖章)

中介机构法定代表人： _____ (签字盖章)

造价工程师及注册证号： _____ (签字盖执业专用章)

编 制 时 间： 2019 年 1 月 10 日



总说明

合同编号:

工程名称: 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包

1、工程概况

松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包, 位于海南省儋州市、临高县、澄迈县境内, 工程区较为分散, 对外交通条件一般。

总干渠 2 处共 95m 内滑坡加固处理, 堤顶设排水沟 200m, 新建客水槽 2 宗等。

东干渠(桩号 1+600~2+775 渠段 3 处、29+920~30+000 渠段 1 处)4 处共 190m 内滑坡加固处理;

东干渠(桩号 93+250~93+310 渠段)1 处共 60m 外坡渗漏水加固处理(含堤顶设排水沟 60m)。

那大分干(桩号 0+030~21+750 渠段)6 处共 498m 内滑坡处理, 堤顶设排水沟 225m; 那大分干(桩号 0+770~11+795 渠段)8 处共 821m 左或右堤外坡渗漏水加固处理, 堤顶设排水沟 210m, 新建客水槽 5 宗, 斗门 2 宗, 渠道侧堰 1 宗。

白莲东分干渠 2 处堤身决口加固处理。

工程水文气象: 本流域属热带季风气候, 常年无霜, 日照时间长, 雨量充沛。年平均气温在 22~24℃ 之间。多年平均降雨量 1800mm, 年内有旱、湿季之分, 旱季 11~4 月, 干燥少雨, 湿季 5~10 月, 高温重湿。

2、工程地貌: 总干渠 1+910~1+930 右堤、2+575~2+650 左堤水毁修复工程位于儋州市南丰镇地貌类型为花岗岩侵、剥蚀台地地貌; 东干渠水毁修复工程位于儋州市, 澄迈县境内, 地貌类型属侵、剥蚀台地, 微地貌类型为坡地、阶地、洼地等。低矮平缓丘陵地貌单元, 微地貌类型为洼地、坡地等。地形稍起伏, 总体地势西南高东北低, 工程区沿线主要穿越居民区、河流、残丘、水田等。那大分干渠水毁修复工程位于儋州市那大镇和临高县南宝镇境内, 地貌类型为侵、剥蚀丘陵地貌, 两岸地形不对称; 白莲东分干渠水毁修复工程(澄迈)位于澄迈县境内。

工程地质: 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包根据区域地质图, 未发现任何构造带或隐伏构造线穿过工程区。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)的划分, 工程区地震动峰值加速度为 0.10g, 抗震设防烈度为 7 度。地表大部分为第四纪火山岩所覆盖, 仅局部有第四系冲洪积的松散土层分布, 深部有巨厚的三系地层沉积, 厚度大于 50m, 根据调查, 未发现任何构造带或隐伏构造线穿过工程场区。

3、工程招标范围

松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包招标项目范围有:

- 1)、总干渠 1+910~1+930 右堤、2+575~2+650 左堤水毁修复工程
- 2)、东干渠水毁修复工程
- 3)、那大分干渠水毁修复工程
- 4)、白莲东分干渠水毁修复工程(澄迈)



分部分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包				
1.1		第一部分建筑工程				
1.1.1		总干渠 1+960~1+980 右堤、2+575~2+650 左堤水毁修复工程				
1.1.1.1		断面尾工 (95m)				
1.1.1.1.1	500101003001	土方开挖 (外运)	m3	1450		
1.1.1.1.2	500101003002	土方开挖	m3	1009		
1.1.1.1.3	500103001001	土方填筑 (外购 5km)	m3	1254		
1.1.1.1.4	500103001002	土方填筑	m3	1009		
1.1.1.1.5	500101010001	草皮护坡	m2	304		
1.1.1.1.6	500103009001	堤顶铺石粉 (厚 5cm)	m2	203		
1.1.1.1.7	500109010001	拆旧砼	m3	105		
1.1.1.1.8	500103014001	双向土工栅格	m2	3434		
1.1.1.1.9	500103014002	塑料排水板 (3cm 厚)	m2	51		
1.1.1.2		防渗工程				
1.1.1.2.1	500101002001	边坡防渗体挖土方	m3	53		
1.1.1.2.2	500109001001	C20 现浇砼底板	m3	29		
1.1.1.2.3	500109001002	C20 现浇砼边坡	m3	53		
1.1.1.2.4	500109001003	C20 砼挡土墙	m3	499		
1.1.1.2.5	500103005001	碎石反滤	m3	77		
1.1.1.2.6	补充 01001	Φ100mm PVC 管	m	190		
1.1.1.2.7	500103014003	土工布	m2	374		
1.1.1.2.8	500109009001	2cm 厚闭孔泡沫板	m2	66		
1.1.1.2.9	500108009001	尾径 Φ15cm、长 5m 木桩	m3	34		




1.1.1.2.10	500103007001	块石垫层	m3	139		
1.1.1.2.11	500111001001	钢筋制安	t	1.97		
1.1.1.3		堤顶排水沟（200m）				
1.1.1.3.1	500101003003	挖土方（外运）	m3	148		
1.1.1.3.2	500101003004	挖土方	m3	264		
1.1.1.3.3	500103001003	填土方	m3	264		
1.1.1.3.4	500109001004	C20 砼	m3	100		
1.1.1.4		新建客水槽（2宗）				
1.1.1.4.1	500101003005	挖土方（外运）	m3	85		
1.1.1.4.2	500101003006	挖土方	m3	51		
1.1.1.4.3	500103001004	填土方	m3	51		
1.1.1.4.4	500109001005	C20 砼	m3	36		
1.1.1.4.5	500109001006	C25 砼盖板（桥帽）	m3	11		
1.1.1.4.6	500111001002	钢筋制安	t	1.33		
1.1.2		东干渠 1+600~2+775 （3段）滑坡修复				
1.1.2.1		断面尾工				
1.1.2.1.1	500101003007	土方开挖（弃运 5km）	m3	174		
1.1.2.1.2	500101003008	土方开挖	m3	1234		
1.1.2.1.3	500103001005	土方填筑（外购 5km）	m3	1190		
1.1.2.1.4	500103001006	土方填筑	m3	1234		
1.1.2.1.5	500101010002	草皮护坡	m2	628		
1.1.2.1.6	500109010002	拆旧砼	m3	119		
1.1.2.1.7	500103014004	双向土工栅格	m2	3694		
1.1.2.1.8	500103014005	塑料排水板（3cm 厚）	m2	59		
1.1.2.2		防渗工程				
1.1.2.2.1	500101002002	边坡防渗体挖土方	m3	65		
1.1.2.2.2	500109001007	C20 现浇砼底板	m3	33		
1.1.2.2.3	500109001008	C20 现浇砼边坡	m3	65		
1.1.2.2.4	500109001009	C20 砼挡土墙	m3	578		
1.1.2.2.5	500103005002	碎石反滤	m3	83		
1.1.2.2.6	补充 02001	φ 100mm PVC 管	m	220		
1.1.2.2.7	500103014006	土工布	m2	431		
1.1.2.2.8	500109009002	2cm 厚闭孔泡沫板	m2	73		
1.1.2.2.9	500108009002	尾径 φ 15cm、长 5m 木桩	m3	40		
1.1.2.2.10	500103007002	块石垫层	m3	161		
1.1.2.2.11	500111001003	钢筋制安	t	2.28		
1.1.3		东 干 渠 29+920-30+000				
1.1.3.1		断面尾工				



1.1.3.1.1	500103001007	土方回填(2km外购)	m3	2263		
1.1.3.1.2	500103001008	土方回填	m3	2133		
1.1.3.1.3	500101003009	土方开挖(外运)	m3	2127		
1.1.3.1.4	500101003010	土方开挖	m3	2133		
1.1.3.1.5	500109010003	拆旧砼	m3	160		
1.1.3.1.6	500101010003	草皮护坡	m2	603		
1.1.3.1.7	500103009002	堤顶铺石粉(儋州)	m2	384		
1.1.3.2		防渗工程				
1.1.3.2.1	500101002003	边坡防渗体挖土方	m3	176		
1.1.3.2.2	500109001010	C20 砼渠道边坡(儋州)	m3	176		
1.1.3.2.3	500109001011	C20 砼渠道底板(儋州)	m3	120		
1.1.3.2.4	500111001004	钢筋制安(儋州)	t	9.5		
1.1.3.2.5	500109009003	2cm 闭孔泡沫板	m2	20		
1.1.3.2.6	500109008001	聚硫密封胶(儋州)	m	398		
1.1.4		东 干 渠				
		93+250-93+310				
1.1.4.1		断面尾工				
1.1.4.1.1	500103001009	土方回填(2km外购)	m3	1708		
1.1.4.1.2	500103001010	土方回填	m3	1588		
1.1.4.1.3	500101003011	土方开挖(外运)	m3	1585		
1.1.4.1.4	500101003012	土方开挖	m3	1588		
1.1.4.1.5	500109010004	拆旧砼	m3	79		
1.1.4.1.6	500101010004	草皮护坡	m2	1056		
1.1.4.1.7	500103009003	堤顶铺石粉(澄迈)	m2	306		
1.1.4.2		防渗工程				
1.1.4.2.1	500101002004	边坡防渗体挖土方	m3	116		
1.1.4.2.2	500109001012	C20 砼渠道边坡(澄迈)	m3	116		
1.1.4.2.3	500109001013	C20 砼渠道底板(澄迈)	m3	54		
1.1.4.2.4	500109001014	C20 砼挡土墙(澄迈)	m2	131		
1.1.4.2.5	500109009004	2cm 闭孔泡沫板	m2	19		
1.1.4.2.6	500109008002	聚硫密封胶	m	87		
1.1.4.2.7	500103014007	土工布	m2	5		
1.1.4.2.8	补充 03001	φ75mmPVC 管	m	111		
1.1.4.2.9	500103005003	反滤料(澄迈)	m3	2		
1.1.4.2.10	500111001005	钢筋制安(澄迈)	t	5.4		
1.1.4.3		C20 砼排水沟				
1.1.4.3.1	500103001011	土方填筑	m3	34		
1.1.4.3.2	500101003013	土方开挖(外运)	m3	45		



1.1.4.3.3	500101003014	土方开挖	m3	34		
1.1.4.3.4	500109001015	C20 砼 (澄迈)	m3	30		
1.1.5		那大分干渠水毁修复工程				
1.1.5.1		断面尾工 (14 段)				
1.1.5.1.1	500103001012	土方回填 (2km 外购)	m3	10247		
1.1.5.1.2	500103001013	土方回填	m3	21868		
1.1.5.1.3	500101003015	土方开挖 (外运)	m3	9315		
1.1.5.1.4	500101003016	土方开挖	m3	21868		
1.1.5.1.5	500102013001	清石碴	m3	1271		
1.1.5.1.6	500109010005	拆旧砼	m3	1262		
1.1.5.1.7	500101010005	草皮护坡	m2	6572		
1.1.5.1.8	500105009001	拆旧浆砌石	m3	1153		
1.1.5.1.9	500105010001	M10 砂浆批挡	m2	135		
1.1.5.1.10	500105011001	凿毛	m2	135		
1.1.5.1.11	500103009004	堤顶铺石粉 (儋州)	m2	4295		
1.1.5.1.12	500103009005	堤顶铺石粉 (临高)	m2	186		
1.1.5.2		防渗工程 (14 段)				
1.1.5.2.1	500101002005	边坡防渗体挖土方	m3	1681		
1.1.5.2.2	500109001016	C20 砼渠道边坡 (儋州)	m3	1628		
1.1.5.2.3	500109001017	C20 砼渠道边坡 (临高)	m3	53		
1.1.5.2.4	500109001018	C20 砼渠道底板 (儋州)	m3	1050		
1.1.5.2.5	500109001019	C20 砼渠道底板 (临高)	m3	7		
1.1.5.2.6	500111001006	钢筋制安	t	44.91		
1.1.5.2.7	500109009005	2cm 厚闭孔泡沫板	m2	655		
1.1.5.2.8	500109008003	聚硫密封胶止水缝	m	1812		
1.1.5.3		C20 砼排水沟 (435m)				
1.1.5.3.1	500103001014	土方回填	m3	244		
1.1.5.3.2	500101003017	土方开挖 (外运)	m3	561		
1.1.5.3.3	500101003018	土方开挖	m3	244		
1.1.5.3.4	500109001020	C20 砼 (儋州)	m3	173		
1.1.5.3.5	500109001021	C20 砼 (临高)	m3	45		
1.1.5.4		新建客水槽 (5 宗)				
1.1.5.4.1	500103001015	土方回填	m3	64		
1.1.5.4.2	500101003019	土方开挖 (外运)	m3	151		
1.1.5.4.3	500101003020	土方开挖	m3	64		
1.1.5.4.4	500109001022	C20 砼 (儋州)	m3	27		



1.1.5.4.5	500109001023	C20 砼 (临高)	m3	32		
1.1.5.4.6	500109001024	C25 砼盖板 (儋州)	m3	6		
1.1.5.4.7	500109001025	C25 砼盖板 (临高)	m3	9		
1.1.5.4.8	500111001007	钢筋制安 (儋州)	t	1.1		
1.1.5.4.9	500111001008	钢筋制安 (临高)	t	1.65		
1.1.5.5		斗门改造 (2宗)				
1.1.5.5.1	500103001016	土方回填	m3	122		
1.1.5.5.2	500101003021	土方开挖 (外运)	m3	17		
1.1.5.5.3	500101003022	土方开挖	m3	122		
1.1.5.5.4	500109010006	拆旧砼	m3	19		
1.1.5.5.5	500105009002	拆旧浆砌石	m3	4		
1.1.5.5.6	500105003001	M7.5 浆砌石	m3	4		
1.1.5.5.7	500105010002	M10 砂浆批挡	m2	10		
1.1.5.5.8	500109001026	C20 砼	m3	20		
1.1.5.5.9	500105006001	浆砌水泥砂砖	m3	0.42		
1.1.5.5.10	500111001009	钢筋制安	t	0.08		
1.1.5.5.11	500112001001	φ 20cm 砼预制管	m	8		
1.1.5.5.12	500112001002	φ 40cm 砼预制管	m	9		
1.1.5.6		12+210 侧堰改造				
1.1.5.6.1	500103001017	土方回填	m3	561		
1.1.5.6.2	500101003023	土方开挖 (外运)	m3	207		
1.1.5.6.3	500101003024	土方开挖	m3	562		
1.1.5.6.4	500109010007	拆旧砼	m3	7		
1.1.5.6.5	500105009003	拆旧浆砌石	m3	193		
1.1.5.6.6	500105003002	M7.5 浆砌石	m3	15		
1.1.5.6.7	500109001027	C20 砼渠道底板	m3	10		
1.1.5.6.8	500109001028	C20 砼	m3	145		
1.1.5.6.9	500109001029	C20 砼桥墩	m3	44		
1.1.5.6.10	500109001030	C20 砼桥帽	m3	4		
1.1.5.6.11	500109001031	C25 砼桥板 (栏板)	m3	22		
1.1.5.6.12	补充 04001	φ 75mmPVC 管	m	48		
1.1.5.6.13	500109009006	2cm 厚闭孔泡沫板	m2	11		
1.1.5.6.14	500111001010	钢筋制安	t	4.33		
1.1.6		白莲东分干 2+900~ 2+920 水毁修复工程				
1.1.6.1		断面尾工 (20m)				
1.1.6.1.1	500103001018	土方回填 (外运 5km)	m3	189		
1.1.6.1.2	500103001019	土方回填	m3	55		
1.1.6.1.3	500101003025	土方开挖	m3	55		



1.1.6.1.4	500109010008	拆旧砼	m3	7		
1.1.6.1.5	500105009004	拆旧浆砌石	m3	5		
1.1.6.1.6	500101010006	草皮护坡	m2	142		
1.1.6.1.7	500101010007	清除水田淤泥	m3	53		
1.1.6.2		防渗工程				
1.1.6.2.1	500101002006	边坡防渗体挖土方	m3	9		
1.1.6.2.2	500109001032	C20 砼渠道边坡	m3	9		
1.1.6.2.3	500109001033	C20 砼渠道底板	m3	7		
1.1.6.2.4	500105003003	M7.5 浆砌石防浪墙	m3	5		
1.1.6.2.5	500105010003	M10 砂浆批挡	m2	22		
1.1.6.2.6	500109009007	2cm 闭孔泡沫板	m2	5		
1.1.6.3		外坡脚道路				
1.1.6.3.1	500109010009	拆旧砼	m3	16		
1.1.6.3.2	500101003026	挖土方	m3	14		
1.1.6.3.3	500103001020	填土方	m3	5		
1.1.6.3.4	500109001034	C25 砼路面（厚 20cm）	m2	81		
1.1.6.3.5	500103007003	级配碎石垫层（厚 15cm）	m2	90		
1.1.6.3.6	500109001035	C20 砼挡土墙	m3	4		
1.1.7		白莲东分干 10+690~ 10+694 水毁修复工程				
1.1.7.1		断面尾工（4m）				
1.1.7.1.1	500101003027	土方开挖	m3	6		
1.1.7.1.2	500105003004	M7.5 浆砌石	m3	12		
1.1.7.1.3	500105010004	M10 砂浆批挡	m2	14		
1.2		第三部分 金属结构 及安装工程				
1.2.1		那大分干渠				
1.2.1.1		斗门				
1.2.1.1.1	500202009001	铸铁闸门	扇	1		
1.2.1.1.2	500202009002	铸铁闸门	扇	1		
1.2.1.1.3	500202009003	手摇螺杆启闭机	套	2		



措施项目清单

合同编号：

工程名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包

序号	项目名称	备注
1	环境保护措施	
2	文明施工措施	
3	安全防护措施	
4	小型临时工程	
5	施工企业进退场费	
6	大型施工设备安拆费	



其他项目清单

合同编号:

工程名称:松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018
年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复
工程 A 包

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1.1	预留金	0	



零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018
年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复
工程 A 包

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
2	材料			
3	机械			



招标人供应材料价格表

合同编号：

工程名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价（元）	供应条件	备注



招标人提供施工设施表



合同编号：

工程名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛

分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包_松涛分局 2018 年第

16 号台风水毁修复工程 A 包

序号	项目名称	计量单位	数量	备注



松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包

工 程 量 清 单

合同编号： _____

招 标 人： 海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局 (单位盖章)

招标单位法定代表人： _____ (签字盖章)

中介机构法定代表人： _____ (签字盖章)

造价工程师及注册证号： _____ (签字盖执业专用章)

编 制 时 间： 2019 年 1 月 10 日



总说明

合同编号：

工程名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包

1 工程概况

海南省松涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包, 位于海南省儋州市、临高县境内, 工程区较为分散, 对外交通条件一般。

东干渠(桩号 13+840~71+340 渠段)以及其它零星地段 15 处)52 处共 1505m 内滑坡加固处理, 堤顶设排水沟 1670m, 新建客水槽 23 宗; 东干渠 3 处共 380m 外坡渗漏水加固处理; 东干渠松枝排洪闸泄水槽顶平台坡脚加固。

工程水文气象: 本流域属热带季风气候, 常年无霜, 日照时间长, 雨量充沛。年平均气温在 22~24℃ 之间。多年平均降雨量 1800mm, 年内有旱、湿季之分, 旱季 11~4 月, 干燥少雨, 湿季 5~10 月, 高温重湿。

工程地貌: 东干渠水毁修复工程位于儋州市, 临高县境内, 地貌类型属侵、剥蚀台地, 微地貌类型为坡地、阶地、洼地等。低矮平缓丘陵地貌单元, 微地貌类型为洼地、坡地等。地形稍起伏, 总体地势西南高东北低, 工程区沿线主要穿越居民区、河流、残丘、水田等。

工程地质: 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包根据区域地质图, 未发现任何构造带或隐伏构造线穿过工程区。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)的划分, 工程区地震动峰值加速度为 0.10g, 抗震设防烈度为 7 度。地表大部分为第四纪火山岩所覆盖, 仅局部有第四系冲洪积的松散土层分布, 深部有巨厚的三系地层沉积, 厚度大于 50m, 根据调查, 未发现任何构造带或隐伏构造线穿过工程场区。

2 工程招标范围

松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包招标项目范围有:

东干渠(桩号 13+840~71+340 渠段)以及其它零星地段 15 处)共 52 处。



分部分项工程量清单

合同编号:

工程名称:松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包_海南省松涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)_海南省松涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包				
1.1		第一部分建筑工程				
1.1.1		东干渠水毁修复工程				
1.1.1.1		断面尾工				
1.1.1.1.1	500103001001	土方回填(2km 外购)	m3	10127		
1.1.1.1.2	500103001002	土方回填	m3	17488		
1.1.1.1.3	500101003001	土方开挖(外运)	m3	11578		
1.1.1.1.4	500101003002	土方开挖	m3	17488		
1.1.1.1.5	500109010001	拆旧砼	m3	1760		
1.1.1.1.6	500101010001	草皮护坡	m2	7918		
1.1.1.1.7	500103009001	堤顶铺石粉(儋州)	m2	1205		
1.1.1.1.8	500103009002	堤顶铺石粉(临高)	m2	4683		
1.1.1.2		防渗工程				
1.1.1.2.1	500101002001	边坡防渗体挖土方	m3	1657		
1.1.1.2.2	500109001001	C20 砼渠道边坡(儋州)	m3	222		
1.1.1.2.3	500109001002	C20 砼渠道边坡(临高)	m3	1435		
1.1.1.2.4	500109001003	C20 砼渠道底板(儋州)	m3	74		
1.1.1.2.5	500109001004	C20 砼渠道底板(临高)	m3	410		
1.1.1.2.6	补充 01001	Φ75mmPVC 管	m	2914		
1.1.1.2.7	500103005001	反滤料(儋州)	m3	10		
1.1.1.2.8	500103005002	反滤料(临高)	m3	29		
1.1.1.2.9	500109009001	2cm 厚闭孔泡沫板	m2	1362		
1.1.1.2.10	500103014001	土工布	m2	129		
1.1.1.2.11	500109001005	C20 砼挡土墙(儋州)	m3	1360		
1.1.1.2.12	500109001006	C20 砼挡土墙(临高)	m3	2811		



1.1.1.3		C20 砼排水沟 (1670m)			
1.1.1.3.1	500103001003	土方填筑	m3	935	
1.1.1.3.2	500101003003	土方开挖(外运)	m3	1253	
1.1.1.3.3	500101003004	土方开挖	m3	935	
1.1.1.3.4	500109001007	C20 砼(儋州)	m3	153	
1.1.1.3.5	500109001008	C20 砼(临高)	m3	683	
1.1.1.4		新建客水槽(23宗)			
1.1.1.4.1	500103001004	土方回填	m3	412	
1.1.1.4.2	500101003005	土方开挖(外运)	m3	560	
1.1.1.4.3	500101003006	土方开挖	m3	412	
1.1.1.4.4	500109001009	C20 砼(儋州)	m3	26	
1.1.1.4.5	500109001010	C20 砼(临高)	m3	149	
1.1.1.4.6	500109001011	C25 砼盖板(儋州)	m3	5	
1.1.1.4.7	500109001012	C25 砼盖板(临高)	m3	31	
1.1.1.4.8	500111001001	钢筋制安(儋州)	t	0.53	
1.1.1.4.9	500111001002	钢筋制安(临高)	t	3.52	
1.1.2		松枝排洪闸泄水槽 顶平台坡脚水毁修 复工程			
1.1.2.1		松枝排洪闸泄水槽 顶平台坡脚水毁修 复工程			
1.1.2.1.1	500103001005	土方回填(外购)	m3	408	
1.1.2.1.2	500103001006	土方回填	m3	792	
1.1.2.1.3	500101003007	土方开挖(外运)	m3	528	
1.1.2.1.4	500101003008	土方开挖	m3	792	
1.1.2.1.5	500109001013	C20 砼挡土墙	m3	282	
1.1.2.1.6	500109001014	C20 砼排水沟	m3	72	
1.1.2.1.7	补充 02001	Φ75mmPVC 管	m	180	
1.1.2.1.8	500103005003	反滤体	m3	68	
1.1.2.1.9	500101010002	草皮护坡	m2	1272	
1.1.2.1.10	500109009002	2cm 厚闭孔泡沫板	m2	35	
1.1.2.1.11	500103014002	土工布	m2	18	



措施项目清单

合同编号:

工程名称: 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包_海南省
松涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)_海南省松
涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)

序号	项目名称	备注
1	环境保护措施	
2	文明施工措施	
3	安全防护措施	
4	小型临时工程	
5	施工企业进退场费	
6	大型施工设备安拆费	



其他项目清单

合同编号：

工程名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包_海南省松涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)_海南省松涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1.1	预留金	0	



零星工作项目清单

合同编号:

工程名称: 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包_海南省松涛
灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)_海南省松涛灌区
松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
2	材料			
3	机械			



招标人供应材料价格表

合同编号：

工程名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包_海南省松涛灌
区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)_海南省松涛灌区松涛分
局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)

序号	材料名称	型号规格	计量单 位	供应价（元）	供应条件	备注



招标人提供施工设施表

合同编号：

工程名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包_海南

省松涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)_海

南省松涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B 包)

序号	项目名称	计量单位	数量	备注