

二、 开标一览表


项目名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程

项目编号：HNYX-201902

包号：A 包

包段项目名称	投标报价（元）
松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 A 包	总价(小写)：7392131.21 元
	总价(大写)：柒佰叁拾玖万贰仟壹佰叁拾壹元贰角壹分
服务期限（工期）（日历天）	180 日历天（水下工程工期 45 日历天）
质量标准	合格
备注	/

供应商名称（公章）：海南宏基晖建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2019 年 2 月 14 日



工程项目总价表

合同编号：
 工程名称：松涛分局2018年第16号台风水毁修复工程A包-松涛分局2018年第16号台风水
 毁修复工程A包-松涛分局2018年第16号台风水毁修复工程A包

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	海南省松涛灌区松涛分局2018年第16号台风水毁修复工程(A包)	7392131.21
2	措施项目	
3	其他项目	
合计		7392131.21




分部分项工程量清单

合同编号:

工程名称:松涛分局2018年第16号台风水毁修复工程A包.松涛分局2018年第16号台风水毁修复工程A包.松涛分局2018年第16号台风水毁修复工程A包

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1		松涛分局2018年第16号台风水毁修复工程A包				7392131.21	
1.1		第一部分建筑工程				7379531.21	
1.1.1		总干渠1+960~1+980右堤、2+575~2+650左堤水毁修复工程				893906.63	
1.1.1.1		断面尾工(95m)				219245.15	
1.1.1.1.1	500101003001	土方开挖(外运)	m ³	1450	18.61	26984.50	
1.1.1.1.2	500101003002	土方开挖	m ³	1009	9.37	9454.33	
1.1.1.1.3	500103001001	土方填筑(外购5km)	m ³	1254	41.15	51602.10	
1.1.1.1.4	500103001002	土方填筑	m ³	1009	21.49	21683.41	
1.1.1.1.5	500101010001	草皮护坡	m ²	304	21.44	6517.76	
1.1.1.1.6	500103009001	堤顶铺石粉(厚5cm)	m ²	203	11.01	2235.03	
1.1.1.1.7	500109010001	拆旧砼	m ³	105	121.10	12715.50	
1.1.1.1.8	500103014001	双向土工栅格	m ²	3434	24.78	85094.52	
1.1.1.1.9	500103014002	塑料排水板(3cm厚)	m ²	51	58.00	2958.00	
1.1.1.2		防渗工程				547220.64	
1.1.1.2.1	500101002001	边坡防渗体挖土方	m ³	53	29.08	1541.24	
1.1.1.2.2	500109001001	C20现浇砼底板	m ³	29	596.21	17290.09	
1.1.1.2.3	500109001002	C20现浇砼边坡	m ³	53	745.57	39515.21	
1.1.1.2.4	500109001003	C20砼挡土墙	m ³	499	657.18	327932.82	
1.1.1.2.5	500103005001	碎石反滤	m ³	77	246.71	18996.67	
1.1.1.2.6	补充01001	φ100mm PVC管	m	190	40.00	7600.00	
1.1.1.2.7	500103014003	土工布	m ²	374	21.05	7872.70	
1.1.1.2.8	500109009001	2cm厚闭孔泡沫板	m ²	66	88.55	5844.30	
1.1.1.2.9	500108009001	尾径φ15cm、长5m木桩	m ³	34	2010.62	68361.08	
1.1.1.2.10	500103007001	块石垫层	m ³	139	268.86	37371.54	
1.1.1.2.11	500111001001	钢筋制安	t	1.97	7560.91	14894.99	
1.1.1.3		堤顶排水沟(200m)				81512.36	
1.1.1.3.1	500101003003	挖土方(外运)	m ³	148	18.61	2754.28	
1.1.1.3.2	500101003004	挖土方	m ³	264	9.37	2473.68	
1.1.1.3.3	500103001003	填土方	m ³	264	28.60	7550.40	

第 2 页, 共 14 页



7



扫描全能王 创建

二、 开标一览表

项目名称：松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程

项目编号：HNYX-201902

包号：B 包

包段项目名称	投标报价（元）
松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包	总价(小写)：7320100.31 元
	总价(大写)：柒佰叁拾贰万零壹佰元叁角壹分
服务期限（工期）（日历天）	180 日历天（水下工程工期 45 日历天）
质量标准	合格
备注	/

供应商名称（公章）：海南省水利水电建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：张文明

日期：2019 年 02 月 14 日

张文明



三、已标价的工程量清单

投标总价

工程名称: 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B包)

合同编号: _____

投标总价(小写): 7320100.31 元

(大写): 柒佰叁拾贰万零壹佰元叁角壹分

投标人: 海南省水利水电建设工程有限公司 (单位盖章)



法定代表人 (或委托代理人): _____ (签字盖章)



编制时间: 2019 年 02 月 12 日



张文明



分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 B 包_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B包)_松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程(B包)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
		海南省松涛灌区松涛分局 2018 年第 16 号台风水毁修复工程 (B 包)				7320100.31	
1		第一部分建筑工程				7320100.31	
1.1		东干渠水毁修复工程				6989290.51	
1.1.1		断面尾工				1377419.84	
1.1.1.1	500103001001	土方回填 (2km 外购)	m3	10127.00	26.53	268669.31	
1.1.1.2	500103001002	土方回填	m3	17488.00	20.18	352907.84	
1.1.1.3	500101003001	土方开挖 (外运)	m3	11578.00	16.61	192310.58	
1.1.1.4	500101003002	土方开挖	m3	17488.00	10.26	179426.88	
1.1.1.5	500109010001	拆旧砼	m3	1760.00	105.22	185187.20	
1.1.1.6	500101010001	草皮护坡	m2	7918.00	18.44	146007.92	
1.1.1.7	500103009001	堤顶铺石粉 (儋州)	m2	1205.00	8.66	10435.30	
1.1.1.8	500103009002	堤顶铺石粉 (临高)	m2	4683.00	9.07	42474.81	
1.1.2		防渗工程				4743960.53	
1.1.2.1	500101002001	边坡防渗体挖土方	m3	1657.00	26.89	44556.73	
1.1.2.2	500109001001	C20 砼渠道边坡 (儋州)	m3	222.00	754.62	167525.64	
1.1.2.3	500109001002	C20 砼渠道边坡 (临高)	m3	1435.00	787.14	1129545.90	
1.1.2.4	500109001003	C20 砼渠道底板 (儋州)	m3	74.00	612.03	45290.22	
1.1.2.5	500109001004	C20 砼渠道底板 (临高)	m3	410.00	649.60	266336.00	
1.1.2.6	补充 01001	φ 75mmPVC 管	m	2914.00	23.43	68275.02	
1.1.2.7	500103005001	反滤料 (儋州)	m3	10.00	262.29	2622.90	
1.1.2.8	500103005002	反滤料 (临高)	m3	29.00	271.00	7859.00	
1.1.2.9	500109009001	2cm 厚闭孔泡沫板	m2	1362.00	77.60	105691.20	
1.1.2.10	500103014001	土工布	m2	129.00	14.36	1852.44	
1.1.2.11	500109001005	C20 砼挡土墙 (儋州)	m3	1360.00	671.64	913430.40	
1.1.2.12	500109001006	C20 砼挡土墙 (临高)	m3	2811.00	708.28	1990975.08	

水利造价
SL14031004
李伟
2017-2020



张文明



1.1.3		C20 砼排水沟 (1670m)				665594.68	
1.1.3.1	500103001003	土方填筑	m3	935.00	28.62	26759.70	
1.1.3.2	500101003003	土方开挖(外运)	m3	1253.00	14.61	18306.33	
1.1.3.3	500101003004	土方开挖	m3	935.00	10.26	9593.10	
1.1.3.4	500109001007	C20 砼 (儋州)	m3	153.00	700.09	107113.77	
1.1.3.5	500109001008	C20 砼 (临高)	m3	683.00	737.66	503821.78	
1.1.4		新建客水槽 (23宗)				202315.46	
1.1.4.1	500103001004	土方回填	m3	412.00	28.62	11791.44	

水利部
SL140310048
李伟
2017~2020



张文司

