

第三章 采购需求

一、商务要求

- 1、交付时间：签订合同之日起 180 日历天内。
- 2、交付地点：用户指定地点。
- 3、交付方式：免费送至用户指定地点。
- 4、采购资金的支付方式、时间、条件：由双方协商。
- 5、供应商资格要求：见招标公告
- 6、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收。
- 7、售后服务要求：
 - 7.1、中标人交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。中标人承诺向采购人提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。
 - 7.2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，采购人和中标人代表将签署一份详细报告；在中标人未派代表到场时，该报告将由采购人单方签署，该报告将作为采购人要求中标人进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。中标人负责于 10 个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的采购人指定地点，有关费用由中标人承担。
 - 7.3、未能通过采购人验收的货物，以及采购人接收后发现有误的货物，由中标人自费回收。如中标人未在采购人发出通知后 10 天内收回，则采

购人可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由中标人承担。

7.4、中标人提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，中标人负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

7.5、在保修期内，如因中标人原因不能按合同约定履行保修义务，则采购人有权从保修期尾款中扣除相应费用。

二、技术要求

采购清单表

序号	采购品牌名称	采购规格型号	数量	单位	备注
1	智能消防平台		1	台	含远程监控软件， 监控主机及显示装置
2	智能报警系统调试		1	系统	
3	消火栓钢管	DN150	6784	m	含三油两布、管道 压槽、管道安装。
4	智能地上消火栓（干管 安装）	DN150	65	套	（1）供电方式：高能 锂亚电池供电， 30分钟上传一次可 使用两年（2）测量 范围：0~2.5MPa （3）防护等级： IP65，防水，防尘 （含室外消火栓）
5	智能地上消火栓（支管 安装）	DN150	4	套	（1）供电方式：高能 锂亚电池供电， 30分钟上传一次可 使用两年（2）测量 范围：0~2.5MPa （3）防护等级： IP65，防水，防尘 （含室外消火栓）

6	管道刷油	常规	3195.26	m ²	
7	砌筑支墩	常规	1.34	m ³	阀门井砖砌支墩
8	砌筑井	内径 1.2m 最小井深 1.5m	69	座	砖砌阀门井，内外抹灰。
9	挖沟槽土方	常规	3561.6	m ³	
10	回填砂	常规	508.8	m ³	
11	回填土	常规	1526.4	m ³	
12	拆除路面	常规	580	m ²	混凝土路面拆除
13	水泥混凝土	常规	580	m ²	路面恢复
14	明杆闸阀	DN150	69	个	球墨铸铁外壳，铜芯阀门。

椰林镇南门、良种场、党校安置区采购智能消防设备项目—2019-12-30 15:49:06.442—16448de51b47c38
e55990b248bb9ea—7.6.1005.264