

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 海口市五源河学校行政楼多功能大教室
二次装修工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|----------------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| | | 强电系统 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱安装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:联塑PVC-U20 | m | 1974.54 | | | |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:联塑PVC-U25 | m | 155.7 | | | |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗敷 3.型号、规格:ZRBV-2.5 | m | 20 | | | |
| 5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:照明分流线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm ² | m | 825.44 | | | |
| 6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗敷 3.型号、规格:ZRBV-4.0 | m | 987.7 | | | |
| 7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗敷 3.型号、规格:ZRBV-6.0 | m | 797.1 | | | |
| 8 | 030412004001 | 80mm射灯 | 1.名称:80mm射灯 | 套 | 116 | | | |
| 9 | 030412004002 | 暗藏灯带 | 1.名称:暗藏灯带 | m | 51.12 | | | |
| 10 | 030412004003 | 80*180mm轨道灯 | 1.名称:80*180mm轨道灯 2.规格:含轨道 3.安装形式:吸顶 | 套 | 44 | | | |
| 11 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.灯带型式、尺寸:300*1500透光板 2.安装固定方式:吊顶内 3.其他:含灯具 | m ² | 24.75 | | | |
| 12 | 030412004004 | 600*1200吸顶灯 | 1.名称:600*1200格栅灯 | 套 | 4 | | | |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:2+3插座 | 个 | 22 | | | |
| 16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:2+3插座双盒 | 个 | 7 | | | |
| 17 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:柜式空调插座 | 个 | 14 | | | |
| 18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:塑料86盒 | 个 | 173 | | | |
| 19 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:塑料86盒 | 个 | 45 | | | |
| 20 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽、修补 | m | 169.6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市五源河学校行政楼多功能大
教室二次装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
|-----|----------|---|---|---------|----|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装修工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-----|-------------------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 拆除工程 | | |
| 1.2 | 地面工程 | | |
| 1.3 | 墙面工程 | | |
| 1.4 | 天棚工程 | | |
| 1.5 | 门窗工程 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 3.5 | 其中：其他费用 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 5 | 其中：建筑垃圾处置费 | | |
| 6 | 其中：社会保险费 | | |
| 五 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | |

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段: 海口市五源河学校行政楼多功能大教室
二次装修工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.名称: 搭设脚手架原天棚吊顶拆除 2. 仅含楼层内废渣集中堆放, 不含运至1楼及外运费用 | m ² | 467.61 | | | |
| 2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.名称: 原砌体墙拆除 2. 仅含楼层内废渣集中堆放, 不含运至1楼及外运费用 | m ³ | 26.05 | | | |
| 3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.名称: 原构造柱拆除 2. 仅含楼层内废渣集中堆放, 不含运至1楼及外运费用 | m ³ | 0.51 | | | |
| 4 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.名称: 砌体墙开门洞 2. 仅含楼层内废渣集中堆放, 不含运至1楼及外运费用 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 室内高度: 4.6米 2. 门窗洞口尺寸: 宽1.5米, 高2.1米 3. 仅含楼层内废渣集中堆放, 不含运至1楼及外运费用 | 樘 | 3 | | | |
| 6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆拆除 2. 饰面材料种类: 原地面瓷砖拆除 3. 仅含楼层内废渣集中堆放, 不含运至1楼及外运费用 | m ² | 87.08 | | | |
| | | 地面工程 | | | | | | |
| 7 | 011107002001 | 加砌筑讲台(垫高层) | 1. 砖砌筑讲台(垫高层) 2. 回填陶粒+3cm水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600抛光砖 | m ² | 87.08 | | | |
| | | 墙面工程 | | | | | | |
| 8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑200厚轻质砖墙 | m ³ | 2.84 | | | |
| 9 | 011210001001 | 消音板隔墙 | 1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨层间隔1000CM 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 10厚阻燃板 3. 嵌缝、塞口材料品种: | m ² | 203.23 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段: 海口市五源河学校行政楼多功能大教室
二次装修工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| | | | 隔音棉 4. 面层材料种类: 吸声板层 | | | | | |
| 10 | 011104002001 | 复合木地板 | 1. 基层材料种类、规格: 50钢管立管 25钢管支撑 32钢管横档 1.5cm胶合板面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 复合木地板, 做防腐、防火处理 | m ² | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm复合面板打底+隔音棉 3. 面层材料品种、规格: 木纹吸音板面 4. 灯槽 | m ² | 443.73 | | | |
| 12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600铝扣板封面 3. 压条材料种类、规格: 6cm边条收边 | m ² | 23.88 | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 13 | 010810001001 | 窗帘 | 1. 名称: 窗帘 | m ² | 320.6 | | | |
| 14 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1. 名称: 窗帘盒 | m | 81.04 | | | |
| 15 | 010801001001 | 成品套装 单扇实木门安装 | 1. 名称: 成品套装 单扇实木门安装 | 樘 | 2 | | | |
| 16 | 010503005001 | 过梁 | 1. 名称: 增加门过梁 | m ³ | 0.14 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 17 | 2.1001001 | 脚手架工程 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1. 搭设方式: 满堂脚手架 2. 搭设高度: 5.2米内 3. 脚手架材质: 钢管 | m ² | 467.61 | | | |
| 19 | 2.2001001 | 垂直运输工程 | | 项 | 1 | | | |
| 20 | 011703002001 | 人工垂直运输 陶瓷块料 | 1. 装饰高度、层数: 3层以上6层以内 2. 装饰内容: 陶瓷块料 3. 材料运输方式: 人工运输 | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段: 海口市五源河学校行政楼多功能大教室
二次装修工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 21 | 011703002002 | 人工垂直运输 标准砖 | 1.装饰高度、层数:3层以上6层以内 2.装饰内容:标准砖 3.材料运输方式:人工运输 | 项 | 1 | | | |
| 22 | 011703002003 | 人工垂直运输 中砂 | 1.装饰高度、层数:3层以上6层以内 2.装饰内容:中砂 3.材料运输方式:人工运输 | 项 | 1 | | | |
| 23 | 011703002004 | 人工垂直运输 水泥 | 1.装饰高度、层数:3层以上6层以内 2.装饰内容:水泥 3.材料运输方式:人工运输 | 项 | 1 | | | |
| 24 | 011703002005 | 人工垂直运输 胶合板 | 1.装饰高度、层数:3层以上6层以内 2.装饰内容:胶合板 3.材料运输方式:人工运输 | 项 | 1 | | | |
| 25 | 011703002006 | 人工垂直运输 铝质天花、铝合金门窗 | 1.装饰高度、层数:3层以上6层以内 2.装饰内容:铝质天花、铝合金门窗 3.材料运输方式:人工运输 | 项 | 1 | | | |
| 26 | 011703002007 | 人工垂直运输 石膏、埃特板 | 1.装饰高度、层数:3层以上6层以内 2.装饰内容:石膏、埃特板 3.材料运输方式:人工运输 | 项 | 1 | | | |
| 27 | 2.3001001 | 成品保护工程 | | 项 | 1 | | | |
| 28 | 01B001 | 楼地面成品保护 | 1.胶合板作为楼地面成品保护 | m ² | 467.61 | | | |
| 29 | 2.4001001 | 建筑垃圾外运 | | 项 | 1 | | | |
| 30 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:10KM | m ³ | 67.63 | | | |
| 31 | 2.5001001 | 建筑物超高增加费 | | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程

标段：海口市五源河学校行政楼多功能大
教室二次装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
|-----|------------|---|---|---------|----|
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中： 社会保险费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：建筑垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社会保险费 | (分部分项定额人工费+单价措施 定额人工费+分部分项定额机上 人工费+单价措施定额机上人工 费)*0.7 | (FBFX_DERGF+D JCS_DERGF+FBF X_DEJSRGF+DJC S_DEJSRGF)*0. 7 | 23.5 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。