

(清-封面)

档案号：琼THHN-2019-153

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册，共一册)

建设项目名称：昌江中学校园文化建设项目

招标单位名称：昌江县昌江中学

编制单位名称：天和国咨控股集团有限公司

编制日期：2019年10月

(清-签署页)

昌江中学校园文化建设项目

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2019年10月

复核时间： 2019年10月

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：昌江中学校园文化建设项目
- 2、建设地点：昌江县昌江中学校园内
- 3、建设单位：昌江县昌江中学
- 4、工程简介：

昌江中学校园文化建设项目位于昌江县昌江中学校园内，工程内容为校园正门右侧区域、教学楼一门厅、教学楼二门厅、教学楼之间连廊 1-6 层、准教室、办公室、立志楼、成才楼走廊、立志楼、成才楼楼梯间及 2-6 层阅读角的文化建设改造。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计价规范》（GB50856-2013）以及其他相关工程量计价规范；
- 2、海南省颁布其他有关文件、资料；
- 3、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100 号）；
- 4、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128 号）；
- 5、海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建筑工程安全防护、文明施工措施费用的通知》（琼建定[2018]48 号）；

6、海南省颁布其他有关文件、资料。

三、编制范围：

昌江县昌江中学校园内的校园宣传栏、总导视、路灯新建及明理楼门厅、室内二至六层阅读角、立志成才楼门厅、一至六层走廊文化、办公室 22 间、普通教室 84 间、楼梯间 6 间、综合楼楼梯间 1 间的装修改造。

四、其他说明：

- 1、本清单供投标人投标报价。
- 2、待工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定的计价及调整办法等做进一步调整。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外其他		
1.2	2-6层阅读角		
1.3	1-6层室内楼梯间		
1.4	普通教室办公室		
1.5	成才楼走廊		
1.6	明理楼主门厅		
1.7	立志、成才楼门厅		
1.8	二层连廊		
1.9	三层连廊		
1.10	四层连廊		
1.11	五层连廊		
1.12	六层连廊		
1.13	2-6层楼梯间		
1.14	1层楼梯间		
1.15	其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外其他						
1	011507002001	宣传栏一	宣传栏一 1. 主体轮廓造型框架10200*2650*250 2. 200*200*5镀锌方管焊接主框架; 3. 局部100*100*5镀锌方管焊接副框架; 4. 50*25*3镀锌方管焊接装饰轮廓; 5. 整体外包2厚不锈钢板面层,整体彩色烤漆; 6. 开启窗口, 2400*1200*50, 80*50*3镀锌方管焊接边框, 外包2厚不锈钢板面层,整体彩色烤漆;10厚透明钢化玻璃. 2个 液压支撑杆开启; 7. 固定窗架, 2400*1200*100, 100*80*5镀锌方管焊接边框主框架; , 50*25*3镀锌方管焊副框架双向@400, 20厚PVC背板, 整体外包2厚不锈钢板面层,整体彩色烤漆; ; 8. 基础300*300*10钢板预埋件, 400厚C25钢筋混凝土, ∅8双向钢筋网@180; 9. 100厚三七灰土垫层; 10. 挖土方素土夯实	组	2			
2	011507002002	宣传栏二	宣传栏二 1. 不锈钢彩色烤漆宣传栏 8300mm*2400mm*950mm 2. 主体轮廓造型框架: 200*200*5镀锌方管焊接主框架,局部100*100*5镀锌方管焊接副框架, 50*50*3镀锌方管焊接装饰轮廓,整体外包2厚不锈钢板面层,	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			数控折弯，异形切割打磨造型，整体彩色烤漆； 3. 固定窗架：100*50*5镀锌方管焊接边框主框架，50*25*3镀锌方管焊接副框架双向@400，20厚PVC背板；整体外包2厚不锈钢板面层，数控折弯，异形切割打磨造型，整体彩色烤漆； 4. 开启窗口：50*25*3镀锌方管焊接边框，外包2厚不锈钢板面层，数控折弯，异形切割打磨造型，整体彩色烤漆；10厚透明钢化玻璃. 2个液压支撑杆开启。 5. 预埋基础：300*300*10钢板预埋件，400厚C25钢筋混凝土，ø8双向钢筋网@180，100厚三七灰土垫层，挖土方素土夯实。					
3	011507002003	不锈钢艺术造型	不锈钢彩色烤漆造型2200*2600*200 1. 主体造型：200*200*5镀锌方管焊接，整体外包2厚不锈钢板面层，数控折弯，异形切割打磨造型，整体彩色烤漆； 2. 副体艺术造型：50*50*3镀锌方管焊接圆框，内30*30*3镀锌方管焊接花格，局部外包2厚不锈钢板面层，数控折弯，异形切割打磨造型，整体彩色烤漆；不锈钢烤漆字400*400*20 3. 300*300*10钢板预埋件；400厚C25钢筋混凝土基础，ø8双向钢筋网@180；100厚三七灰土垫层；挖土方素土夯实	个	1			
4	011507002004	室外总导视	不锈钢导视	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 型钢龙骨：50*50*3镀锌方管焊接龙骨造型 2. 面层：外包2厚不锈钢板面层，数控折弯，异形切割打磨造型，上部正面丝网印导视图案，整体烤漆； 3. 300*300*10钢板预埋件； 4. 400厚C25钢筋混凝土， \varnothing 8双向钢筋网@180； 5. 100厚三七灰土垫层； 6. 挖土方素土夯实					
		2-6层阅读角						
5	01B001	烤漆凳	1、实木造型烤漆长凳2000*400*400	个	15			
6	011501006001	弧形烤漆书柜	1、20厚松木板弧形烤漆书柜 2、工程量按墙面投影计	m ²	100.84			
7	011302001001	白色乳胶漆顶棚	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 \varnothing 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， \varnothing 8吊杆。	m ²	352.7			
8	011502002001	装饰线	1、100*10定制实木装饰线	m	401.4			
		1-6层室内楼梯间						
9	011207001001	装饰板墙面	1、0.5厚定制图案装饰贴膜车贴	m ²	176.4			
10	011207001002	装饰板墙面	楼层号导视牌 1、8厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型；	m ²	13.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 3、墙体饰面基层。					
		普通教室办公室						
11	011207001003	亚克力造型装饰板	1、8厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。	m2	288.08			
12	011207001004	墙面PVC雕刻造型板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型，车贴国旗图案； 2、墙体饰面基层。	m2	26.46			
13	011207001005	磁力板造型墙面	1、40厚实木压边条； 2、车贴饰面； 3、2厚磁力板与PVC底板粘贴； 4、20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 5、墙体饰面基层。	m2	63.34			
14	011508002001	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字（265*265）	个	672			
15	011508002002	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字（300*300）	个	420			
16	011508002003	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字（160*160）	个	374			
		成才楼走廊						
17	011207001006	公示栏及科室牌	1、8厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。	m2	18.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	011207001007	木框装饰画	1、5厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、15厚实木雕刻、喷漆边框,按设计要求造型板雕刻打磨造型; 4、3厚胶合板背板; 5、墙体饰面基层。	个	6			
19	011207001008	装饰板墙面	1、0.5厚定制图案装饰贴膜车贴	m2	85.32			
20	011508002004	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字(80*80)	个	18			
		明理楼主门厅						
21	011302001002	石膏板天棚	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道; 2、刷涂封闭底漆一道; 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平; 4、满刮2厚底基弹性腻子找平; 5、双层9.5厚纸面石膏板; 6、U型配套60系列轻钢龙骨; 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 \varnothing 10膨胀螺栓,双向中距 \leq 1200, \varnothing 8吊杆。	m2	151.58			
22	011304001001	灯带(槽)	灯带(槽): 1、安装嵌顶灯带附加龙骨及50立面封板龙骨叠级高差200以内mm; 2、立面18厚大芯板基层做立面封板,大芯板双面刷防水涂料防火处理; 3、灯槽12mm厚双层直面石膏板自攻钉固定安装; 4、满刮2厚耐水腻子分遍找平; 5、白色乳胶漆饰面	m	100.78			
23	011302001003	天棚木饰面	1、3厚胡桃木饰面;	m2	20.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、18厚细木工板（涂刷防火涂料2遍）；自攻钉与龙骨固定；					
24	011302001004	天棚装饰花格	1、15厚中式木花格烤漆	m2	17.91			
25	011407002001	原有定面刷涂料	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、5厚粉刷石膏砂浆打底； 6、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑钢筋混凝土底板。	m2	32.5			
26	011207001009	墙面PVC雕刻造型板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m2	25.93			
27	011207001010	墙面PVC雕刻造型板	1、车贴饰面 2、10厚PVC雕刻板；	m2	11.27			
28	011207001011	亚克力造型装饰板	1、8厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。	m2	6.72			
29	011207001012	亚克力造型装饰板	1、10mm亚克力雕刻被喷漆造型	m2	16.4			
30	011207001013	墙面木饰面	1、12厚密度板烤漆饰面 2、18厚细木工板基层	m2	26.46			
31	011207001014	墙面木饰面	1、12厚密度板烤漆饰面（印刻填漆图案） 2、18厚细木工板基层 规格：550*640mm	块	4			
32	011207001015	墙面木饰面	1、12厚密度板烤漆饰面 2、规格：1220*200mm	块	7			
33	011207001016	木质烤漆造型板	1、80*20mm木质烤漆板	m	196			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			间距20mm					
34	011502002002	装饰线	1、100*100mm木质烤漆边框	m	20			
35	011508002005	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字（100*100）	个	81			
36	011508002006	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字（200*200）	个	4			
37	011508004001	不锈钢字	1、1.2厚不锈钢字（100*100）	个	73			
38	011508004002	不锈钢字	1、1.2厚不锈钢字（350*350）	个	4			
		立志、成才楼门厅						
39	011302001005	石膏板天棚	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， ϕ 8吊杆。	m ²	179.01			
40	011304001002	灯带（槽）	灯带（槽）： 1、安装嵌顶灯带附加龙骨及50立面封板龙骨叠级高差200以内mm； 2、立面18厚大芯板基层做立面封板，大芯板双面刷防水涂料防火处理； 3、灯槽12mm厚双层直面石膏板自攻钉固定安装； 4、满刮2厚耐水腻子分遍找平； 5、白色乳胶漆饰面	m	83.88			
41	011302001006	天棚木饰面	1、3厚胡桃木饰面； 2、18厚细木工板（涂刷防水涂料2遍）；自攻钉	m ²	21.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			与龙骨固定；					
42	011302001007	天棚装饰花格	1、15厚中式木花格烤漆	m2	11.2			
43	011502002003	装饰线	1、木质烤漆脚线	m	185.74			
44	011407002002	原有定面刷涂料	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、5厚粉刷石膏砂浆打底； 6、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑钢筋混凝土底板。	m2	58.62			
45	011407001001	肌理漆	1、肌理漆面层； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 8、原建筑墙体基层。	m2	35.25			
46	011207001017	墙面PVC雕刻造型板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m2	23.4			
47	011207001018	亚克力造型装饰板	1、8厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。	m2	7.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	011207001019	亚克力造型装饰板	1、10mm亚克力雕刻被喷漆造型	m2	0.89			
49	011207001020	墙面木饰面	1、12厚密度板烤漆饰面 2、18厚细木工板基层	m2	13.09			
50	011207001021	背漆玻璃装饰	1、10厚钢化玻璃背喷 2、18厚细木工板基层 3、木龙骨 完成80mm	m2	9.21			
51	011207001022	装饰画框	1、木质装饰画框	m2	3			
52	011502001001	装饰线	1、不锈钢金属条	m	168.48			
53	011508002007	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字 (80*80)	个	140			
54	011508002008	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字 (150*150)	个	5			
55	011508002009	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字 (450*450)	个	4			
56	011302001008	墙面亚克力字	1、8+5亚克力字 (500*500)	个	8			
57	011501006002	烤漆柜	1、木质烤漆柜	组	2			
		二层连廊						
58	011302001009	纸面石膏板吊顶	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 \varnothing 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， \varnothing 8吊杆。	m2	38.04			
59	011302001010	灰色纸面石膏板吊顶	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道 (灰色文字跌级造型)； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏	m2	15.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 \varnothing 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， \varnothing 8吊杆。					
60	011302001011	灰色纸面石膏板 吊顶交错叠级	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道（灰色文字跌级造型）； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 \varnothing 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， \varnothing 8吊杆。	m ²	35.21			
61	011502007001	顶面PVC彩色装饰条	1、50*10mmPVC彩色装饰条	m	15.8			
62	011502007002	顶面PVC彩色装饰条	1、20*10mmPVC彩色装饰条	m	14.6			
63	011302001012	吊顶10mm亚克力字	1、亚克力字，500*500mm	个	7			
64	011302001013	吊顶10mm亚克力字	1、亚克力字，300*300mm	个	170			
65	011407001002	白色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）；	m ²	46.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8、原建筑墙体基层。					
66	011407001003	彩色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道(彩色)； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶)； 8、原建筑墙体基层。	m2	44.28			
67	011207001023	订制木雕刻展示栏	1、20厚实木烤漆造型板 2、立面需雕刻打磨	m2	8.79			
68	011207001024	订制50mm木作雕刻	1、订制50mm木作雕刻 2、规格：2395*2125mm	m2	5.09			
69	011207002001	订制铜雕刻造型	1、墙面2-4mm锻铜浮雕镂空造型面层，1.5厚镜面不锈钢收边； 2、50*50*3镀锌方管支撑龙骨，用8#胀栓与墙体固定，间距不大于500；	m2	1.8			
70	011105003001	瓷砖踢脚线	1、5厚地砖踢脚粘贴； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-HR砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。	m	15.1			
71	011207001025	车贴画面	1、车贴饰面 2、20厚PVC雕刻板	m2	11.27			
72	011207001026	PVC造型装饰板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m2	1.96			
73	011508002010	5mm亚克力字	1、5mm亚克力字(150*150)	个	4			
74	011508002011	20mm亚克力字	1、20mm亚克力字(200*200)	个	6			
75	011503001001	30mm拉丝不锈钢扶手	1、30mm拉丝不锈钢扶手	m	39.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		三层连廊						
76	011302001014	纸面石膏板吊顶	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， ϕ 8吊杆。	m ²	38.04			
77	011302001015	彩色亚克力板饰面 纸面石膏板吊顶	1、彩色亚克力饰面板 2、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 3、刷涂封闭底漆一道； 4、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 5、满刮2厚底基弹性腻子找平； 6、双层9.5厚纸面石膏板； 7、U型配套60系列轻钢龙骨； 8、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， ϕ 8吊杆。	m ²	17.09			
78	011502007003	顶面PVC彩色装饰条	1、50*10mmPVC彩色装饰条	m	15.8			
79	011502007004	顶面PVC彩色装饰条	1、20*10mmPVC彩色装饰条	m	14.6			
80	011407001004	白色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面；	m ²	48.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 8、原建筑墙体基层。					
81	011508002012	20mm亚克力字	1、20mm亚克力字（200*200）	个	4			
82	011508002013	20mm亚克力字	1、20mm亚克力字（60*60）	个	11			
83	011207001027	PVC造型雕刻板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m2	3.86			
84	011207001028	订制木雕刻展示栏	1、20厚实木烤漆造型板 2、立面需雕刻打磨	m2	17.4			
85	011207001029	订制50mm木作雕刻	1、订制50mm木作雕刻 2、规格：2395*2125mm	m2	7.84			
86	011207002002	订制铜雕刻造型	1、墙面2-4mm锻铜浮雕镂空造型面层，1.5厚镜面不锈钢收边； 2、50*50*3镀锌方管支撑龙骨，用8#胀栓与墙体固定，间距不大于500；	m2	2.25			
87	011105003002	瓷砖踢脚线	1、5厚地砖踢脚粘贴； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-HR砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。	m	15.1			
88	011503001002	30mm拉丝不锈钢扶手	1、30mm拉丝不锈钢扶手	m	39.24			
89	011207001030	PVC造型装饰板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m2	1.96			
		四层连廊						
90	011302001016	纸面石膏板吊顶	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻	m2	83.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， ϕ 8吊杆。					
91	011502007005	顶面PVC彩色装饰条	1、50*10mmPVC彩色装饰条	m	15.8			
92	011502007006	顶面PVC彩色装饰条	1、20*10mmPVC彩色装饰条	m	14.6			
93	011207001031	木贴皮装饰梁	1、木贴皮装饰梁 2、规格：100*50mm	m ²	1.2			
94	011207001032	木贴皮装饰梁	1、木贴皮装饰梁 2、规格：80*50mm	m ²	2.13			
95	011302001017	顶面木花格	1、30厚木质烤漆花格贴皮	m ²	9.54			
96	011407001005	白色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 8、原建筑墙体基层。	m ²	48.68			
97	011207001033	车贴画面	1.车贴饰面 2.20厚PVC雕刻板	m ²	1.51			
98	011207001034	扎板装饰墙面	1、40厚实木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。	m ²	10.21			
99	011207001035	木作置物板	1、木作置物板	m ²	0.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、1100*200*30mm					
100	011207001036	亚克力造型装饰板	1、8厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。	m2	0.72			
101	011508002014	20mm亚克力字	1、20mm亚克力字（200*200）	个	6			
102	011508002015	20mm亚克力字	1、亚克力字，90*90mm	个	13			
103	011508002016	20mm亚克力字	1、亚克力字，150*150mm	个	3			
104	011508002017	20mm亚克力字	1、亚克力字，300*300mm	个	2			
105	011207001037	PVC造型装饰板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m2	0.8			
106	011207001038	亚克力罩面	1、3厚亚克力透光面罩背喷图案，不锈钢收边； 6500*2000*300mm	m2	13			
107	011105003003	瓷砖踢脚线	1、5厚地砖踢脚粘贴； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-HR砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。	m	15.1			
108	011407001006	彩色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）；	m2	44.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8、原建筑墙体基层。					
109	011503001003	30mm拉丝不锈钢扶手	1、30mm拉丝不锈钢扶手	m	39.24			
110	011207001039	PVC造型装饰板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m ²	1.96			
111	01B002	定制艺术装饰挂画	1. 定制艺术装饰挂画	幅	4			
		五层连廊						
112	011302001018	纸面石膏板吊顶	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， ϕ 8吊杆。	m ²	83.87			
113	011502007007	顶面PVC彩色装饰条	1、50*10mmPVC彩色装饰条	m	53.94			
114	011502007008	顶面PVC彩色装饰条	1、20*10mmPVC彩色装饰条	m	50.32			
115	011407001007	白色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 8、原建筑墙体基层。	m ²	36.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
116	011407001008	绿色稻草漆墙面	1、绿色稻草漆 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 8、原建筑墙体基层。	m2	9.92			
117	011501006003	弧形烤漆书柜	1、20厚松木板弧形烤漆书柜	m2	3.6			
118	011207001040	亚克力造型装饰板	1、8厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、30mm白色实木烤漆板衬底	m2	6.43			
119	011508002018	20mm亚克力字	1、20mm亚克力字（200*200）	个	4			
120	011210001001	木作镂空花格	1、定制30mm木作镂空花格 2、2200*450mm	m2	1.98			
121	011105003004	瓷砖踢脚线	1、5厚地砖踢脚粘贴； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-HR砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。	m	15.1			
122	011407001009	彩色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底；	m2	44.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7、108胶素水泥浆一道 (内掺水重3%-5%的108胶)； 8、原建筑墙体基层。					
123	011503001004	30mm拉丝不锈钢扶手	1、30mm拉丝不锈钢扶手	m	39.24			
124	011207001041	PVC造型装饰板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m ²	1.96			
		六层连廊						
125	011302001019	纸面石膏板吊顶	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， ϕ 8吊杆。	m ²	58.9			
126	011302002001	铝方通吊顶	1、钢筋混凝土板内预留10钢筋吊环(勾)，中距横向小于等于1200，纵向小于等于1100(预制混凝土板可在板缝内预留环)； 2、直径8钢筋吊杆，中距横向小于等于1200纵向小于等于1100，吊杆上部与预留钢筋吊环固定； 3、U型轻钢主龙骨B60*27)，中距小于等于1200； 4、U型轻钢龙骨横撑CB60*27中距1200，U型轻钢次龙骨CB60*27中距429； 5、铝方通烤木纹漆吊顶	m ²	4.37			
127	011502007009	顶面PVC彩色装饰条	1、50*10mmPVC彩色装饰条	m	15.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
128	011502007010	顶面PVC彩色装饰条	1、20*10mmPVC彩色装饰条	m	14.6			
129	011207001042	PVC造型装饰板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m ²	29.56			
130	011508002019	墙面亚克力字	1、亚克力字，350*350mm	个	4			
131	011207001043	亚克力造型装饰板	1、8厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、30mm白色实木烤漆板衬底	m ²	3.06			
132	011407001010	白色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 8、原建筑墙体基层。	m ²	24.8			
133	011105003005	瓷砖踢脚线	1、5厚地砖踢脚粘贴； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-HR砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。	m	15.1			
134	011407001011	彩色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打	m ²	44.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			底; 7、108胶素水泥浆一道 (内掺水重3%-5%的108 胶); 8、原建筑墙体基层。					
135	011503001005	30mm拉丝不锈钢扶手	1、30mm拉丝不锈钢扶手	m	39.24			
136	011207001044	PVC造型装饰板	1、20厚PVC板雕刻，按 设计要求造型整板雕刻 打磨造型; 2、墙体饰面基层。	m ²	1.96			
		2-6层楼梯间						
137	011302001020	纸面石膏板吊顶	1、喷涂丙烯酸亚光内墙 涂料两道; 2、刷涂封闭底漆一道; 3、满刮2厚内墙耐水腻 子找平; 4、满刮2厚底基弹性腻 子找平; 5、双层9.5厚纸面石膏 板; 6、U型配套60系列轻钢 龙骨; 7、原建筑钢筋混凝土底 板内埋入 \varnothing 10膨胀螺栓, 双向中距 \leq 1200, \varnothing 8吊 杆。	m ²	183.75			
138	011502007011	顶面PVC彩色装饰条	1、50*10mmPVC彩色装饰条	m	97.2			
139	011502007012	顶面PVC彩色装饰条	1、20*10mmPVC彩色装饰条	m	91.2			
140	011407001012	白色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙 涂料两道; 2、刷涂封闭底漆一道; 3、满刮2厚内墙耐水腻 子找平; 4、满刮2厚底基弹性腻 子找平; 5、2厚面层粉刷石膏罩 面; 6、5厚粉刷石膏砂浆打 底; 7、108胶素水泥浆一道 (内掺水重3%-5%的108	m ²	193.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			胶)； 8、原建筑墙体基层。					
141	011207001045	PVC造型装饰板	1、20厚PVC板雕刻，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。	m ²	1.97			
142	01B003	字画	1、装裱字画 2、800*800mm	幅	15			
143	01B004	字画	1、装裱字画 2、2200*1000mm	幅	5			
		1层楼梯间						
144	011302001021	纸面石膏板吊顶	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 \leq 1200， ϕ 8吊杆。	m ²	36.75			
145	011502007013	顶面PVC彩色装饰条	1、50*10mmPVC彩色装饰条	m	19.44			
146	011502007014	顶面PVC彩色装饰条	1、20*10mmPVC彩色装饰条	m	18.24			
147	011407001013	白色乳胶漆墙面	1、喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、2厚面层粉刷石膏罩面； 6、5厚粉刷石膏砂浆打底； 7、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）；	m ²	38.74			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化建设项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外其他		
1.2	2-6层阅读角		
1.3	明理楼主门厅		
1.4	立志、成才楼门厅		
1.5	二层连廊		
1.6	三层连廊		
1.7	四层连廊		
1.8	五层连廊		
1.9	六层连廊		
1.10	2-6层楼梯间		
1.11	1层楼梯间		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外其他						
1	030412009001	高杆灯	1. 定制成品高杆路灯 2. 尺寸：250*250*2400 3. 铁艺烤漆花格框架，8厚室外高级透光亚克力罩面背喷图案，内置LED灯	套	22			
		2-6层阅读角						
2	030412004004	装饰造型灯	定制中式吸顶灯800*600*100	套	15			
3	030412001003	筒灯	1. 嵌入式筒灯安装 2. 4寸LED筒灯，9W，暗装	套	160			
4	030411001003	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	323.85			
5	030411004003	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	1133.48			
6	030404034004	双联单控开关	1. 双联单控开关	个	15			
		明理楼主门厅						
7	030412004002	LED灯带	LED灯带及变压器	m	100.78			
8	030412001001	筒灯	1. 嵌入式筒灯安装 2. 4寸LED筒灯，9W，暗装	套	42			
9	030411001001	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	116.77			
10	030411004001	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	408.7			
11	030404034001	双联单控开关	1. 双联单控开关	个	3			
12	030404034002	三联单控开关	1. 三联单控开关	个	1			
		立志、成才楼门厅						
13	030412004005	LED灯带	LED灯带及变压器	m	83.88			
14	030412001004	筒灯	1. 嵌入式筒灯安装 2. 4寸LED筒灯，9W，暗装	套	36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	030412001005	灯具安装	白色双头斗胆灯 12瓦	套	21			
16	030411001004	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	186.19			
17	030411004004	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	651.67			
18	030404034005	双联单控开关	1. 双联单控开关	个	3			
19	030404034006	三联单控开关	1. 三联单控开关	个	2			
		二层连廊						
20	030412004003	中式造型灯	中式造型灯规格：1200*800mm	套	2			
21	030412001002	普通灯具	1. 嵌入式筒灯安装 2. 4寸LED筒灯，9W，暗装	套	12			
22	030411001002	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	30			
23	030411004002	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	90			
24	030404034003	照明开关	1. 双联单控开关	个	1			
		三层连廊						
25	030412004006	中式造型灯	中式造型灯规格：1200*800mm	套	6			
26	030412001006	普通灯具	1. 嵌入式筒灯安装 2. 4寸LED筒灯，9W，暗装	套	12			
27	030411001005	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	47.2			
28	030411004005	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	165.2			
29	030404034007	照明开关	1. 双联单控开关	个	3			
		四层连廊						
30	030412004007	中式造型灯	中式造型灯规格：1200*800mm	套	2			
31	030412001007	普通灯具	1. 嵌入式筒灯安装 2. 4寸LED筒灯，9W，暗	套	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			装					
32	030411001006	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	30			
33	030411004006	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	90			
34	030404034008	照明开关	1. 双联单控开关	个	2			
		五层连廊						
35	030412004008	中式造型灯	中式造型灯规格：1200*800mm	套	7			
36	030412001008	普通灯具	1. 嵌入式筒灯安装 2. 4寸LED筒灯，9W，暗装	套	12			
37	030411001007	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	45.66			
38	030411004007	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	136.98			
39	030404034009	照明开关	1. 双联单控开关	个	3			
		六层连廊						
40	030412004009	中式造型灯	中式造型灯规格：1200*800mm	套	2			
41	030412001009	普通灯具	1. 嵌入式筒灯安装 2. 4寸LED筒灯，9W，暗装	套	12			
42	030411001008	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	90			
43	030411004008	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	30			
44	030404034010	照明开关	1. 双联单控开关	个	1			
		2-6层楼梯间						
45	030412004010	中式造型灯	中式造型灯规格：1200*800mm	套	20			
46	030411001009	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	125.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：昌江中学校园文化
建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			盒					
47	030411004009	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	377.85			
48	030404034011	照明开关	1. 双联单控开关	个	10			
		1层楼梯间						
49	030412004011	中式造型灯	中式造型灯规格：1200*800mm	套	4			
50	030411001010	配管	1. JDG20电线管 2. 明配 3. 含吊杆、配管及接线盒	m	25.19			
51	030411004010	配线	1. WDZ-BYJ-2.5mm 2. 管内穿线	m	75.57			
52	030404034012	照明开关	1. 双联单控开关	个	2			
53	030502004001	电视	65寸壁挂电视 预留电源	台	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化建设项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置，但是由于费率浮动，安责险费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差-5.2	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：昌江中学校园文化建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：昌江中学校园文化建设项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。