

用户需求书

一、项目概况：

项目名称：昌江县职业教育中心玉石雕刻实训室建设项目

项目编号：GDJS-2020-139

二、采购预算：¥2759760.14元（大写金额：贰佰柒拾伍万玖仟柒佰陆拾元壹角肆分）。

2.1 建设内容及规模：拆除工程、室内精装修及安装工程、家具教具设备工程、玉石原料加工间翻新等。

2.2 招标范围：昌江县职业教育中心玉石雕刻实训室建设项目，具体以工程量清单及施工图为准。

三、采购清单及技术参数：

玉石雕刻辅助和加工机械耗材清单（一学年消耗量）					
序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	2.35 杆带杆小毛轮		包	5	
2	2.35 杆带杆小毛扫		包	5	
3	3 杆带杆小毛轮		包	5	
4	3 杆带杆小毛扫		包	5	
5	高压喷水枪		把	5	
6	震砂	320#	斤	30	
7	喷砂机、空压机		台	1	
8	油石开片	240#~1200#	盒	51	各类规格按需要采购
9	油石开条	240#~1200#	盒	110	各类规格按需要采购
10	锯片	230	张	50	
11		190	张	200	
12		120	张	200	
13	启洋 230 角磨机		台	1	
14	大角向平头		个	10	
15	角向磨光机		台	2	
16	角向平头		个	10	
17	螺丝，螺帽		袋	20	
18	开口四排毛刷		包	5	
19	润石专用油		瓶	10	
20	进口钻石油		瓶	10	
21	墨水		瓶	5	
22	士力片		斤	2	
23	7000#砂纸		张	3	

24	布轮		个	4	
25	烧碱		包	5	
26	色粉		包	50	
27	白长毛扫		包	1	
28	白毛扫		包	1	
29	冷光剂		瓶	5	
30	块千万能胶水		瓶	2	
31	螺丝		包	1	
32	竹条		斤	10	
33	焗油膏		瓶	2	
34	小开口四排毛刷		包	2	
35	亮光粉		包	2	
36	上海砖石膏		盒	2	
37	钻石粉		包	6	
38	方腊		块	6	
39	路特润滑剂		瓶	25	
40	0.05 油性水笔		支	400	
41	活动铅笔		支	300	
42	活动笔芯		盒	600	
43	水磨片	50#~5000#	盒	97	各类规格按需要采购
44	2.35 杆凹针	0.8Q~2.5Q	支	12000	各类规格按需要采购
45	2.35 杆三角钉	0.5H~20H	支	40000	各类规格按需要采购
46	3.0 杆三角钉	80H~160H	支	2500	各类规格按需要采购
47	2.35 杆圆球	0.5F~25F	支	35000	各类规格按需要采购
48	3.0 杆圆球	80F	支	2000	
49	2.35 杆枣核针	10J~20J	支	2000	
50		12J	支	2000	
51		15J	支	2000	
52	3.0 杆压铈	80E	支	1000	
53	3.0 杆压铈	100E	支	1000	
54		120E	支	1000	
55		140E	支	1000	
56		160E	支	1000	
57	2.35 杆长喇叭	0.8c7	支	2000	
58		10c7	支	2000	
59		15c7	支	2000	
60		30c7	支	2000	
61	2.35 杆齐磨棒 B 针	20B	支	500	
62		30B	支	500	
63		40B	支	500	
64		50B	支	500	

65	2.35 杆鹅蛋 G 针	10G	支	500	
66		15G	支	500	
67		20G	支	500	
68		25G	支	500	
69	2.35 杆高三角钉	0.5c3	支	500	
70		0.8c3	支	500	
71		10c3	支	500	
72		15c3	支	500	
73		20c3	支	500	
74		25c3	支	500	
75	3.0 杆高三角钉	60c3	支	500	
76		80c3	支	500	
77		100c3	支	500	
78	2.35 杆薄片 K 针	0.5K	支	5000	
79		0.8K	支	5000	
80		1.0K	支	5000	
81		1.2K	支	5000	
82		1.5K	支	5000	
83		2.0K	支	5000	
84		2.5K	支	5000	
85	3.0 杆薄片 K 针	100K	支	2000	
86		120K	支	2000	
87		140K	支	2000	
88		160K	支	2000	
89	2.35 杆打孔针	0.4A	支	5000	
90		0.6A	支	5000	
91		0.8A	支	5000	
92	2.35 杆尖针	0.8D	支	8000	
93		10D	支	8000	
94		12D	支	8000	
95	除锈剂		瓶	10	
96	水磨机		台	5	
97	有刷电子机	2.35	台	50	
98	锣机		台	15	
99	锣机 3 杆卡头		个	100	
100	10*19 锣机轴承		个	100	
101	6*12 电子笔轴承		个	400	
102	钢模		个	40	
103	软轴		根	6	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：拆除工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	建筑部分拆除工程		
1.2	电气部分拆除工程		
1.3	弱电系统拆除工程		
1.4	给排水系统拆除工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：拆除工程

训室建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		建筑部分拆除工程						
1	011608002001	墙面面层拆除	1. 拆除部位：原墙面面层 2. 具体详见图纸	m ²	518.17			
2	011605002001	踢脚线拆除	1. 拆除部位：原块料踢脚线 2. 具体详见图纸	m ²	3.29			
3	011605001001	楼地面块料拆除	1. 拆除部位：拆除原块料楼地面 2. 具体详见图纸	m ²	426.56			
4	011602001001	地面垫层拆除	1. 拆除部位：原块料楼地面垫层 2. 具体详见图纸	m ³	12.8			
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：原天棚 2. 具体详见图纸	m ²	426.56			
6	010103002001	垃圾外运	1. 拆除垃圾外运 2. 运距：5KM 以内	m ³	486.2			
		电气部分拆除工程						
7	030404035005	插座	1. 名称：拆除监控插座 2. 安装方式：暗装 3. 其他做法详见图纸	个	9			
8	030404035006	插座	1. 名称：拆除五孔插座 2. 安装方式：暗装 3. 其他做法详见图纸	个	16			

9	030404035007	插座	1. 名称:拆除空调插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	2				
10	030404035008	插座	1. 名称:拆除电脑插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	74				
11	030404034005	双联单控开关	1. 名称:拆除双联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	1				
12	030404034006	三联单控开关	1. 名称:拆除三联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:昌江县玉石雕刻实

工程名称:拆除工程

教室建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3. 其他做法详见图纸					
13	030404034007	六联单控开关	1. 名称:拆除六联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	2			
14	030411006003	开关插座盒	1. 名称:拆除开关插座盒 2. 材质:焊接 3. 安装形式:暗装 4. 其他做法详见图纸	个	105			
15	030412001006	筒灯(工位桌子上灯)	1. 名称:拆除筒灯(工位桌子上灯) 2. 其他做法详见图纸	套	44			
16	030412004005	圆头射灯	1. 名称:拆除圆头射灯 2. 规格:10W 3. 其他做法详见图纸	套	39			
17	030412004006	双头射灯	1. 名称:拆除双头射灯 2. 规格:20W	套	9			

			3. 其他做法详见图纸						
18	030412004007	射灯	1. 名称: 拆除射灯射灯 2. 其他做法详见图纸	套	44				
19	030412001007	软膜灯箱	1. 名称: 拆除软膜灯箱 2. 其他做法详见图纸	套	1				
20	030412001008	条形吊灯	1. 名称: 拆除条形吊灯 2. 其他做法详见图纸	套	30				
21	03B003	灯带	1. 名称: 拆除灯带 2. 其他做法详见图纸	m	81.5				
22	030411006004	开关插座盒	1. 名称: 拆除接线盒 2. 材质: 焊接 3. 安装形式: 暗装 4. 其他做法详见图纸	个	123				
23	030411001004	配管	1. 名称: 拆除电线配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 其他做法详见图纸	m	1200				
24	030411004004	配线	1. 名称: 拆除配线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其他做法详见图纸	m	2700				
25	030411004005	配线	1. 名称: 拆除配线 2. 配线形式: 管内配线	m	1520				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 拆除工程

训室建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价

			3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其他做法详见图纸					
26	030411003002	导轨	1. 名称:拆除导轨 2. 其他做法详见图纸	m	41.23			
27	080901007001	LED 显示屏	1. 名称:拆除 LED 显示屏 2. 其他做法详见图纸	m ²	10			
28	031002001002	电缆桥架	1. 名称:拆除电缆桥架的 制作、安装 2. 其他做法详见图纸	kg	50.86			
29	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:拆除凿堵槽(人 工材料机械*0.3) 2. 其他做法详见图纸	m	1800			
		弱电系统拆除工 程						
30	040205020002	监控摄像机	1. 类型:拆除摄像头 2. 其他做法详见图纸	台	5			
31	030502005002	双绞线缆	1. 名称:拆除双绞线缆 2. 规格:2*1.0mm ² 3. 其他做法详见图纸	m	100			
32	030502007002	光缆	1. 名称:拆除超五类网线 2. 其他做法详见图纸	m	100			
33	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:拆除凿堵槽(人 工材料机械*0.3) 2. 其他做法详见图纸	m	50			
		给排水系统拆除 工程						
		给水系统拆除						
34	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除塑料 管 De32(主材归零) 3. 连接形式:热熔 4. 其他做法详见图纸	m	120.71			
35	031004014002	水龙头	1. 名称:拆除水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 其他做法详见图纸	个	47			
		排水系统拆除						

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：拆除工程

室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	4	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境 保护基本费 1 千万元 以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境 保护基本费 1~5 千万 元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内 部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境 保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分	综合价含主设(5 千万元~1 亿元以 内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境 保护基本费 1 亿元以 上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境 保护费 (浮动部分)	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38 号中的附 件 1 计算实 际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费 1 千万以 内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费 1~5 千万 元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内	0.612				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：昌江县玉石雕刻实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施 项目工日合计+机上 工日合计+技术措施 机上工日合 计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR+JSCS_JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单 费+措施项目费+其他 项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：电气工程

训室建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404035001	插座	1. 名称:监控插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	10			
2	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	16			
3	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	2			
4	030404035004	插座	1. 名称:电脑插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	88			
5	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	1			
6	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	1			
7	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	3			
8	030404034004	六联单控开关	1. 名称:六联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他做法详见图纸	个	2			
9	030411006001	开关插座盒	1. 名称:开关插座盒 2. 材质:焊接盒子 3. 安装形式:暗装 4. 其他做法详见图纸	个	121			
10	030412001001	筒灯(工位桌子上灯)	1. 名称:筒灯(工位桌子上灯) 2. 其他做法详见图纸	套	42			

11	030412004001	圆头射灯	1. 名称:圆头射灯 2. 规格:10W 3. 其他做法详见图纸	套	44			
12	030412004002	双头射灯	1. 名称:双头射灯 2. 规格:20W 3. 其他做法详见图纸	套	9			
13	030412004003	单头射灯	1. 名称:单头射灯 2. 其他做法详见图纸	套	16			
14	030412004004	射灯	1. 名称:射灯 2. 其他做法详见图纸	套	44			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 电气工程

训室建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030412001002	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 其他做法详见图纸	套	4			
16	030412001003	软膜灯箱	1. 名称:软膜灯箱 2. 其他做法详见图纸	套	1			
17	030412001004	条形吊灯	1. 名称:条形吊灯 2. 其他做法详见图纸	套	30			
18	030412001005	LED 双管防尘带罩 T8 灯架	1. 名称:LED 双管防尘带罩 T8 灯架 2. 其他做法详见图纸	套	22			
19	03B001	灯带	1. 名称:灯带 2. 其他做法详见图纸	m	81.5			
20	030411006002	暗装接线盒	1. 名称:灯接线盒 2. 材质:焊接盒子 3. 安装形式:暗装 4. 其他做法详见图纸	个	203			
21	030411001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:PVC 3. 规格及做法:DN20 暗配 4. 其他做法详见图纸	m	1318			

22	030411001002	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 其他做法详见图纸	m	100			
23	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其他做法详见图纸	m	3050			
24	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: BV 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其他做法详见图纸	m	1640			
25	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: BV 4. 规格: 6mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内	m	200			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 电气工程

训室建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			7. 其他做法详见图纸					
26	030411003001	导轨	1. 名称: 导轨 2. 其他做法详见图纸	m	41.23			

27	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内配线、室内 6. 其他做法详见图纸	m	80			
28	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*25+1*16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内配线、室内 6. 其他做法详见图纸	m	100			
29	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:25mm ² 4. 安装部位:室内 5. 其他做法详见图纸	个	2			
30	030408006002	焊铜接线端子	1. 名称:焊铜接线端子 2. 规格:16mm ² 以内 3. 安装部位:室内 4. 其他做法详见图纸	个	4			
31	031002001001	电缆桥架	1. 名称: 电缆桥架的制作、安装 2. 其他做法详见图纸	kg	50.86			
32	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿堵槽 2. 其他做法详见图纸	m	1500			
		措施项目						
33	031301017001	脚手架搭拆(电气工程)	1. 脚手架类型: 电气工程配合脚手架		1			
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：电气工程

室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				

			工价差					
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：电气工程

室建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								视频监控费 暂按租赁价 每台球机 1000 元/月、 每两台枪机 800 元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：昌江县玉石雕刻实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	$(\text{FBFX_DERGF} + \text{DJCS_DERGF} + \text{FBFX_DEJSRGF} + \text{DJCS_DEJSRGF}) * 0.7$	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水系统		
1.2	排水系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：给排水工程

训室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:塑料管 De32 3. 连接形式:热熔 4. 其他做法详见图纸	m	150.71			
2	031004014001	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 其他做法详见图纸	个	55			
		排水系统						
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:塑料管 DN40 3. 连接形式:热熔	m	118.41			
4	03B002	沉浆池	1. 名称:沉浆池 2. 其他做法详见图纸	个	1			
		措施项目						
5	031301017003	脚手架搭拆（给 排水工程）	1. 脚手架类型:给排水工 程配合脚手架		1			

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：给排水工程

室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人	0.76				

			工价差					
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：给排水工程

室建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								视频监控费 暂按租赁价 每台球机 1000 元/月、 每两台枪机 800 元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称:给排水工程

标段:昌江县玉石雕刻实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中:垃圾处置费+其中:社保费	D1 + D2		
1.1	其中:垃圾处置费				
1.2	其中:社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	$(\text{FBFX_DERGF} + \text{DJCS_DERGF} + \text{FBFX_DEJSRGF} + \text{DJCS_DEJSRGF}) * 0.7$	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价员):

复核人(造价工程师):

注:“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：家具教具工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：家具教具工程

训室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011207001016	介绍区展示柜 A/B	1.名称:介绍区展示柜 A/B 2.做法:具体做法尺寸详 见图纸	m2	23.78			
2	011207001017	展示区台阶展示 柜 A	1.名称:介绍区展示柜 A/B 2.做法:具体做法尺寸详 见图纸	m2	7.2			
3	011207001018	展示区展示柜 D	1.名称:展示区展示柜 D 2.做法:具体做法尺寸详 见图纸	m2	8.64			
4	011207001019	展示区展柜 B 和 展柜 C	1.名称:展示区展柜 B 和 展柜 C 2.做法:具体做法尺寸详 见图纸	m2	1			
5	011501015001	介绍区不规则荣 誉展示台	1.名称:介绍区不规则荣 誉展示台 2.做法:具体做法尺寸详 见图纸	个	1			
6	011501015002	挂墙展示台(带 LED 显示版面)	1.名称:挂墙展示台(带 LED 显示版面) 2.做法:具体做法尺寸详 见图纸	个	3			
7	011501006001	大师指导室桌椅 (含每套 3 张椅 子)	1.名称:大师指导室桌椅 (含每套 3 张椅子) 2.做法:具体做法尺寸详 见图纸	套	6			

8	011501006002	雕刻工位	1. 名称:雕刻工位(具体成品详图纸)包含两套指导桌(加上大师指导室的) 2. 做法:具体做法尺寸详见图纸	套	44				
9	011207001020	大师指导室展柜B/C和免漆板装饰柜	1. 名称:大师指导室展柜B和展柜C和免漆板装饰柜 2. 做法:具体做法尺寸详见图纸	m ²	5.87				
10	011507002001	玉雕艺术宣传画	1. 名称:玉雕艺术宣传画(尺寸0.7m*0.5m)(大师指导室和走道) 2. 做法:具体做法尺寸详见图纸	幅	19				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:昌江县玉石雕刻实

工程名称:家具教具工程

训室建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		措施项目						

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：家具教具工程

室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称:家具教具工
程

标段:昌江县玉石雕刻实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中:垃圾处置费+其中:社保费	D1 + D2		
1.1	其中:垃圾处置费				
1.2	其中:社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价员):

复核人(造价工程师):

注:“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：弱电系统

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：弱电系统

室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				

			工价差					
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：弱电系统

室建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								视频监控费 暂按租赁价 每台球机 1000 元/月、 每两台枪机 800 元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电系统

标段：昌江县玉石雕刻实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	$(\text{FBFX_DERGF} + \text{DJCS_DERGF} + \text{FBFX_DEJSRGF} + \text{DJCS_DEJSRGF}) * 0.7$	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：设备工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	设备		
1.2	新增配电箱及管线		
1.3	新增监控设施		
1.4	原有门换成甲级防盗门（作品介绍及展示区）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：设备工程

教室建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		设备						
1	030102005001	剪切机	1.名称:红外线桥式数控 切割机 2.其他做法详见图纸	台	1			
2	030101006001	小型电磨套装	1.名称:小型电磨套装 2.其他做法详见图纸	台	50			
3	030101013001	小型台式玉石加工机械	1.名称:小型台式玉石加工机械 2.其他做法详见图纸	台	62			
4	030505010001	90寸教学电视	1.名称:90寸教学电视 2.其他做法详见图纸	台	1			
5	030701003001	空调器	1.名称:空调器 2.其他做法详见图纸	台	5			
6	080901007002	LED显示屏	1.名称:LED显示屏 2.其他做法详见图纸	m ²	20			
7	03B004	磨砂玻璃磁性黑板	1.名称:磨砂玻璃磁性黑板 2.其他做法详见图纸	m ²	20			
		新增配电箱及管线						
8	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:5*6mm ² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿线、室内 6.其他做法详见图纸	m	25			

9	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:4*25+1*16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内穿线、室内 6. 其他做法详见图纸	m	20				
10	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*10mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内穿线、室内 6. 其他做法详见图纸	m	15				
11	030408001006	电力电缆	1. 名称:电缆	m	15				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 设备工程

训室建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内穿线、室内 6. 其他做法详见图纸					
12	030408001007	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*25mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内穿线、室内 6. 其他做法详见图纸	m	15			

13	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:3*25+2*16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内穿线、室内 6. 其他做法详见图纸	m	15			
14	030408001009	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:3*95+2*50mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内穿线、室内 6. 其他做法详见图纸	m	10			
15	030408001010	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:3*70+2*35mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内穿线、室内	m	10			
16	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:95mm ² 4. 安装部位:室内 5. 其他做法详见图纸	个	2			
17	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:70mm ² 4. 安装部位:室内 5. 其他做法详见图纸	个	2			
18	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:WDZ-YJE	个	2			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 设备工程

训室建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
----	------	------	--------	------	-----	-------

						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:35mm ² 4. 安装部位:室内 5. 其他做法详见图纸					
19	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:25mm ² 4. 安装部位:室内 5. 其他做法详见图纸	个	6			
20	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:16mm ² 4. 安装部位:室内 5. 其他做法详见图纸	个	4			
21	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:10mm ² 4. 安装部位:室内 5. 其他做法详见图纸	个	4			
22	030408006009	接线端子	1. 名称:接线端子 2. 规格:6mm ² 3. 安装部位:室内 4. 其他做法详见图纸	个	6			
23	030411001005	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 其他做法详见图纸	m	200			
24	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:BV 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其他做法详见图纸	m	300			
25	030411001006	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:PVC 3. 规格及做法:DN20 暗配 4. 其他做法详见图纸	m	100			
26	030411001007	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32	m	80			

			4. 其他做法详见图纸					
27	030411001008	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: 镀锌钢管	m	35			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 设备工程

训室建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 规格: SC50 4. 其他做法详见图纸					
28	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AP1 3. 其他做法详见图纸	台	1			
29	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 2AP1 3. 其他做法详见图纸	台	1			
30	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 其他做法详见图纸	台	1			
31	030404017004	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1APzc1 3. 其他做法详见图纸	台	1			
32	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1APzc2 3. 其他做法详见图纸	台	1			
33	030404017006	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1APzd1 3. 其他做法详见图纸	台	1			
34	030404017007	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1APzd2 3. 其他做法详见图纸	台	1			
35	030404017008	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1APxc1 3. 其他做法详见图纸	台	1			

36	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APxc2 3. 其他做法详见图纸	台	1			
37	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: 2APxc 3. 其他做法详见图纸	台	1			
		新增监控设施						
38	040205020003	监控摄像机	1. 名称:摄像头 2. 其他做法详见图纸	台	6			
39	080607003001	监控主机	1. 名称:监控主机 2. 其他做法详见图纸	套	1			
40	030507014001	显示屏	1. 名称:显示屏 2. 其他做法详见图纸	台	1			
41	031101047001	协议转换器	1. 名称:协议转换器 2. 其他做法详见图纸	套	1			
42	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVVSP	m	100			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 设备工程

训室建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2*1.0mm2 3. 其他做法详见图纸					
43	030411001009	配管	1. 名称:电线导管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 其他做法详见图纸	m	100			
		原有门换成甲级防盗门(作品介绍及展示区)						
44	010802004001	钢质防盗门	1. 安装部位:作品介绍区原有门位置更换成防盗门	m2	6.6			

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：设备工程

室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				

			工价差					
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：设备工程

室建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								视频监控费 暂按租赁价 每台球机 1000 元/月、 每两台枪机 800 元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：设备工程

标段：昌江县玉石雕刻实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	$(\text{FBFX_DERGF} + \text{DJCS_DERGF} + \text{FBFX_DEJSRGF} + \text{DJCS_DEJSRGF}) * 0.7$	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室内精装修工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建墙体		
1.2	作品介绍区（荣誉展示）装修		
1.3	作品展示区装修		
1.4	玉石雕刻实训室 A/B		
1.5	大师指导室		
1.6	走廊过道		
1.7	脚手架工程		
1.8	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

5	其中：社保费		
五	税金		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室内精装修工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：室内精装修工程

训室建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建墙体						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 灰砂砖 2. 墙体类型:120mm 内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M5 4. 具体新建墙体位置详见图纸	m3	2.03			
		作品介绍区（荣誉展示）装修						
		地面铺装						
2	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800 地砖 3. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 4. 部位:作品介绍区	m2	80.47			
3	011502003001	地面砖同色美缝	1. 名称:地面砖同色美缝 2. 做法:和 800*800 地砖一样颜色进行美缝工艺	m	195.4			

4	011108001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:200 宽大理石门垫 3. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 4. 部位:作品介绍区门槛位置	m2	1.78				
5	011102002001	鹅卵石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:鹅卵石 3. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 4. 部位:详介绍区位置图纸	m2	1.43				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 室内精装修工程

训室建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011108001002	石材零星项目 (花岗岩挡水边)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩挡水边 3. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 4. 部位:详介绍区位置图纸	m2	0.44			

7	011502003002	黑拉丝不锈钢装饰线	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑拉丝不锈钢 3. 部位:详介绍区与作品展示区分割处	m	14.8		
8	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:同地砖	m2	1.45		
		墙面装饰					
9	011207001001	水泥板封窗洞	1. 部位:介绍区原建筑窗位置 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥板封窗洞 3. 具体做法详见图纸	m2	16.65		
10	011406001001	内墙面乳胶漆	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层做法:内墙面白色乳胶漆刷两遍 3. 具体详见图纸	m2	105.79		
11	011207001002	墙面基层板	1. 墙体类型:内墙面基层板 2. 基层做法:龙骨+15 厘细木工板 3. 具体详见图纸	m2	63.21		
12	011207001003	A/C 面墙面饰面	1. 部位:A/C 立面装饰位置 2. 做法:木饰面+实木花格造型格栅+作品介绍喷绘加 KT 板宣传造型饰面 3. 具体详见图纸	m2	20.3		
13	011210005001	介绍区中间三块展板 D	1. 部位:介绍区中间立的三块展板 2. 做法:木饰面+实木花格造型格栅+作品介绍喷绘加 KT 板宣传造型饰面	m2	8.7		
本页小计							

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 具体详见图纸					
14	011210001001	B 立面花式实木造型隔断	1. 部位:介绍区 B 立面 2. 做法: 木饰面+实木花格造型格栅+作品介绍喷绘加 KT 板宣传造型饰面 3. 具体详见图纸	m2	12.56			
15	010801005001	木门框	1. 部位:B 立面隔断加装实木框 2. 具体详见图纸	m	30.15			
16	011502002001	D 立面木质装饰线	1. 部位:D 立面装饰位置 2、做法: 12 厘细木工板装饰线 3. 具体详见图纸	m	33.38			
17	011207001004	D 立面哑光不锈钢贴面	1. 部位:D 立面装饰位置 2. 做法: 哑光不锈钢贴面 3. 具体详见图纸	m2	5.66			
18	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 柱（梁）体类型:靠墙柱 2. 面层: 柱面瓷砖 3. 具体做法详见图纸	m2	15.54			
19	011404007001	其他木材面油漆	1. 部位:木材面装饰位置 2、做法: 调和漆、清漆、防火涂料、防腐油 3. 具体详见图纸	m2	123.48			
		天棚装饰						
20	011302001001	吊顶天棚（四周边吊）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢龙骨 600*600 2. 基层材料品种、规格:12mm 木工板 3. 具体详见图纸	m2	15.68			
21	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝合金方通吊顶 2. 具体做法详见设计图纸	m2	65.86			

22	011302001003	软膜灯箱造型天棚	1. 面层材料品种、规格：软膜灯箱造型 2. 具体做法详见设计图纸	m2	35.54			
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：现浇砼 2. 面层：天棚白色乳胶漆 3. 具体详见图纸	m2	81.54			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：室内精装修工程

训室建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		作品展示区装修						
		地面铺装						
24	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：仿古木纹地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝 4. 部位：作品展示区	m2	91.02			
25	011502003003	地面砖同色美缝	1. 名称：地面砖同色美缝 2. 做法：和仿古木纹地砖一样颜色进行美缝工艺	m	315.06			
26	011108001003	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：200 宽大理石门垫 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝 4. 部位：展示区门槛位置	m2	0.3			

27	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:同地砖	m2	3.47				
		墙面装饰							
28	011207001005	水泥板封窗洞	1. 部位:展示区原建筑窗位置 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥板封窗洞 3. 具体做法详见图纸	m2	14.85				
29	011406001002	内墙面乳胶漆	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层做法:内墙面白色乳胶漆刷两遍 3. 具体详见图纸	m2	99.96				
30	011207001006	墙面基层板	1. 墙体类型:内墙面基层板 2. 基层做法:龙骨+15厘米细木工板 3. 具体详见图纸	m2	99.96				
31	011207001007	A/C立面墙面饰面层	1. 墙体类型:内墙面面层装饰	m2	9.96				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:昌江县玉石雕刻实

工程名称:室内精装修工程

训室建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 面层做法:30*50 花式实木格栅 3. 具体详见图纸					
32	011207001008	B立面钢化玻璃	1. 部位:作品陈列区 2. 做法:B立面8厘钢化玻璃作品陈列区 3. 具体详见图纸	m2	7.04			

33	011207001009	B立面 饰面层	1. 墙体类型:内墙面面层装饰 2. 面层做法: 30*50 花式实木格栅+竹艺饰面 3. 具体详见图纸	m2	6.56				
34	011207001010	B立面轻钢龙骨水泥板	1. 墙体类型:内墙面基层 2. 基层做法: 轻钢龙骨水泥板 3. 具体详见图纸	m2	18.86				
35	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 柱(梁)体类型:靠墙柱 2. 面层:柱面瓷砖 3. 具体做法详见图纸	m2	18.1				
36	011404007002	其他木材面油漆	1. 部位:木材面装饰位置 2. 做法:调和漆、清漆、防火涂料、防腐油 3. 具体详见图纸	m2	43.93				
		天棚装饰							
37	011302001004	吊顶天棚(四周边吊)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 基层材料品种、规格:12mm木工板 3. 具体详见图纸	m2	15.54				
38	011302001005	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝合金方通吊顶 2. 具体做法详见设计图纸	m2	75.48				
39	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:现浇砼 2. 面层:天棚白色乳胶漆 3. 具体详见图纸	m2	91.02				
		玉石雕刻实训室 A/B							
		地面铺装							
40	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂	m2	137.32				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：室内精装修工程

训室建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800 地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝 4. 部位：玉石雕刻实训室 A/B					
41	010404001001	地面回填轻质材料	1. 回填材料种类、配合比、厚度：180 厚轻质材料 2. 部位：玉石雕刻实训室 A/B 地面	m3	26.57			
42	011502003004	地面砖同色美缝	1. 名称：地面砖同色美缝 2. 做法：和地砖一样颜色进行美缝工艺	m	481.6			
43	011102003004	块料楼地面（斜坡铺贴地砖）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：斜坡贴 800*800 地砖嵌分隔条防滑 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝 4. 部位：玉石雕刻实训室 A/B	m2	8.64			
44	011108001004	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：200 宽大理石门垫 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝 4. 部位：门槛位置	m2	0.3			

45	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:同地砖	m2	7.72			
		墙面装饰						
46	011406001003	内墙面乳胶漆	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层做法:内墙面白色乳胶漆 3. 刷涂遍数:三遍 4. 具体详见图纸	m2	212.4			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 室内精装修工程

训室建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	011207001011	墙面基层板	1. 墙体类型:内墙面基层板 2. 基层做法:石膏板基层 3. 具体详见图纸	m2	14.64			
		天棚装饰						
48	011302001006	吊顶天棚(实训室四周边吊造型)	1. 龙骨材料种类、规格、间距:U型轻钢龙骨 2. 基层材料品种、规格:12mm木工板 3. 面层:四周做边吊造型 4. 具体详见图纸	m2	88.56			
49	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:现浇砼 2. 面层:天棚白色乳胶漆 3. 具体详见图纸	m2	243.92			
		大师指导室						
		地面铺装						

50	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800 地砖 3. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 4. 部位:大师指导室	m2	44.16			
51	010404001002	地面回填轻质材料	1. 回填材料种类、配合比、厚度:180 厚轻质材料 2. 部位:大师指导室	m3	8.52			
52	011502003005	地面砖同色美缝	1. 名称:地面砖同色美缝 2. 做法:和地砖一样颜色进行美缝工艺	m	116.8			
53	011102003006	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:斜坡贴 800*800 地砖嵌分隔条防滑 3. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝 4. 部位:大师指导室	m2	3.2			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:昌江县玉石雕刻实

工程名称:室内精装修工程

训室建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
54	011108001005	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:200 宽大理石门垫 3. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝	m2	0.3			

			4. 部位:门槛位置					
55	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:同地砖	m2	3.13			
		墙面装饰						
56	011207001012	水泥板封窗洞	1. 部位:大师指导室原建筑窗位置 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥板封窗洞 3. 具体做法详见图纸	m2	23.94			
57	011406001004	内墙面乳胶漆	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层做法:内墙面白色乳胶漆 3. 涂刷遍数:三遍 4. 具体详见图纸	m2	87.84			
58	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 柱(梁)体类型:靠墙柱 2. 面层:木龙骨胶合板衬里饰面夹板 3. 具体做法详见图纸	m2	18.1			
59	011207001013	电视背景墙饰面	1. 墙体类型:电视背景墙 2. 具体详见图纸	m2	14.75			
		天棚装饰						
60	011302001007	吊顶天棚(四周边吊)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 基层材料品种、规格:12mm木工板 3. 具体详见图纸	m2	13.8			
61	011302001008	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝合金方通吊顶 2. 具体做法详见设计图纸	m2	30.57			

62	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:现浇砼 2. 面层:天棚白色乳胶漆 3. 具体详见图纸	m2	47.36			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：室内精装修工程

训室建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		走廊过道						
		原地面保护						
63	011102003007	原块料楼地面保护	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 原块料地面成品保护 3. 部位:走廊过道	m2	122.1			
		墙面装饰						
64	011406001005	内墙面乳胶漆	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层做法:内墙面白色乳胶漆 3. 刷涂遍数:三遍 3. 具体详见图纸	m2	332.27			
65	011207001014	走廊过道墙面饰面层	1. 面层做法:花式实木造型隔断 井格 100mm*100mm 2. 具体详见图纸	m2	2.62			
66	011207001015	不锈钢标牌饰面	1. 面层做法:不锈钢标牌 2. 具体详见图纸	m2	1.14			
		天棚装饰						
67	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:现浇砼 2. 面层:天棚白色乳胶漆 3. 具体详见图纸	m2	122.1			

		脚手架工程						
68	011701006001	满堂脚手架	1. 脚手架类型: 满堂脚手架 2. 高度: 3.9 米	m2	548.66			
		其他工程						
69	010810001001	窗帘	1. 安装部位: 窗位置装遮光窗帘 2. 具体详见图纸	m2	89.66			
70	010801005002	木门框	1. 部位: 原建筑门加装实木框 2. 具体详见图纸	m	32.5			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：室内精装修工程

室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.23				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称: 室内精装修
工程

标段: 昌江县玉石雕刻实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中: 建筑垃圾处置费+其中: 社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价员):

复核人(造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：玉石原料加工间翻新

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	玉石原料加工间拆除工程		
1.2	玉石原料加工间翻新		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实

工程名称：玉石原料加工间翻新

训室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		玉石原料加工间 拆除工程						
1	011608002002	墙面面层拆除	1. 拆除部位：玉石原料加工间原墙面面层 2. 具体详见图纸	m ²	173.16			
2	011605001002	楼地面块料拆除	1. 拆除部位：玉石原料加工间原块料楼地面 2. 具体详见图纸	m ²	158.78			
3	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：玉石原料加工间原天棚 2. 具体详见图纸	m ²	158.78			
4	011607001001	屋面破损彩钢瓦 拆除	1. 拆除部位：原屋面破损彩钢瓦 2. 具体详见图纸	m ²	158.78			
5	011610002001	金属窗拆除	1. 拆除部位：原破损窗 2. 具体详见图纸	m ²	23.4			
6	011610002002	金属门拆除	1. 拆除部位：原破损门 2. 具体详见图纸	m ²	13.68			
7	010103002002	垃圾外运	1. 玉石原料加工间拆除垃圾外运 2. 运距：5KM 以内	m ³	343.29			
		玉石原料加工间 翻新						
8	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800 地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝 4. 部位：玉石原料加工间	m ²	158.78			

9	011406001006	内墙面乳胶漆	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层做法: 内墙面白色乳胶漆 3. 具体详见图纸	m2	173.16			
10	010802001001	金属门	1. 安装部位:原金属门破损替换 2. 具体详见图纸	m2	13.68			
11	010807001001	金属窗	1. 安装部位:原金属窗破损替换 2. 具体详见图纸	m2	23.4			
12	011302001009	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:	m2	158.78			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 昌江县玉石雕刻实

工程名称: 玉石原料加工间翻新

训室建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			600*600 方形铝扣板 2、具体做法详见设计图纸					
13	011407001001	外墙面涂料	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层做法: 外墙面涂料 3. 具体详见图纸	m2	130.26			
14	010901001001	瓦屋面	1. 屋面类型:屋面加厚合成树脂瓦 2. 面层做法: 屋面加厚合成树脂瓦 3. 具体详见图纸	m2	158.78			
15	011701001001	综合脚手架	1. 脚手架类型: 满堂脚手架 2. 高度: 3.3 米	m2	158.78			
		措施项目						

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江县玉石雕刻实训

工程名称：玉石原料加工间翻新

室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是参照最优费率设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，费率不同，以请参照建质【2011】38号中的附件1计算实际费率。
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称: 玉石原料加

工间翻新

标段: 昌江县玉石雕刻实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	其中: 建筑垃圾处置费+其中: 社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价员):

复核人(造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

