

2020 年澄迈县学校消防整改采购项目需求汇总表

项目单位：澄迈县教育局

日期：2020 年 11 月 6 日

序号	项目学校	备注
1	福山中学	附件 1
2	福山中心学校	附件 2
3	红光中心学校	附近 3

附件 1

政府采购项目详细需求表（福山中学）

序号	品名名称	参数及规格型号	数量	单位	备注
1	成套配电箱安装 ALE	非标准箱	4.00	台	
2	安全出口标志灯(A 型)	1W(LED)	33.00	套	
3	壁挂应急照明灯(A 型)	3W(LED)	157.00	套	
4	单面标志灯(A 型)	1W(LED)	88.00	套	
5	单面多信息复合标志灯(A 型)	1W(LED)	9.00	套	
6	单面双向标志灯(A 型)	1W(LED)	5.00	套	
7	楼层标志灯(A 型)	1W(LED)	8.00	套	
8	双面多信息复合标志灯(A 型)	1W(LED)	19.00	套	
9	接线盒（明装）		410.00	个	
10	管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内)2.5	WDZN-BYJ-2.5	4320.49	m	
11	砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内)20	SC-20	1773.84	m	
12	镀锌钢管(卡箍连接) 管道安装 公称直径(mm 以内)150	DN150	5.40	m	

13	镀锌钢管(卡箍连接) 管道安装 公称直径(mm 以内)100	DN100	277.17	m	
14	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)65	DN65	34.24	m	
15	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)150	DN150	5.40	m	
16	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	DN100	277.17	m	
17	卡箍安装 公称直径(mm 以内)150	DN150	2.00	个	
18	卡箍安装 公称直径(mm 以内)100	DN100	94.00	个	
19	压力仪表	Y-100	2.00	个	
20	自动排气阀	DN25	4.00	个	
21	室内消火栓箱		40.00	套	
22	实验消火栓		2.00	套	
23	手提式干粉灭火器	MF/ABC3	116.00	具	
24	手提式干粉灭火器	MF/ABC5	40.00	具	
25	灭火器放置箱	2*MF/ABC3	58.00	个	
26	灭火器放置箱	2*MF/ABC5	2.00	个	
27	法兰闸阀 公称直径(mm 以内)150	DN150	2.00	个	
28	法兰闸阀 公称直径(mm 以内)100	DN100	39.00	个	
29	法兰闸阀 公称直径(mm 以内)65	DN65	2.00	个	
30	消火栓水泵接合器	SQS-100A-1.6MPA	2.00	个	
31	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径 110mm 以内	PE100	936.86	m	
32	按钮安装 消火栓按钮		42.00	个	
33	接线盒(明装)		74.00	个	

34	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 6 芯以内	NH-KVV-4-1.5	724.38	m	
35	砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内)25	SC-25	636.10	m	
36	阀门井		23.00	座	
37	Y 型过滤器安装(法兰连接) 公称直径 150mm 以内	DN150	2.00	个	
38	可曲挠式金属接头 公称直径 150mm 以内 法兰	DN150	2.00	个	
39	可曲挠式金属接头 公称直径 100mm 以内 法兰	DN100	2.00	个	
40	大小头	DN150	2.00	个	
41	大小头	DN100	2.00	个	
42	低压阀门 超压泄压阀门(法兰连接) 公称直径 100mm 以内	DN100	1.00	个	
43	水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径 100mm 以内	DN100	1.00	个	
44	柔性防水套管制作安装 公称直径 200mm 以内	DN200	2.00	个	
45	柔性防水套管制作安装 公称直径 150mm 以内	DN150	1.00	个	
46	消火栓泵	XBD6.0/15G-SL Q=15L/s H=60m N=15KW	2.00	台	
47	消火栓泵控制线	WDZN-YJY-2(3x16)+ 1x16	11.80	m	
48	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管公称直径(mm 以内)65	SC65	11.80	m	
49	水泵控制柜 (一控二)		1.00	套	
50	穿楼板套管 公称直径(mm 以内)150	DN150	65.00	个	
51	管道支架制作安装 制作安装一般管架		529.80	kg	
52	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍		529.80	kg	
53	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍		529.80	kg	
54	一般钢结构 调和漆第一遍		529.80	kg	

55	一般钢结构 调和漆第二遍		529.80	kg	
56	管道刷油 红丹防锈漆第一遍		174.46	m2	
57	管道刷油 红丹防锈漆第二遍		174.46	m2	
58	管道刷油 调和漆第一遍		174.46	m2	
59	管道刷油 调和漆第二遍		174.46	m2	
60	甲级防火门	1500*2100	1.00	樘	
61	铝合金推拉窗	1500*2050	1.00	樘	
62	消防水池（108m3）及水泵房（按设计图纸）		1.00	项	
63	配电柜至消防水泵控制柜配管及配线		1.00	项	
64	消防水池进水管（按设计图纸）		1.00	项	
65	劳务(安装)费		1.00	项	

附件 2

政府采购项目详细需求表（福山中心学校）

序号	品名名称	参数及规格型号	数量	单位	备注
1	成套配电箱安装 ALE	非标准箱	5.00	台	
2	安全出口标志灯(A 型)	1W(LED)	22.00	套	
3	壁挂应急照明灯(A 型)	3W(LED)	92.00	套	
4	单面标志灯(A 型)	1W(LED)	54.00	套	
5	单面多信息复合标志灯(A 型)	1W(LED)	10.00	套	
6	单面双向标志灯(A 型)	1W(LED)	1.00	套	
7	楼层标志灯(A 型)	1W(LED)	10.00	套	
8	双面单向标志灯(A 型)	1W(LED)	6.00	套	
9	双面多信息复合标志灯(A 型)	1W(LED)	5.00	套	

10	接线盒（明装）		260.00	个	
11	管内穿线 照明线路(铜芯)导线截面(mm ² 以内)2.5	WDZN-BYJ-2.5	2525.88	m	
12	砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内)20	SC-20	1024.44	m	
13	镀锌钢管(卡箍连接) 管道安装 公称直径(mm 以内)150	DN150	5.40	m	
14	镀锌钢管(卡箍连接) 管道安装 公称直径(mm 以内)100	DN100	75.35	m	
15	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)65	DN65	9.06	m	
16	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)150	DN150	5.40	m	
17	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	DN100	75.34	m	
18	卡箍安装 公称直径(mm 以内)150	DN150	2.00	个	
19	卡箍安装 公称直径(mm 以内)100	DN100	26.00	个	
20	压力仪表	Y-100	1.00	个	
21	自动排气阀	DN25	1.00	个	
22	室内消火栓箱		10.00	套	
23	实验消火栓		1.00	套	
24	手提式干粉灭火器	MF/ABC3	70.00	具	
25	手提式干粉灭火器	MF/ABC5	30.00	具	
26	灭火器放置箱	2*MF/ABC3	35.00	个	
27	灭火器放置箱	2*MF/ABC5	15.00	个	
28	法兰闸阀 公称直径(mm 以内)150	DN150	2.00	个	
29	法兰闸阀 公称直径(mm 以内)100	DN100	17.00	个	
30	法兰闸阀 公称直径(mm 以内)65	DN65	1.00	个	
31	消火栓水泵接合器	SQS-100A-1.6MPA	2.00	个	

32	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径110mm 以内	PE100	378.17	m	
33	按钮安装 消火栓按钮		11.00	个	
34	接线盒 (明装)		18.00	个	
35	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 6 芯以内	NH-KVV-4-1.5	128.60	m	
36	砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内)25	SC-25	115.04	m	
37	阀门井		11.00	座	
38	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径 150mm 以内	DN150	2.00	个	
39	可曲挠式金属接头 公称直径150mm 以内 法兰	DN150	2.00	个	
40	可曲挠式金属接头 公称直径100mm 以内 法兰	DN100	2.00	个	
41	大小头	DN150	2.00	个	
42	大小头	DN100	2.00	个	
43	低压阀门 超压泄压阀门(法兰连接) 公称直径 100mm 以内	DN100	1.00	个	
44	水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径 100mm 以内	DN100	1.00	个	
45	柔性防水套管制作安装 公称直径 200mm 以内	DN200	2.00	个	
46	柔性防水套管制作安装 公称直径 150mm 以内	DN150	1.00	个	
47	消火栓泵	XBD6.0/15G-SL Q=15L/s H=60m N=15KW	2.00	台	
48	消火栓泵控制线	WDZN-YJY-2(3x16)+1x16	11.80	m	
49	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管公称直径(mm 以内)65	SC65	11.80	m	
50	水泵控制柜 (一控二)		1.00	套	
51	穿楼板套管 公称直径(mm 以内)150	DN150	30.00	个	
52	管道支架制作安装 制作安装一般管架		249.08	kg	

53	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍		249.08	kg	
54	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍		249.08	kg	
55	一般钢结构 调和漆第一遍		249.08	kg	
56	一般钢结构 调和漆第二遍		249.08	kg	
57	管道刷油 红丹防锈漆第一遍		82.41	m2	
58	管道刷油 红丹防锈漆第二遍		82.41	m2	
59	管道刷油 调和漆第一遍		82.41	m2	
60	管道刷油 调和漆第二遍		82.41	m2	
61	甲级防火门	1500*2100	1.00	樘	
62	铝合金推拉窗	1500*2050	1.00	樘	
63	消防水池(108m3)及水泵房(按设计图纸)		1.00	项	
64	配电柜至消防水泵控制柜配管及配线		1.00	项	
65	消防水池进水管(按设计图纸)		1.00	项	
66	劳务(安装)费		1.00	项	

附件 3

政府采购项目详细需求表（红光中心中学）

序号	品名名称	参数及规格型号	数量	单位	备注
1	成套配电箱安装 ALE	非标准箱	3.00	台	
2	安全出口标志灯(A 型)	1W(LED)	26.00	套	
3	壁挂应急照明灯(A 型)	3W(LED)	145.00	套	
4	单面标志灯(A 型)	1W(LED)	76.00	套	
5	楼层标志灯(A 型)	1W(LED)	12.00	套	
6	双面多信息复合标志灯(A 型)	1W(LED)	20.00	套	

7	接线盒（明装）		360.00	个	
8	管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内)2.5	WDZN-BYJ-2.5	3834.98	m	
9	砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内)20	SC-20	1595.99	m	
10	镀锌钢管(卡箍连接) 管道 安装 公称直径(mm 以 内)150	DN150	5.40	m	
11	镀锌钢管(卡箍连接) 管道 安装 公称直径(mm 以 内)100	DN100	28.50	m	
12	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm 以内)150	DN150	5.40	m	
13	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm 以内)100	DN100	28.50	m	
14	卡箍安装 公称直径(mm 以 内)150	DN150	2.00	个	
15	卡箍安装 公称直径(mm 以 内)100	DN100	10.00	个	
16	手提式干粉灭火器	MF/ABC3	126.00	具	
17	灭火器放置箱	2*MF/ABC3	63.00	个	
18	法兰闸阀 公称直径(mm 以 内)150	DN150	2.00	个	
19	法兰闸阀 公称直径(mm 以 内)100	DN100	20.00	个	
20	消火栓水泵接合器	SQS-100A-1.6MPA	2.00	个	
21	给排水管道 室外钢骨架塑料 复合管(电熔连接) 公称外径 110mm 以内	PE100	389.00	m	
22	阀门井		15.00	座	
23	Y 型过滤器安装(法兰连接) 公称直径 150mm 以内	DN150	2.00	个	
24	可曲挠式金属接头 公称直径 150mm 以内 法兰	DN150	2.00	个	
25	可曲挠式金属接头 公称直径 100mm 以内 法兰	DN100	2.00	个	
26	大小头	DN150	2.00	个	

27	大小头	DN100	2.00	个	
28	低压阀门 超压泄压阀门(法兰连接) 公称直径 100mm 以内	DN100	1.00	个	
29	水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径 100mm 以内	DN100	1.00	个	
30	柔性防水套管制作安装 公称直径 200mm 以内	DN200	2.00	个	
31	柔性防水套管制作安装 公称直径 150mm 以内	DN150	1.00	个	
32	消火栓泵	XBD6.0/15G-SL Q=15L/s H=60m N=15KW	2.00	台	
33	消火栓泵控制线	WDZN-YJY-2(3x16)+ 1x16	11.80	m	
34	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 公称直径(mm 以内)65	SC65	11.80	m	
35	水泵控制柜 (一控二)		1.00	套	
36	穿楼板套管 公称直径(mm 以内)150	DN150	50.00	个	
37	管道支架制作安装 制作安装 一般管架		420.96	kg	
38	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍		420.96	kg	
39	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍		420.96	kg	
40	一般钢结构 调和漆第一遍		420.96	kg	
41	一般钢结构 调和漆第二遍		420.96	kg	
42	管道刷油 红丹防锈漆第一遍		138.73	m2	
43	管道刷油 红丹防锈漆第二遍		138.73	m2	
44	管道刷油 调和漆第一遍		138.73	m2	
45	管道刷油 调和漆第二遍		138.73	m2	
46	甲级防火门	1500*2100	1.00	樘	
47	铝合金推拉窗	1500*2050	1.00	樘	
48	消防水池(108m3)及水泵房(按设计图纸)		1.00	项	

49	配电柜至消防水泵控制柜配管及配线		1.00	项	
50	消防水池进水管（按设计图纸）		1.00	项	
51	劳务(安装)费		1.00	项	