

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白沙县邦溪镇街道排水沟、人行道修补工程

标段：白沙县邦溪镇街道排水沟、人行道修补工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	雨水沟盖板维修		
1.2	人行道		
1.3	混凝土路面		
1.4	盖板路面沉降维修		
1.5	大型机械进出场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县邦溪镇街道排水沟、人行道修补工程

白沙县邦溪镇街道排水沟、人行道修补工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		雨水沟盖板维修						
1	060104002001	边沟清淤泥	1. 开盖板分散出泥 2. 垃圾处理	m3	348			
2	040103002001	混凝土垃圾外运	1. 边沟混凝土盖板外运	m3	43.74			
3	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 模板制安	m3	43.74			
		人行道						
4	041001002001	拆除人行道	1. 人行道花岗岩砖拆除 (砖厚5cm, 水泥砂浆厚3cm) 2. 垃圾外运处理	m2	887.78			
5	041001003001	拆除基层	1. 混凝土垫层拆除 100mm厚 2. 垃圾外运处理	m2	887.78			
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 花岗岩路缘石拆除 2. 垃圾外运处理	m	181.9			
7	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道	m2	887.78			
8	040204002001	花岗岩人行道砖	1. C20混凝土100cm; 2. 花岗岩人行道砖: 5cm	m2	799.3			
9	040204002002	花岗岩人行道盲道砖	1. C20混凝土100cm; 2. 花岗岩人行道盲道砖	m2	88.48			
10	040204004001	花岗岩路缘石	1. 花岗岩路缘石: 15×34×99.5	m	181.9			
		混凝土路面						
11	041001003002	拆除基层	1. 混凝土路面碎石基层拆除 2. 垃圾外运处理	m2	41.6			
12	041001001001	拆除路面	1. 混凝土路面面层拆除	m2	41.6			
13	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 主干道路面	m2	41.6			
14	040202011001	碎石	1. 碎石基层20cm厚	m2	41.6			
15	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:4.5Mpa抗折混凝土 2. 厚度:15cm	m2	41.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县邦溪镇街道排水 标段：白沙县邦溪镇街道排水沟、人行道修补工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：白沙县邦溪镇街道排水沟、 标段：白沙县邦溪镇街道排  
人行道修补工程 水沟、人行道修补工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF ) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。