

# 政府采购合同

琼中黎族苗族自治县湾岭镇人民政府采购（洒水车、垃圾压缩车）设备

项目名称：湾岭镇环卫设备采购（洒水车、垃圾压缩车）

项目编号：HNCYZF-2020-033

甲 方：琼中黎族苗族自治县湾岭镇人民政府

乙 方：海南海之春实业有限公司

日 期：2020年12月



甲方：琼中黎族苗族自治县湾岭镇人民政府

乙方：海南海之春实业有限公司

甲乙双方根据 2020 年 12 月 11 日湾岭镇环卫设备采购（洒水车、垃圾压缩车）（项目编号：HNCYZF-2020-033）询价结果及询价文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

### 一、合同货物

序号	项目名称	品牌型号或规格配置	单位	数量	单价	总价	备注
1	三吨压缩式垃圾车	品牌：深圳东风 型号：EQ5073ZYSS6 燃油及排放阶段：柴油，国 VI 发动机制造商：东风朝阳朝柴动力有限公司 发动机型号：CY4BK461 额定功率(kw)：≥95 最高车速(km/h)：≥110 整车长×宽×高(mm)：≥6465, 6620(翻转斗), 6865(翻转架)×2015×2460 总质量(kg)：≥7360 整备质量(kg)：基本型：≥4900；加上料机构：≥5200 公告载质量(kg)：基本型：≥2330；加上料机构：≥2030 实际装载量(t)：≥3.5~4 轴距(mm)：≥3308 钢板弹簧数：≥6/6+5 轮胎：≥7.00R16 接近角/离去角(°)：≤27.7/15 前悬/后悬：1055/2102(基本型) 车厢容积(m <sup>3</sup> )：7(有效容积)；6 填装器容积(m <sup>3</sup> )：≥1 污水厢总容积(L)：≥315(前 95, 后 220) 发动机工作转速(r/min)：≥1050 一次循环时间(S)：≤13 填装器举升时间(S)：8~10 排卸垃圾时间(S)：≤35 控制系统操作方式：液压纯手动+电控手动+电控全自动 3C：有 环保：有 性能描述：	辆	1	388200	388200	

		<p>1、车厢整体外框架结构，侧板为圆弧型，底板为平面结构，推铲导轨布置在车厢两侧，卸料干净，不积垃圾。</p> <p>2、车厢底板、刮板、填装器弧板等关键部位采用高强度钢板或锰钢，强度高，使用寿命长。</p> <p>3、核心液压、电器元件采用进口件，提高了可靠性；</p> <p>4、采用压力继电器来检测刮、滑板到位信号，控制动作切换的方法，安装于车厢前端不与垃圾接触，且为单一元器件，保障了产品可靠性。</p> <p>5、控制系统具有机、电、液一体化的高度智能化控制功能，能在一套控制系统中集成实现全自动、半自动、点动多套操纵方式，根据工况自由切换，作业保障率高。</p> <p>6、自动加速油门控制系统能控制发动机转速随工作状态自动变化。</p> <p>7、刮、滑板、上料机构操作按钮盒，安装于填装器尾部左、右两侧，方便作业人员操作。</p> <p>8、垃圾场卸料时，驾驶员可在车内完成卸料操作；当填装器举升到高位时，可在驾驶室内手动操作一次循环清除填装器斗内残余垃圾。</p> <p>9、填装器后密封盖采用空气弹簧助力控制，方便操作，故障率低。</p> <p>10、填装器举升、降落有音乐报警提醒，举升油缸集成液压锁，即使油管万一爆裂，填装器也不会落下，保障了作业人员人身安全。</p> <p>11、备胎安装在车辆上，方便换胎。</p> <p>12、最低离地距离大，通过性好，适合不同路况工作。制造商：深圳东风汽车有限公司</p>					
2	八吨洒水车	<p>品牌：程力威牌 型号：CLW5120GSS6</p> <p>总质量(Kg)：≥11995</p> <p>额定载质量(Kg)：≥7180</p> <p>外形尺寸(mm)：≥7030×2200×2800</p> <p>整备质量(Kg)：≥4620</p> <p>驾驶室准乘人数(人)：3</p> <p>接近角/离去角(°)：≤18/12</p> <p>前悬/后悬(mm)：1130/2100</p> <p>轴荷(Kg)：≥4350/7645</p> <p>最高车速(Km/h)：≥103</p> <p>发动机生产企业：东风朝阳朝柴动力有限公</p>	辆	1	285800	285800	

		<p>司</p> <p>发动机型号:CY4SK361</p> <p>排量(ml): ≥3856</p> <p>功率(Kw): ≥125</p> <p>轴数: 2</p> <p>轮胎数: 6</p> <p>轴距(mm):</p> <p>3800, 3950, 4050, 4100, 4400, 3600</p> <p>轮胎规格: ≥245/70R19.5, 8.25R20</p> <p>钢板弹簧片数: ≥8/10+7, 12/12+9</p> <p>前轮距(mm): ≥1745, 1802, 1820, 1842</p> <p>燃料种类: 柴油</p> <p>后轮距(mm): ≥1630, 1650, 1800, 1720</p> <p>排放依据标准: GB3847-2005, GB17691-2018</p> <p>国VI</p> <p>性能描述:</p> <p>垂直吸程&gt;7.5米, 洒水宽度&gt;14米, 射程&gt;28米。绿化环卫多功能, 前冲(喷)、后洒、前侧喷(花洒)、带后工作平台, 平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节), 配备全国质量领先的大功率用洒水泵, 带消防接头, 带自流阀, 带自吸功能(可水进、堰塘、河沟抽水), 带过滤装置。制造商: 东风汽车股份有限公司</p>				
3	五吨洒水车	<p>品牌: 程力威牌 型号: CLW5070GSSD6</p> <p>总质量(Kg): ≥7360</p> <p>额定载质量(Kg): ≥3855</p> <p>外形尺寸(mm): ≥5990×2000×2380</p> <p>整备质量(Kg): ≥3375</p> <p>驾驶室准乘人数(人): 2</p> <p>接近角/离去角(°): ≤21/16</p> <p>前悬/后悬(mm): 1055/1627</p> <p>轴荷(Kg): 2640/4720</p> <p>最高车速(Km/h): ≤110</p> <p>发动机生产企业: 东风朝阳朝柴动力有限公司</p> <p>发动机型号:CY4BK461</p> <p>排量(ml): ≥3707</p> <p>功率(Kw): ≥95</p> <p>轴数: 2</p> <p>轮胎数: 6</p> <p>轴距(mm): ≥2700</p> <p>轮胎规格: ≥7.00R16, 7.00R16LT</p> <p>钢板弹簧片数: 6/6+5, 3/3+3</p> <p>前轮距(mm): ≥1525, 1519, 1503, 1613</p>	辆	1	199600	199600



	后轮距(mm): ≥1498, 1516, 1586, 1670 燃料种类: 柴油 排放依据标准: GB3847-2005, GB17691-2018 国VI 性能描述: 垂直吸程>7.5米, 洒水宽度>14米, 射程>28米。绿化环卫多功能, 前冲(喷)、后洒、前侧喷(花洒)、带后工作平台, 平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨, 雾状可调节), 配备全国质量领先的大功率用洒水泵, 带消防接头, 带自流阀, 带自吸功能(可水进, 堰塘、河沟抽水), 带过滤装置。 制造商: 东风汽车股份有限公司				
合同总价	¥ <u>873600.00</u> 元 (小写) 人民币 <u>捌拾柒万叁仟陆佰元整</u> (大写) 交货期(服务期): 合同签订之日起5天内完成交货。 交货地点: 采购人指定地点				

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写: 捌拾柒万叁仟陆佰元, 即 RMB¥ 873600.00 元; 该合同总价已包括货物设计、材料、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

- 乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。
- 货物必须符合或优于国家(行业)标准, 以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的5日内，即在5日内全部完成安装调试验收合格交付使用。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后2日内初步验收。初步验收合格后，进入3天试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后3日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后3日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等

资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、项目的结算（竣工结算）按照合同有关条款和价款结算办法的有关规定进行。竣工结算工程价款以审计核算价款为准。

#### 五、付款方式

付款方式：合同货物运送到甲方指定地点，验收合格后一次性付清全部货款。

#### 六、售后服务

1、质保期为验收合格后12个月，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后1小时内响应到场，5小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

#### 七、违约责任

##### 1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价1%的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之二天的违约金；逾期付款超过60天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分。



支付赔偿金给乙方。

## 2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的 2%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货超过 10 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的 2%的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 5 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的 2%的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的 1%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。




2、合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人依法维护其合法权益。


### 九、其他

1、如有未尽事宜,由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份,自双方签章之日起生效。甲方三份,乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方:琼中黎族苗族自治县湾岭镇人民政府(盖章) 乙方:海南之春实业有限公司(盖章)

法定代表人(授权代表): 

法定代表人(授权代表): 

地 址: /

地 址: 海口市琼山区

开户银行: /

开户银行: 中国农业银行海口南沙  
路支行

账号: /

账号: 21109001040002170

电 话: /

电 话:

传 真: /


传 真:

签约日期: 2020年12月16日

签约日期: 2020年12月16日

代理机构声明: 本合同标的经海南诚业建设项目管理有限公司依法定程序采购, 合同主要条款内容与招标文件的内容一致。

代理机构: 海南诚业建设项目管理有限公司(盖章)

经办人:   
\_\_\_\_\_年12月16日