

(清-封面)

档案号：琼ZDDC-2021-012

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册，共一册)

建设项目名称：白沙黎族自治县公共场所外语标识标牌规范建设项目（县卫健委）

建设单位名称：白沙黎族自治县卫生健康委员会

编制单位名称：海南中大鼎诚工程项目管理有限公司

编制日期： 年 月 日

(清-签署页)

白沙黎族自治县公共场所外语标识标牌规范建设项目
(县卫健委)

招 标 工 程 量 清 单

招标人：白沙黎族自治县卫生健康委员会 造价咨询人：海南中大鼎诚工程项目管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____ 或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____ 复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：白沙黎族自治县公共场所外语标识标牌规范建设项目（县卫健委）
- 2、建设地点：白沙县
- 3、建设单位：白沙黎族自治县卫生健康委员会

二、编制范围

- 1、白沙县人民医院室内房间名称标志、室外导向标志体系、设施位置标志、楼层索引。
- 2、疾控中心妇幼保健院室内房间名称标志、设施位置标志、楼层索引、室内安全劝阻类、室外标志。
- 3、计划生育服务中心室内房间名称标志、设施位置标志、楼层索引、安全劝阻类、场所名称标志体系。

三、编制依据

工程量参照概算及海南白沙黎族自治县外语标识标牌规范建设设计方案（卫健委）计入，价格依据市场价格计入。

四、其他说明：

1. 本清单为设计范围内的工程费用，不包括建设用地、工程建设其他费、预备费等。
2. 本清单编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考。
3. 工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定等做调整。

(清-表1)

建设项目投标报价汇总表			
工程名称：白沙黎族自治县公共场所外语标识标牌规范建设项目（县卫健委）			
序号	单项工程名称	金额（元）	备注
一	白沙县人民医院部分		
二	白沙县疾病预防控制中心部分		
三	白沙县妇幼保健院、计划生育服务中心部分		
合计			

预算表

项目名称：白沙县人民医院部分

序号	标志类型	标志名称	数量 (个)	材质工艺	图例	尺寸	单价(含税全费用单价)	合价	备注
1	室内房间名称标志	房间	450	铝板加型材边框	#NAME?	300*200			
2		窗口标志	10	不干胶贴膜	#NAME?	1500*600			
3		悬挂式科室(区域)名称标志2	30	铝合金型材亚克力面板贴膜带光源	#NAME?	1500*400*80			
4		楼层索引标志	15	铝合金型材边框, 铝合金面板烤漆, 信息丝印	#NAME?	1200*800			
5		楼层导向标志	30	铝合金型材边框, 铝合金面板烤漆, 信息丝印	#NAME?	800*350			
6		楼栋平面分布图	1	(立座式) 不锈钢烤漆, 图片高清喷绘	#NAME?	1920*1050, 850高			
7	室外导向标志体系	外部路口导入标志	1	不锈钢箱体造型烤漆造型, logo不锈钢立体造型, 信息丝印	#NAME?	4500*800*300			
8		医院建筑物立体字(中西医结合楼)	1	金属立体字	#NAME?	中文500*500*6个字, 英文180*180*27个字			

项目名称：白沙县人民医院部分

序号	标志类型	标志名称	数量 (个)	材质工艺	图例	尺寸	单价(含税全费用单价)	合价	备注
9	室外导向标志体系	医院平面图(室外)	1	双立柱造型, 不锈钢烤漆, 图片高清喷绘	#NAME?	整体高度2400图片部分 2200*1800			
10		救护车专用通车位	1	3mm φ 89镀锌管烤漆+2mm铝板贴反光膜+型材+抱箍, 单面立牌	#NAME?	杆高3000; 面板 800*600			
		合计	540						

预算表

项目名称：白沙县疾病预防控制中心部分

序号	标志类型	标志名称	数量 (个)	材质工艺	图例	尺寸	单价(含税全 费用单价)	合价	备注
1	室内房间名称标志	贴附式房间名称标志	105	铝板加型材边框	#NAME?	300*200			
2	设施位置标志	卫生间(男女)	7	PVC板造型烤漆	#NAME?	300*150			
3		男	7	PVC板造型烤漆	#NAME?	150*200			
4		女	7	PVC板造型烤漆	#NAME?	150*200			
5		无障碍坡道	2	铝板贴附反光膜	#NAME?	600*350			
6		楼层编号	14	PVC板造型烤漆	#NAME?	300*300			
7		电梯间标志	7	PVC板造型烤漆	#NAME?	400*150			
8		电梯编号标志	14	PVC板造型烤漆	#NAME?	400*150			
9		楼层索引	楼层索引	7	铝合金型材边框, 铝合金平面板烤漆, 信息丝印	#NAME?	1200*800		

项目名称：白沙县疾病预防控制中心部分

序号	标志类型	标志名称	数量 (个)	材质工艺	图例	尺寸	单价(含税全 费用单价)	合价	备注
10	室内安全劝 阻类	禁止吸烟	28	亚克力UV	#NAME?	300*100			
11		禁止烟火	8	亚克力UV	#NAME?	300*100			
12		保持安静	8	亚克力UV	#NAME?	300*100			
13		请勿丢弃废弃物	16	亚克力UV	#NAME?	300*100			
14		当心滑倒	16	亚克力UV	#NAME?	300*100			
15		当心触电	6	亚克力UV	#NAME?	300*100			
16	室外标志	金属牌匾	1	不锈钢拉丝牌匾，信息 丝印	#NAME?	2000*400			
17		外部路口导入标 志	1	不锈钢箱体造型烤漆造 型，信息丝印	#NAME?	3000*800*300			
18		停车场导向标志	1	3mm φ 89镀锌管烤漆+2mm 铝板贴反光膜+型材+抱 箍	#NAME?	杆高3000；面 板800*500			

项目名称：白沙县疾病预防控制中心部分

序号	标志类型	标志名称	数量 (个)	材质工艺	图例	尺寸	单价(含税全 费用单价)	合价	备注
19	室外标志	机动车停车场定位标志	1	3mm φ 89镀锌管烤漆+2mm 铝板贴反光膜+型材+抱 箍	#NAME?	杆高3000; 面 板800*500			
20		非机动车停车场 定位标志	1	3mm φ 89镀锌管烤漆+2mm 铝板贴反光膜+型材+抱 箍	#NAME?	杆高3000; 面 板800*500			
		合计	257						

预算表

项目名称：白沙县妇幼保健院、计划生育服务中心部分

序号	标志类型	标志名称	数量 (个)	材质工艺	图例	尺寸	单价(含税全费用 单价)	合价	备注
1	室内房间名称标志	挂号收费处	1	不干胶贴膜	#NAME?	1500*600			
2		贴附式房间名称标志	36	铝板加型材边框, 氟碳烤漆, 信息内容丝印	#NAME?	300*200			
3		贴附式房间名称标志 (大尺寸)	2	铝板加型材边框, 氟碳烤漆, 信息内容丝印	#NAME?	800*300			
4	设施位置标志	楼梯位置、编号标志	5	PVC喷漆UV	#NAME?	400*250			
5		卫生间(男女)	3	PVC喷漆UV	#NAME?	300*200			
6		男	3	PVC喷漆UV	#NAME?	300*200			
7		女	3	PVC喷漆UV	#NAME?	300*200			
8	楼层索引	楼层索引	3	铝合金型材边框, 铝合金面板烤漆, 信息丝印	#NAME?	1000*400			
9	安全劝阻类	禁止吸烟	15	亚克力UV	#NAME?	300*100			

项目名称：白沙县妇幼保健院、计划生育服务中心部分

序号	标志类型	标志名称	数量 (个)	材质工艺	图例	尺寸	单价(含税全费用 单价)	合价	备注
10	安全劝阻类	保持安静	5	亚克力UV	#NAME?	300*100			
11	安全劝阻类	请勿丢弃废弃物	5	亚克力UV	#NAME?	300*100			
12	安全劝阻类	当心滑倒	8	亚克力UV	#NAME?	300*100			
13	安全劝阻类	当心电离辐射	2	亚克力UV	#NAME?	300*100			
14	安全劝阻类	管理告示	6	亚克力UV	#NAME?	500*300			
15	场所名称标志	金属牌匾	2	不锈钢拉丝牌匾, 信息丝印	#NAME?	1600*400			
16		外部入口导入标志	1	不锈钢箱体造型烤漆造型, 信息丝印	#NAME?	3000*800*300			
		合计	100						

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制