

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

# 招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 白沙县青松乡南佬村桥梁工程—南  
佬村二桥工程

编制单位名称: \_\_\_\_\_

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

# 白沙县青松乡南佬村桥梁工程—南佬村二桥工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年   月   日

复 核 时 间：        年   月   日

# 编制说明

## 一、工程概况

本项目为白沙县青松乡南佬村桥梁工程—南佬村二桥工程，该项目建设内容为新建一座桥梁，桥梁总长 44m，桥梁全宽 8.5m，桥梁净宽 6.5m。采用钢筋混凝土空心板桥。道路全线长约 199.661m，路基宽度为 4.5m，路面宽度为 3.5m，路面结构类型为水泥混凝土路面。按四级公路（I 类）标准设计，设计速度为 15km/h。

## 二、编制依据

- 1、白沙县青松乡南佬村桥梁工程—南佬村二桥工程相关施工图设计图纸及相关说明；
- 2、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
- 3、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2011-2019）；
- 4、交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
- 5、交通部《公路工程预算定额》（JTG3832-2018）；
- 6、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG3833-2018）；
- 7、主要材料价格按《海南交通质监与造价信息》计取；
- 8、交通运输部办公室关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路【2016】66 号）；
- 9、海南省建设工程造价管理协会《关于海南省建设工程造价咨询服务收费参考价格的通知》（琼价协【2020】01 号）；
- 10、其他相关设计规范，标准和国家有关规定。

## 三、附注说明

- 1、沿线筑路材料运距根据图纸提供材料运距计取；
- 2、工程量按图纸工程量计取，结算按实计取。





工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
20211	清除表土	m3	223.760		
20212	河道整治	m3	100.000		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	63.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方填筑	m3	43.000		
-d	借土方填筑	m3	1122.000		
-h	挡墙墙背回填	m3	184.000		
208	护坡、护面墙				
208-3	浆砌片石护坡				
-a	一般边坡防护与加固	km	0.302		
210	锚杆、锚定板挡土墙				
210-5	锚杆及拉杆				
-b	拉杆、钢筋	kg	1716.000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚度150mm	m2	745.870		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	水泥混凝土厚度200mm	m2	678.814		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培路肩	m3	31.400		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
405	灌注桩基础				
405-1	灌注桩基础				
-a	灌注桩基础	m3	136.000		
410	结构混凝土工程				
410-1	承台	m3	46.000		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	54.600		
-b	桥墩混凝土	m3	47.900		
410-4	预应力混凝土小箱梁	m3	158.500		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	71.700		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	6.500		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式铝合金标志牌	个	7.000		
605	道路交通标线				
605-1	热熔标线				
-a	热熔标线	m <sup>2</sup>	9.000		
605-5	轮廓标				
-a	栏式轮廓标	个	12.000		
602	护栏				
QL050301	人行道及栏杆	m	92.000		
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	140.000		
清单 第600章 合计 人民币 元					