

编制说明

一、工程概况

本项目为邦溪镇南丁村生产道路硬化工程包含路基路面及防护工程，道路全长 2606.028m，路面宽 3.5m，路基宽 4.5m。

二、编制依据

- 1、邦溪镇南丁村生产道路硬化工程相关施工图设计图纸及相关说明；
- 2、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
- 3、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2011-2019）；
- 4、交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
- 5、交通部《公路工程概算定额》（JTG3832-2018）；
- 6、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG3833-2018）；
- 7、主要材料价格按《海南交通质监与造价信息》2021年2期白沙信息价及市场价计取；
- 8、交通运输部办公室关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路【2016】66号）；
- 9、海南省建设工程造价管理协会《关于海南省建设工程造价咨询服务收费参考价格的通知》（琼价协【2020】01号）；
- 10、其他相关设计规范，标准和国家有关规定。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	路基清表	m2	10945.300		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	840.000		
204	填方路基	m2	10945.300		
204-1	清表填方		10945.300		
-d	借土填方	m3	3283.590		
b-001	路基防护设置	m3	687.000		
204-1	路基填筑（包括填前压实）		6862.000		
-a	利用土方	m3	6862.000		
-d	借土填方	m3	6862.000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	现浇混凝土护栏	m3	691.240		
清单 第600章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	铺植草皮				
-a	铺植草皮	m2	6871.000		
清单 第700章 合计 人民币 元					