

(清-签署页)

# 白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

## 招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

# 招标工程量清单编制说明

## 一、工程概况

白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程。

## 二、编制原则和依据

1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程》施工图和预算书。

2、本工程招标控制价是按 2020 年第 8 期《海南工程造价信息》白沙县的价格水平和预算书主材单价编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》(DL5088-1999)。

### 5、招标工程量清单编制的其他说明：

(1)、本招标控制价无机电设备及安装工程。

(2)、结算时应按实际工程量计算。

(3)、项目特征注明暂估价(市场价)项目，施工时由业主按实际市场价格确定。

(4)、本招标工程量清单未明之处按施工图做法组价。

## **6、招标工程量清单采用的相关文件及定额标准：**

(1)、《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准的通知》（琼水利基[2000]103号文）；

(2)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）；

(3)、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文）；

(4)、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45号文）；

(5)、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

(6)、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131号文）；

(7)、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

(8)、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

(9)、《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10) 智多星 2017 海南水利水电（清单）软件。

## **7、清单基础单价的计算依据**

## 7.1 人工单价

根据琼水建管[2017]216号文，自2017年6月1日起执行引水、河道工程的人工单价53元/工日。

## 7.2 施工用电、风、水单价

根据琼水建管[2017]215号文，风价0.15元/m<sup>3</sup>；电价0.9元/KW.h，水价0.6元/m<sup>3</sup>。

## 7.3 主要材料限价

材料价格低于限价时，按材料价格直接计入工程单价；材料价格高于限价时，按限价计入工程单价参加取费，超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	块石	汽油	柴油	河砂	碎石	商品混凝土
单位	t	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
价格(元)	300	2560	60	3590	2990	50	60	250

## 8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

### 1、直接费

直接费由基本直接费和其他直接费组成。

(1) 基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据概预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的3.5%计算；安装工

程按基本直接费的 4.5%计算。

## 2、间接费

序号	工程类别	计算基础	间接费率%
1	一般土方工程	直接费	13.5
2	土方工程（机械化施工）	直接费	14.5
3	石方工程	直接费	14.5
4	混凝土工程	直接费	13.5
5	钢筋制安工程	直接费	12.5
6	基础处理工程	直接费	14.5
7	其他工程	直接费	14.5
8	安装工程	人工费	112

3、计划利润 = (直接费 + 间接费) × 7%

4、税金 = (直接费 + 间接费 + 计划利润) × 9%

5、其他临时工程费按全部建安工程费及临时工程费之和的 3% 计算。



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇黎明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1		第一部分 建筑工程						
一		排沟工程						
		照明支沟1 (727.0m)		m	727.00			
	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 土质:一、二类土 3. 运距:就近堆放	m3	8023.04			
	500103001001	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	3792.24			
	500101002001	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	4230.80			
	500109001001	C20砼边墙墙身	1. 部位及类型:边墙墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1147.39			
	500109001002	C20砼边墙基础	1. 部位及类型:边墙基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1216.12			
	500109001003	C20砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	239.04			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001004	C20砼底板	1. 部位及类型:底板 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	212.90			
	500109001005	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	170.32			
	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	154.84			
	500107013001	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	1195.20			
	500103014001	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	46.69			
	500103005001	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	2.52			
	500114001001	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	2988.00			
二		建筑物工程						
(一)		排水口 (30座)		座	30.00			
	500101002002	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	142.50			



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001002	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m <sup>3</sup>	121.50			
	500101002003	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m <sup>3</sup>	21.00			
	500109001006	C15砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m <sup>3</sup>	9.00			
	500112004001	C25钢筋预制砼管 (D200mm)	1. 工作内容:C25钢筋预制砼管 (D200mm) 安装 2. 规格类型:C25钢筋预制砼管 (D200mm) (市场价)	m	5.00			
(二)		支沟人行桥 (5座)		座	5.00			
	500109001007	C30砼预制板	1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m <sup>3</sup>	1.98			
	500202009001	Φ50镀锌管栏杆	1. 工作内容:Φ50镀锌管栏杆 安装 2. 规格类型:Φ50镀锌管栏杆 (市场价)	m	132.00			
	500111001001	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.19			
(三)		照明水闸 (3座)		座	3.00			
	500114001002	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m <sup>2</sup>	23.75			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇黎明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001008	C20砼渐变段齿墙	1. 部位及类型:渐变段齿墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.16			
	500109001009	C25砼闸底板	1. 部位及类型:闸底板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	22.60			
	500109001010	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.00			
	500109001011	C25砼闸墩	1. 部位及类型:闸墩 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	18.60			
	500109001012	C30砼闸门排架	1. 部位及类型:闸门排架 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.60			
	500109001013	C25砼桥板	1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.10			
	500109001014	C20砼步级	1. 部位及类型:步级 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.20			
	500109008001	铜片止水	1. 止水类型:铜片止水	m	8.00			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇黎明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500111001002	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人工钢筋制安	t	2.70			
	500202009002	Φ50镀锌管栏杆	1. 工作内容: Φ50镀锌管栏杆 安装 2. 规格类型: Φ50镀锌管栏杆 (市场价)	m	40.50			
(四)		水陂工程(1座)		座	1.00			
1		上游挡墙						
	500101002004	机械土方开挖	1. 起挖方式: 机械开挖 2. 装车: 机械装车 3. 土质: 一、二类土 4. 运距: 0.5km内	m <sup>3</sup>	1188.30			
	500103001003	土方填筑	1. 土质: 原土回填 2. 回填方式: 人工回填 3. 夯实: 机械夯实	m <sup>3</sup>	643.88			
	500101002005	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容: 余土弃运 2. 装车: 机械装车 4. 运距: 1km内	m <sup>3</sup>	544.42			
	500109001015	C20砼墙身	1. 部位及类型: 墙身 现浇混凝土 2. 标号: C20 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m内	m <sup>3</sup>	210.16			
	500109001016	C20砼基础	1. 部位及类型: 基础 现浇混凝土 2. 标号: C20 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m内	m <sup>3</sup>	202.73			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001017	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	24.23			
	500114001003	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	127.50			
2		上游护坦						
	500109001018	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	9.62			
	500103007001	碎石垫层10cm厚	1. 工作内容:人工铺碎石垫层	m3	1.98			
3		下游导墙						
	500101002006	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	440.48			
	500103001004	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	265.13			
	500101002007	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	175.35			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001019	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	50.40			
	500109001020	C20砼墙基础	1. 部位及类型:墙基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	48.30			
	500109001021	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	8.75			
	500109001022	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	8.81			
	500114001004	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	52.50			
4		溢流坝段						
	500101002008	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	95.65			
	500103001005	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	57.57			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002009	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	38.08			
	500109001023	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	48.37			
	500109001024	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.73			
	500109001025	C20砼步级	1. 部位及类型:步级 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.54			
5		非溢流坝段						
	500101002010	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	71.74			
	500103001006	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	45.45			
	500101002011	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	26.29			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇黎明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001026	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	38.86			
	500109001027	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.75			
	500114001005	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	22.80			
6		消力池段						
	500101002012	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	98.16			
	500103001007	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	59.09			
	500101002013	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	39.07			
	500109001028	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	15.60			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇黎明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001029	C20砼墙基础	1. 部位及类型:墙基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	13.65			
	500109001030	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.11			
	500109001031	C25砼底板	1. 部位及类型:底板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	12.96			
	500103005002	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	2.70			
	500114001006	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	11.70			
	500107013002	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	11.55			
7		40×40矩形引水渠道						
	500101002014	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	191.50			
	500103001008	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	170.10			



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇黎明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002015	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	21.40			
	500109001032	C25砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	36.30			
	500111001003	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	2.05			
8		斗门						
	500101002016	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	6.40			
	500103001009	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	4.20			
	500109001033	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.20			
	500105006001	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	1.50			
	500105010001	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	5.20			
	500107013003	U-PVC管Φ110mm购置安装	1. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装 2. 规格:U-PVC管Φ110mm (市场价)	m	12.00			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
9		人行桥						
	500109001034	C30砼盖板	1. 部位及类型:盖板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.10			
	500109001035	C20砼支墩	1. 部位及类型:支墩 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.30			
	500111001004	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.01			
2		第三部分 金属结构设备及安装工程						
	500202005001	铸铁闸门(宽2.0m*高1.0m)	1. 规格类型:铸铁闸门(宽2.0m*高1.0m) (市场价) 2. 工作内容:铸铁闸门(宽2.0m*高1.0m) 安装	台	3.00			
	500202001001	3t手摇启闭机	1. 规格类型:3t手摇启闭机 (市场价) 2. 工作内容:3t手摇启闭机 安装	台	3.00			
	500202005002	ZMQY-300铸铁圆闸门	1. 规格类型:ZMQY-300铸铁圆闸门 (市场价) 2. 工作内容:ZMQY-300铸铁圆闸门 安装	台	1.00			
	500202001002	1.5t手摇启闭机	1. 规格类型:1.5t手摇启闭机 (市场价) 2. 工作内容:1.5t手摇启闭机 安装	台	1.00			
	500202001003	木质闸门(宽1.0m*高1.2m)	1. 规格类型:木质闸门(宽1.0m*高1.2m) (市场价) 2. 工作内容:木质闸门(宽1.0m*高1.2m) 安装	扇	2.00			
	500202001004	Φ100铸铁拍门	1. 规格类型:Φ100铸铁拍门 (市场价) 2. 工作内容:Φ100铸铁拍门 安装	个	8.00			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇黎明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3		第四部分 临时工程						
一		临时工程						
(一)		临时房屋工程						
	500114002001	临时仓库	1. 工作内容:临时仓库(市场价)	m2	30.00			
	500114002002	临时工棚	1. 工作内容:临时工棚(市场价)	m2	30.00			
(二)		临时施工围堰						
	500114002003	土围堰填筑	1. 工作内容:土围堰填筑	m3	108.30			
	500114002004	土袋围堰(利用调配土方)	1. 工作内容:土袋围堰(利用调配土方)	m3	12.90			
	500114002005	土围堰及土袋围堰拆除	1. 工作内容:土围堰及土袋围堰拆除	m3	137.10			
	500114002006	彩条布铺设	1. 工作内容:彩条布铺设	m3	162.90			
	500114002007	抽水台班	1. 工作内容:抽水台班	m3	3.00			
(三)		施工导流沟						

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇黎明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500107013004	D500导流波纹管购置安装	1. 工作内容:D500导流波纹管 安装 2. 规格:D500导流波纹管 (市场价)	m	50.00			
(四)		临时施工道路						
	500114002008	临时施工道路	1. 工作内容:临时施工道路	km	1.25			
(二)		自发电供电电价补差费						
	500114002009	自发电供电电价补差费	1. 用电补差 2. 以2.15元每度作为调价补差并计取税金	kw. h	18953.00			
(三)		其它临时费		元				
	500114002010	其它临时费	1. 工作内容: 其他临时工程(按建安费3%暂估)	元	0.03			
		合 计						

# 措施项目清单

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇黎明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护	自定义输入
2	文明施工	自定义输入
3	安全防护措施	自定义输入
4	小型临时工程	自定义输入
5	施工企业进退场费	自定义输入
6	大型施工设备安拆费	自定义输入



# 零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇照明村委会朝贡一组拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	计量单位	备注









海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式  
海南省建设工程造价管理协会编制