

(清-签署页)

白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程。

二、编制原则和依据

1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程》施工图和预算书。

2、本工程招标控制价是按 2020 年第 8 期《海南工程造价信息》白沙县的价格水平和预算书主材单价编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》(DL5088-1999)。

5、招标工程量清单编制的其他说明：

(1)、本招标控制价无机电设备及安装工程。

(2)、结算时应按实际工程量计算。

(3)、项目特征注明暂估价(市场价)项目，施工时由业主按实际市场价格确定。

(4)、本招标工程量清单未明之处按施工图做法组价。

6、招标工程量清单采用的相关文件及定额标准：

(1)、《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准的通知》（琼水利基[2000]103号文）；

(2)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）；

(3)、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文）；

(4)、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45号文）；

(5)、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

(6)、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131号文）；

(7)、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

(8)、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

(9)、《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10) 智多星 2017 海南水利水电（清单）软件。

7、清单基础单价的计算依据

7.1 人工单价

根据琼水建管[2017]216号文，自2017年6月1日起执行引水、河道工程的人工单价53元/工日。

7.2 施工用电、风、水单价

根据琼水建管[2017]215号文，风价0.15元/m³；电价0.9元/KW.h，水价0.6元/m³。

7.3 主要材料限价

材料价格低于限价时，按材料价格直接计入工程单价；材料价格高于限价时，按限价计入工程单价参加取费，超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	块石	汽油	柴油	河砂	碎石	商品混凝土
单位	t	t	m ³	m ³	t	m ³	m ³	m ³
价格(元)	300	2560	60	3590	2990	50	60	250

8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1、直接费

直接费由基本直接费和其他直接费组成。

(1) 基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据概预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的3.5%计算；安装工

程按基本直接费的 4.5%计算。

2、间接费

序号	工程类别	计算基础	间接费率%
1	一般土方工程	直接费	13.5
2	土方工程（机械化施工）	直接费	14.5
3	石方工程	直接费	14.5
4	混凝土工程	直接费	13.5
5	钢筋制安工程	直接费	12.5
6	基础处理工程	直接费	14.5
7	其他工程	直接费	14.5
8	安装工程	人工费	112

3、计划利润 = (直接费 + 间接费) × 7%

4、税金 = (直接费 + 间接费 + 计划利润) × 9%

5、其他临时工程费按全部建安工程费及临时工程费之和的 3% 计算。

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1		第一部分 建筑工程						
一		那来1#拦水坝						
1		上游挡墙						
	500101002001	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	581.20			
	500103001001	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	433.00			
	500101002002	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	148.20			
	500102001001	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	20.00			
	500109001001	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	148.80			
	500109001002	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	117.60			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	18.00			
	500107013001	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	57.00			
	500103014001	土工布包裹 (300g/m ²)	1. 工作内容:土工布包裹	m ²	2.38			
	500103005001	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m ³	0.13			
	500114001001	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m ²	131.50			
2		下游挡墙						
	500101002003	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m ³	341.00			
	500103001002	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m ³	243.20			
	500101002004	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m ³	97.80			
	500102001002	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m ³	15.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001003	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	100.90			
	500109001004	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	69.90			
	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	10.00			
	500107013002	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	28.50			
	500103014002	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	1.19			
	500103005002	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.06			
	500114001002	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	70.80			
3		溢流坝段						
	500101002005	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	219.80			
	500102001003	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	20.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001005	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	51.30			
	500109001006	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	52.80			
	500109001007	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	6.50			
	500111001001	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.01			
	500109001008	C20砼铺盖	1. 部位及类型:铺盖 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	33.30			
	500109001009	C15砼铺盖垫层	1. 部位及类型:铺盖垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.90			
	500109008001	铜片止水	1. 止水类型:铜片止水	m	18.00			
	500109001010	C20砼消力池	1. 部位及类型:消力池 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	27.50			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103007001	消力池碎石垫层	1. 工作内容:人工铺消力池碎石垫层	m ³	6.50			
	500105001001	干砌块石	1. 规格及材质:块石	m ³	26.40			
	500109001011	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m ³	11.10			
	500107013003	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	21.20			
4		非溢流坝段						
	500101002006	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m ³	160.00			
	500103001003	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m ³	109.10			
	500102001004	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m ³	15.00			
	500109001012	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	48.80			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001013	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	35.20			
	500109001014	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.50			
	500114001003	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	19.40			
5		引水渠道						
	500101002007	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	546.00			
	500103001004	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	724.70			
	500101002008	土方调配[运距2km]	1. 工作内容:土方调配 2. 装车:机械装车 4. 运距:2km内	m3	178.70			
	500109001015	C25砼渠身	1. 部位及类型:渠身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	137.30			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001016	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	44.20			
	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	12.00			
	500109009004	沥青砂浆	1. 工作内容:沥青砂浆填缝	m2	0.50			
	500111001002	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	4.83			
	500114001004	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	635.70			
6		斗门						
	500101002009	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	10.40			
	500103001005	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	6.80			
	500109001017	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.30			
	500105006001	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	1.40			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105010001	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m ²	8.30			
	500107013004	U-PVC管Φ110mm购置安装	1. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装 2. 规格:U-PVC管Φ110mm (市场价)	m	19.50			
7		人行桥板						
	500109001018	C30砼盖板	1. 部位及类型:盖板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	1.40			
	500109001019	C20砼支墩	1. 部位及类型:支墩 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	3.80			
	500111001003	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.12			
8		渠道陡坡						
	500101002010	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m ³	22.40			
	500103001006	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m ³	13.20			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001020	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	5.70			
	500109001021	C20砼底板	1. 部位及类型:底板 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.30			
	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	5.50			
二		那来2#拦水坝						
1		上游挡墙						
	500101002011	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	568.30			
	500103001007	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	392.00			
	500101002012	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	176.30			
	500102001005	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	23.50			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001022	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	125.20			
	500109001023	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	94.20			
	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	16.00			
	500107013005	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	42.00			
	500103014003	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	1.75			
	500103005003	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.09			
	500114001005	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	85.80			
2		下游挡墙						
	500101002013	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	554.00			
	500103001008	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	361.30			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002014	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	192.70			
	500102001006	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	30.00			
	500109001024	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	113.80			
	500109001025	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	75.60			
	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	15.00			
	500107013006	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	30.00			
	500103014004	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	1.25			
	500103005004	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.07			
	500114001006	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	62.10			
3		溢流坝段						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002015	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	284.80			
	500103001009	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	82.60			
	500102001007	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	35.00			
	500109001026	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	70.10			
	500109001027	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	63.80			
	500109001028	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	7.10			
	500111001004	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.01			
	500109001029	C20砼铺盖	1. 部位及类型:铺盖 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	23.80			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001030	C15砼铺盖垫层	1. 部位及类型:铺盖垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	3.50			
	500109008002	铜片止水	1. 止水类型:铜片止水	m	13.00			
	500109001031	C20砼消力池	1. 部位及类型:消力池 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	23.80			
	500103007002	消力池碎石垫层	1. 工作内容:人工铺消力池碎石垫层	m ³	5.60			
	500105001002	干砌块石	1. 规格及材质:块石	m ³	22.90			
	500109001032	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m ³	9.60			
	500107013007	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	21.20			
4		引水渠道						
	500101002016	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m ³	128.80			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001010	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	170.90			
	500101002017	土方调配[运距2km]	1. 工作内容:土方调配 2. 装车:机械装车 4. 运距:2km内	m3	42.10			
	500109001033	C25砼渠身	1. 部位及类型:渠身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	33.40			
	500109001034	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	10.40			
	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	12.00			
	500109009009	沥青砂浆	1. 工作内容:沥青砂浆填缝	m2	0.50			
	500111001005	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	1.14			
	500114001007	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	236.70			
5		斗门						
	500101002018	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	2.40			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001011	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	1.60			
	500109001035	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.10			
	500105006002	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	0.30			
	500105010002	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	2.00			
	500107013008	U-PVC管Φ110mm购置安装	1. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装 2. 规格:U-PVC管Φ110mm (市场价)	m	4.50			
6		人行桥板						
	500109001036	C30砼盖板	1. 部位及类型:盖板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.30			
	500109001037	C20砼支墩	1. 部位及类型:支墩 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.00			
	500111001006	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.03			
7		渠道陡坡						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002019	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	22.40			
	500103001012	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	13.20			
	500109001038	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	5.70			
	500109001039	C20砼底板	1. 部位及类型:底板 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.30			
	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	5.50			
三		那来3#拦水坝						
1		上游挡墙						
	500101002020	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	522.10			
	500103001013	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	390.90			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002021	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	131.20			
	500102001008	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	25.00			
	500109001040	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	141.40			
	500109001041	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	97.90			
	500109009011	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	16.00			
	500107013009	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	42.00			
	500103014005	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	1.75			
	500103005005	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.09			
	500114001008	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	105.60			
2		下游挡墙						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002022	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	522.80			
	500103001014	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	367.70			
	500101002023	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	155.10			
	500102001009	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	50.00			
	500109001042	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	136.10			
	500109001043	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	83.80			
	500109009012	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	15.00			
	500107013010	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	30.00			
	500103014006	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	1.25			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103005006	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.07			
	500114001009	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	78.20			
3		溢流坝段						
	500101002024	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	225.60			
	500103001015	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	42.10			
	500102001010	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	20.00			
	500109001044	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	51.80			
	500109001045	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	45.00			
	500109001046	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	6.70			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001047	C25砼左侧挡墙墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	12.70			
	500109001048	C25砼左侧挡墙基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	11.20			
	500111001007	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.01			
	500109001049	C20砼铺盖	1. 部位及类型:铺盖 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	23.80			
	500109001050	C15砼铺盖垫层	1. 部位及类型:铺盖垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	3.50			
	500109008003	铜片止水	1. 止水类型:铜片止水	m	12.00			
	500109001051	C20砼消力池	1. 部位及类型:消力池 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	22.00			
	500103007003	消力池碎石垫层	1. 工作内容:人工铺消力池碎石垫层	m3	5.20			
	500105001003	干砌块石	1. 规格及材质:块石	m3	26.40			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001052	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	8.90			
	500107013011	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	21.20			
	500114001010	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	12.90			
4		非溢流坝段						
	500101002025	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	128.30			
	500103001016	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	81.20			
	500102001011	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	15.00			
	500109001053	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	28.80			
	500109001054	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	18.70			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001055	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.40			
	500114001011	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	34.20			
5		引水渠道						
	500101002026	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	616.00			
	500103001017	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	817.60			
	500101002027	土方调配[运距3km]	1. 工作内容:土方调配 2. 装车:机械装车 4. 运距:3km内	m3	201.60			
	500109001056	C25砼渠身	1. 部位及类型:渠身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	159.50			
	500109001057	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	49.90			
	500109009013	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	16.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109009014	沥青砂浆	1. 工作内容:沥青砂浆填缝	m ²	1.00			
	500111001008	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	5.45			
	500114001012	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m ²	841.90			
6		斗门						
	500101002028	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m ³	12.00			
	500103001018	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m ³	7.80			
	500109001058	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	0.30			
	500105006003	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m ³	1.70			
	500105010003	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m ²	9.80			
	500107013012	U-PVC管Φ110mm购置安装	1. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装 2. 规格:U-PVC管Φ110mm (市场价)	m	22.50			
7		人行桥板						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001059	C30砼盖板	1. 部位及类型:盖板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.70			
	500109001060	C20砼支墩	1. 部位及类型:支墩 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.80			
	500111001009	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.15			
6		拆除原损坏浆砌石坝						
	500102001012	拆除原损坏浆砌石坝[运距3km]	1. 工作内容:砌体拆除 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:3km内	m3	50.00			
四		那来4#拦水坝						
1		上游挡墙						
	500101002029	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	578.70			
	500103001019	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	440.20			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002030	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m3	138.50			
	500102001013	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	60.00			
	500109001061	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	125.30			
	500109001062	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	91.30			
	500109009015	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	16.00			
	500107013013	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	57.00			
	500103014007	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	2.38			
	500103005007	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.13			
	500114001013	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	69.50			
2		下游挡墙						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002031	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m ³	714.00			
	500103001020	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m ³	517.50			
	500101002032	弃土运输[运距1km]	1. 工作内容:余土弃运 2. 装车:机械装车 4. 运距:1km内	m ³	196.50			
	500102001014	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m ³	60.00			
	500109001063	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	163.10			
	500109001064	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	100.40			
	500109009016	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m ²	20.00			
	500107013014	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	43.50			
	500103014008	土工布包裹 (300g/m ²)	1. 工作内容:土工布包裹	m ²	1.81			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103005008	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.10			
	500114001014	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	78.40			
3		溢流坝段						
	500101002033	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m3	211.40			
	500102001015	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m3	40.00			
	500109001065	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	45.50			
	500109001066	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	39.40			
	500109001067	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	39.40			
	500109001068	C25砼左侧挡墙墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	12.70			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001069	C25砼左侧挡墙基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	11.20			
	500111001010	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.01			
	500109001070	C20砼铺盖	1. 部位及类型:铺盖 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	23.80			
	500109001071	C15砼铺盖垫层	1. 部位及类型:铺盖垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	3.50			
	500109008004	铜片止水	1. 止水类型:铜片止水	m	14.00			
	500109001072	C20砼消力池	1. 部位及类型:消力池 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	19.30			
	500103007004	消力池碎石垫层	1. 工作内容:人工铺消力池碎石垫层	m3	4.50			
	500105001004	干砌块石	1. 规格及材质:块石	m3	18.50			
	500109001073	C20埋石砼回填(P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	7.80			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500107013015	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容: Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格: Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	21.20			
4		非溢流坝段						
	500101002034	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:0.5km内	m ³	127.80			
	500103001021	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m ³	81.20			
	500102001016	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:6km内	m ³	45.00			
	500109001074	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	28.80			
	500109001075	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	18.70			
	500109001076	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	2.40			
	500114001015	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m ²	56.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5		引水渠道						
	500101002035	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	435.40			
	500103001022	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	577.90			
	500101002036	土方调配[运距2km]	1. 工作内容:土方调配 2. 装车:机械装车 4. 运距:2km内	m3	142.50			
	500109001077	C25砼渠身	1. 部位及类型:渠身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	112.80			
	500109001078	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	44.20			
	500109009017	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	12.00			
	500109009018	沥青砂浆	1. 工作内容:沥青砂浆填缝	m2	1.00			
	500111001011	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	3.85			
	500114001016	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	951.70			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6		斗门						
	500101002037	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	8.00			
	500103001023	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	5.20			
	500109001079	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.20			
	500105006004	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	1.10			
	500105010004	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	6.50			
	500107013016	U-PVC管Φ110mm购置安装	1. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装 2. 规格:U-PVC管Φ110mm (市场价)	m	15.00			
7		人行桥板						
	500109001080	C30砼盖板	1. 部位及类型:盖板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.20			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001081	C20砼支墩	1. 部位及类型:支墩 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	3.20			
	500111001012	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.10			
8		渠道陡坡						
	500101002038	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	22.40			
	500103001024	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	13.20			
	500109001082	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	5.70			
	500109001083	C20砼底板	1. 部位及类型:底板 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.30			
	500109009019	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	5.50			
2		第三部分 金属结构设备及安装工程						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500202005001	ZMQY-600铸铁圆闸门	1. 规格类型:ZMQY-600铸铁圆闸门 (市场价) 2. 工作内容:ZMQY-600铸铁圆闸门 安装	台	4.00			
	500202001001	1.5t手摇启闭机	1. 规格类型:1.5t手摇启闭机 (市场价) 2. 工作内容:1.5t手摇启闭机 安装	台	4.00			
	500202005002	Φ100铸铁拍门	1. 规格类型:Φ100铸铁拍门 (市场价) 2. 工作内容:Φ100铸铁拍门 安装	个	41.00			
	500202001002	木板闸门 (1.2*1.2)	1. 规格类型:木板闸门 (1.2*1.2) (市场价) 2. 工作内容:木板闸门 (1.2*1.2) 安装	扇	6.00			
	500202001003	木板闸门 (1.3*1.2)	1. 规格类型:木板闸门 (1.3*1.2) (市场价) 2. 工作内容:木板闸门 (1.3*1.2) 安装	扇	2.00			
3		第四部分 临时工程						
一		临时工程						
(一)		临时房屋工程						
	500114002001	临时仓库	1. 工作内容:临时仓库 (市场价)	m ²	50.00			
	500114002002	临时工棚	1. 工作内容:临时工棚 (市场价)	m ²	50.00			
(二)		临时施工围堰						
	500114002003	土围堰填筑	1. 工作内容:土围堰填筑	m ³	284.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114002004	土袋围堰(利用调配土方)	1. 工作内容:土袋围堰(利用调配土方)	m ³	76.80			
	500114002005	土围堰及土袋围堰拆除	1. 工作内容:土围堰及土袋围堰拆除	m ³	360.80			
	500114002006	彩条布铺设	1. 工作内容:彩条布铺设	m ³	170.40			
	500114002007	抽水台班	1. 工作内容:抽水台班	m ³	12.00			
(三)		施工导流沟						
	500107013017	D500导流波纹管购置安装	1. 工作内容:D500导流波纹管 安装 2. 规格:D500导流波纹管 (市场价)	m	200.00			
(四)		临时施工道路						
	500114002008	临时施工道路	1. 工作内容:临时施工道路	km	1.50			
(二)		自发电供电电价补差费						
	500114002009	自发电供电电价补差费	1. 用电补差 2. 以2.15元每度作为调价补差并计取税金	kw·h	18908.00			
(三)		其它临时费		元				
	500114002010	其它临时费	1. 工作内容: 其他临时工程(按建安费3%暂估)	元	0.03			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		合 计						

措施项目清单

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护	自定义输入
2	文明施工	自定义输入
3	安全防护措施	自定义输入
4	小型临时工程	自定义输入
5	施工企业进退场费	自定义输入
6	大型施工设备安拆费	自定义输入

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会那来一组拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	计量单位	备注

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制