

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设项目名称: 白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金
牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

招标单位名称: 白沙黎族自治县水务事务中心

编制单位名称: 海南同仁工程造价咨询有限公司

编制日期: 2021年 10月 8日

(清-签署页)

白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为白沙黎族自治县 2021 年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目。

主要建设内容包括：道路硬化工程，绿化工程，路灯工程（29 盏），篮球场升级改造，文化宣传牌等，新建垃圾收集点（2 座），文化室改造，村委会村牌，亭子工程（1 座）等。

二、编制原则和依据

1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《白沙黎族自治县 2021 年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目》施工图和概算评审报告。

2、本工程招标控制价是按 2021 年第 8 期《海南工程造价信息》白沙县的价格水平和预算书主材单价编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》(DL5088-1999)。

5、招标工程量清单编制的其他说明：

(1)、本招标控制价无机电设备及安装工程和金属结构设备及安装工程。

(2)、结算时应按实际工程量计算。

(3)、项目特征注明暂估价(市场价)项目,施工时由业主按实际市场价格确定。

(4)、本招标工程量清单未明之处按施工图做法组价。

6、招标工程量清单采用的相关文件及定额标准:

(1)、《海南省水利水电工程概(估)算编制办法及费用标准的通知》(琼水利基[2000]103号文);

(2)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》(琼水利基[2000]42号文);

(3)、《水利建筑工程概(预)算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116号文);

(4)、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》(琼交运[1991]011号文)与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》(琼价[1994]45号文);

(5)、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》(琼水建管[2008]77号文);

(6)、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》(琼建定[2011]131号文);

(7)、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概(估)算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

(8)、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。

(9)、《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10) 智多星 2017 海南水利水电(清单)软件。

7、清单基础单价的计算依据

7.1 人工单价

根据琼水建管[2017]216号文,自2017年6月1日起执行引水、河道工程的人工单价53元/工日。

7.2 施工用电、风、水单价

根据琼水建管[2017]215号文,风价0.15元/m³;电价0.9元/KW.h,水价0.6元/m³。

7.3 主要材料限价

材料价格低于限价时,按材料价格直接计入工程单价;材料价格高于限价时,按限价计入工程单价参加取费,超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	块石	汽油	柴油	河砂	碎石	商品混凝土
单位	t	t	m ³	m ³	t	m ³	m ³	m ³
价格(元)	300	2560	60	3590	2990	50	60	250

8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1、直接费

直接费由基本直接费和其他直接费组成。

(1) 基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据概预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的 3.5% 计算；安装工程按基本直接费的 4.5% 计算。

2、间接费

序号	工程类别	计算基础	间接费率%
1	一般土方工程	直接费	13.5
2	土方工程（机械化施工）	直接费	14.5
3	石方工程	直接费	14.5
4	混凝土工程	直接费	13.5
5	钢筋制安工程	直接费	12.5
6	基础处理工程	直接费	14.5
7	其他工程	直接费	14.5
8	安装工程	人工费	112

3、计划利润 = (直接费 + 间接费) × 7%

4、税金 = (直接费 + 间接费 + 计划利润) × 9%

5、其他临时工程费按全部建安工程费及临时工程费之和的 3% 计算。

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程						
一		道路硬化工程						
	500101001001	清除灌木(运距3km)	1. 工作内容:人工清除灌木 2. 机械装车 3. 运距:3km内	m2	180.00			
	500101010001	机械清表	1. 清表方式:机械清表 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:3km内	m3	36.00			
	500109010001	原有砼路面拆除(运距3km)	1. 工作内容:机械拆除混凝土 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:3km	m3	105.00			
	500101002001	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	128.00			
	500103001001	机械土方回填(运距0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km内就近取土	m3	36.00			
	500101010002	余土弃运(运距3km)	1. 工作内容:余土外弃运 2. 装车方式:机械装车 2. 运距:3km内	m3	92.00			
	500106009001	碎石基础(厚度12cm)	1. 材质:碎石 2. 厚度:12cm	m2	610.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500106010001	C25砼路面(厚度18cm)	1. 部位及类型:路面面层 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 厚度:18cm	m2	1040.00			
	500109011001	锯缝机锯缝(深6cm)	1. 工作内容:锯缝机锯缝(深6cm)	m	140.00			
	500109009001	聚氯乙烯胶泥填缝	1. 工作内容:聚氯乙烯胶泥填缝	m2	8.40			
二		绿化工程						
	500101001002	清除灌木	1. 工作内容:人工清除灌木 2. 机械装车 3. 运距:3km内	m2	2185.00			
	500101010003	机械清表	1. 清表方式:机械清表 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:3km内	m3	437.00			
	500101002002	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	497.00			
	500103001002	机械土方回填(运距0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km内就近取土	m3	497.00			
	500103001003	机械土方回填-外购(运距5km)	1. 土质:外购土方 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:5km	m3	150.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001004	腐殖土回填-外购(运距5km)	1. 土质:腐殖土 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:5km	m3	437.00			
	500105003001	M7.5浆砌块石挡墙	1. 规格及材质:块石挡墙 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	59.00			
	500103016001	植草砖铺装	1. 工作内容:植草砖铺装	m2	68.00			
	500103016002	青石板铺装	1. 工作内容:青石板铺装	m2	40.14			
	500103016003	60mm透水砖铺装	1. 工作内容:60mm透水砖铺装	m2	595.00			
	500109001001	C20混凝土(厚15cm)	1. 部位及类型:混凝土 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	89.00			
	500103016004	鹅卵石铺装	1. 工作内容:鹅卵石铺装	m2	118.80			
	500109001002	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	7.00			
	500103016005	碎石垫层(厚度10cm)	1. 材质:碎石 2. 厚度:10cm	m2	130.00			
	500109001003	C20砼步级	1. 部位及类型:步级 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010004	大叶龙船花	1. 工作内容:大叶龙船花 购买栽种	m2	100.00			
	500101010005	金洒榕	1. 工作内容:金洒榕 购买栽种 2. 植被规格:苗高35cm, 冠幅35cm	m2	302.00			
	500101010006	大叶油草	1. 工作内容:大叶油草 购买栽种	m2	1136.00			
	500101010007	小叶龙船花	1. 工作内容:小叶龙船花 购买栽种	m2	87.00			
	500101010008	小叶榕	1. 工作内容:小叶榕 购买栽种	株	13.00			
	500101010009	鸡蛋花	1. 工作内容:鸡蛋花 购买栽种	株	28.00			
	500101010010	香樟	1. 工作内容:香樟 购买栽种	株	8.00			
	500101010011	三角梅	1. 工作内容:三角梅 购买栽种	株	6.00			
	500101010012	罗汉松	1. 工作内容:罗汉松 购买栽种	株	2.00			
	500101010013	长春花	1. 工作内容:长春花 购买栽种	m2	40.00			
三		路灯工程(29盏)						
	500101002003	土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖开挖 2. 装车:不装车 3. 运距:就近堆放	m3	42.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001005	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	17.00			
	500101010014	余土弃运(运距3km)	1. 工作内容:余土外弃运 2. 装车方式:机械装车 2. 运距:3km内	m3	25.00			
	500109001004	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	10.00			
	500202009001	太阳能路灯(6m)	1. 工作内容:购置安装太阳能路灯 2. 规格型号:含控制器、电池板、电池、杆灯、光源	盏	29.00			
	500202009002	PC50管	1. 工作内容:PC50管 购置安装	m	188.50			
	500202009003	RVV 3*4	1. 工作内容:RVV 3*4 购置安装	m	246.50			
	500202009004	地脚架及角钢	1. 工作内容:地脚架及角钢安装	t	0.20			
四		篮球场升级改造						
	500109011002	打磨混凝土面层	1. 工作内容:打磨混凝土面层	m2	608.00			
	500105010001	砂浆找平(厚度3cm)	1. 工作内容:砂浆找平 2. 厚度:3cm	m2	608.00			
	500114001001	PU安全塑胶地坪	1. 工作内容:PU安全塑胶地坪	m2	608.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001002	室外成人标准篮球架子	1. 工作内容:室外成人标准篮球架子	个	2.00			
五		文化宣传牌						
	500114001003	文化宣传牌	1. 工作内容:文化宣传牌 2. 规格型号:高2.8m, 长2.6m, 防腐实木	块	3.00			
六		新建垃圾收集点(2座)						
	500114001004	拆除原有垃圾收集点	1. 工作内容:拆除原有垃圾收集点	项	1.00			
	500101010015	机械清表	1. 清表方式:机械清表 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:3km内	m3	7.00			
	500103016006	碎石垫层(厚度10cm)	1. 材质:碎石 2. 厚度:10cm	m2	30.00			
	500109001005	C20砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	9.00			
	500103016007	大理石瓷砖铺设	1. 工作内容:大理石瓷砖铺设	m2	24.00			
	500114002001	分类垃圾桶	1. 工作内容:分类垃圾桶	个	8.00			
	500202008001	镀锌方管立柱 180*100*2.0mm	1. 工作内容:镀锌方管立柱安装 2. 规格尺寸:180*100*2.0mm	m	22.40			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500202008002	镀锌方管框架 50*50*1.5mm	1. 工作内容:镀锌方管框架安装 2. 规格尺寸:50*50*1.5mm	m	60.00			
	500202008003	镀锌方管边框 30*30*1.5mm	1. 工作内容:镀锌方管边框安装 2. 规格尺寸:30*30*1.5mm	m	37.20			
	500103016008	顶棚封板镀锌板(喷白色漆, t=1.5mm)	1. 工作内容:顶棚封板镀锌板(喷白色漆, t=1.5mm)	m ²	16.72			
	500103016009	镀锌面板t=1.5mm	1. 工作内容:镀锌面板t=1.5mm	m ²	12.26			
	500202008004	棚顶框架 100*50*2mm	1. 工作内容:棚顶框架安装 2. 规格尺寸:100*50*2mm	m	7.60			
	500202008005	棚顶框架 50*30*1.5mm	1. 工作内容:棚顶框架安装 2. 规格尺寸:50*30*1.5mm	m	52.80			
	500111001001	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人机配合	t	0.03			
	500114001005	喷漆	1. 工作内容:喷漆	m ²	96.32			
	500114001006	垃圾分类宣传标语	1. 工作内容:垃圾分类宣传标语	张	12.00			
七		文化室改造						
	500105010002	文化室外立面走廊重新批荡	1. 工作内容:文化室外立面走廊重新批荡	m ²	40.00			
	500114002002	文化室走廊地板砖拆除	1. 工作内容:文化室走廊地板砖拆除	m ²	40.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001007	文化室走廊地板砖铺设	1. 工作内容:文化室走廊地板砖铺设	m2	55.00			
八		村委会村牌						
	500101002004	土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖开挖 2. 装车:不装车 3. 运距:就近堆放	m3	5.00			
	500103001006	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	3.00			
	500109001006	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.40			
	500109001007	C25砼底板	1. 部位及类型:底板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.30			
	500109001008	C25砼钢筋砼柱	1. 部位及类型:柱 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	3.00			
	500109001009	C30砼防潮层	1. 部位及类型:防潮层 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.05			
	500105006001	砌砖墙	1. 工作内容:砖墙 2. 砂浆强度等级及配合比:M7.5	m3	1.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103016010	墙面挂贴大理石	1. 工作内容:墙面挂贴大理石	m ²	6.90			
	500103016011	外墙真石漆 木嵌条分格	1. 工作内容:外墙真石漆 木嵌条分格	m ²	7.30			
	500202009005	预埋铁件	1. 工作内容:预埋铁件	m ²	0.01			
	500111001002	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人机配合	t	0.35			
	500103016012	亭屋面 丝茅草(厚度15cm)	1. 工作内容:亭屋面 丝茅草 2. 厚度:15cm	m ²	2.30			
	500114002003	当地成品陶罐	1. 工作内容:当地成品陶罐	个	3.00			
	500114002004	村名吸塑字	1. 工作内容:村名吸塑字	个	1.00			
九		亭子工程(1座)						
	500101002005	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m ³	29.00			
	500103001007	机械土方回填(运距0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km内就近取土	m ³	37.00			
	500114001008	种植草皮	1. 工作内容:种植草皮	m ²	33.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001010	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	5.00			
	500109001011	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.00			
	500109001012	C25砼柱子基础	1. 部位及类型:柱子基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.00			
	500109001013	C25砼圆柱	1. 部位及类型:圆柱 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.00			
	500109001014	C25砼横梁	1. 部位及类型:横梁 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	10.00			
	500109001015	C25砼屋面	1. 部位及类型:屋面 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.00			
	500103016013	立柱、横隔梁仿石涂料	1. 工作内容:立柱、横隔梁仿石涂料	m2	16.67			
	500103016014	屋面桔黄色中式琉璃瓦	1. 工作内容:屋面桔黄色中式琉璃瓦	m2	38.96			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001016	C20砼坐凳	1. 部位及类型:坐凳 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.00			
	500103016015	鹅卵石铺装	1. 工作内容:鹅卵石铺装	m2	33.53			
	500109001017	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	5.00			
	500111001003	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人机配合	t	2.90			
	500103016016	300*300*38细方砖铺地	1. 工作内容:300*300*38细方砖铺地	m2	11.50			
	500103016017	花岗岩铺贴(阶沿、侧塘)	1. 工作内容:花岗岩铺贴(阶沿、侧塘)	m2	11.63			
	500103016018	坐凳水磨石饰面	1. 工作内容:坐凳水磨石饰面	m2	10.00			
	500103016019	拉毛花岗岩板30*60*2.5(人行步道)	1. 工作内容:拉毛花岗岩板30*60*2.5(人行步道)	m2	11.50			
	500109001018	预制C20砼路缘石	1. 部位及类型:路缘石 预制U形槽 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 混凝土运距:100m内 5. 预制混凝土构件运距11km内	m3	14.00			
		第四部分 临时工程						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(一)		临时工程						
	500114002005	仓库	1. 工作内容:临时仓库	m ²	30.00			
	500114002006	工棚	1. 工作内容:临时工棚	m ²	60.00			
	500114002007	办公室	1. 工作内容:临时办公室	m ²	30.00			
(二)		自发电供电电价补差费						
	500114002008	自发电供电电价补差费	1. 用电补差 2. 以2.15元每度作为调价补差并计取税金	元/度	2.34			
(三)		其他临时工程						
	500114002009	其他临时建筑工程	1. 工作内容: 其他临时工程(按建按费3%暂估)	%	0.03			
		合 计						

措施项目清单

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护	自定义输入
2	文明施工	自定义输入
3	安全防护措施	自定义输入
4	小型临时工程	自定义输入
5	施工企业进退场费	自定义输入
6	大型施工设备安拆费	自定义输入

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:白沙黎族自治县2021年大中型水库移民后期扶持资金牙叉镇牙港芭蕉村美丽家园建设项目

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	计量单位	备注

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制