

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设工程名称: 儋州市财政局新州财政所业务用房及干部周转房项目

招标单位名称: 儋州市财政局

(单位盖章)

编制单位名称: 陕西中潮博雅工程设计有限责任公司

(单位盖章)

编制日期: 2021年 12 月 10 日

(清-签署页)

儋州市财政局新州财政所业务用房及干部周转房项目

招标工程量清单

招 标 人：

儋州市财政局
(单位盖章)

造价咨询人：

陕西中潮博雅工程设计
有限责任公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2021 年 12 月 10 日

复 核 时 间：

2021 年 12 月 10 日

总 说 明

工程名称：儋州市财政局新州财政所业务用房及干部周转房项目

一、工程概况及内容：

本工程为儋州市财政局新州财政所业务用房及干部周转房项目，本招标工程量清单包括：土建及安装工程。

二、编制依据：

- 1、计价规范《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、计量规范《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
- 3、2017版《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》及《海南省安装工程综合定额》；
- 4、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算文件。

三、工程相关资料：

- 1、智诚建科设计有限公司设计的《儋州市财政局新州财政所业务用房及干部周转房项目》施工图纸。

四、编制相关说明：

- 1、本项目均按设计图纸内容考虑；
- 2、规费和税金不得作为竞争性费用；
- 3、暂估价：118000.00 元；

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：儋州市财政局新州财政所业务用房及干部周转房项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1土石方工程		
1.2	2砌筑工程		
1.3	3混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	4金属结构工程		
1.5	5门窗工程		
1.6	6屋面及防水工程		
1.7	7楼地面装饰工程		
1.8	8墙、柱面装饰工程		
1.9	9天棚工程		
1.10	10油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	11其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类别 2. 场地找平：±30CM以内	m ²	216			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：综合，投标人根据地勘报告、设计图、相关规范及现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度：满足设计、施工规范要求及现场实际情况	m ³	597.59			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计、相关规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	483.44			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方余下土方外运 2. 运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m ³	114.15			
2		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：100mm厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥石灰砂浆	m ³	7.52			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：100mm厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥石灰砂浆	m ³	28.47			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：200mm厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥石灰砂浆	m ³	163.79			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 名称：砌体内加固钢筋 2. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ6	t	0.816			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:挂钢丝网	m2	842.99			
	3	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	16.67			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	81.12			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	77.86			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	96.99			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.68			
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.98			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.09			
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.41			
18	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.78			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级螺纹钢 2. 规格:Φ10内	t	6.325			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级螺纹钢 2. 规格:Φ18内	t	13.945			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级螺纹钢 2. 规格:Φ25内	t	7.977			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级螺纹钢 -箍筋 2. 规格:Φ10内	t	8.023			
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹连接 3. 规格:Φ16内	个	82			
24	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 3. 规格:Φ32内	个	936			
	4	金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手，规格详设计 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆，规格详设计 3. 部位：楼梯	m	130.36			
26	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：屋面栏杆 2. 材料：铸铁栏杆 3. 其他：满足设计规范 要求	m	34.1			
27	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手，规格详设计 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆，规格详设计 3. 部位：护窗栏杆	m	106.23			
28	010607003001	成品雨篷	1. 名称：玻璃雨棚 2. 其他：详见设计图纸	m ²	39.92			
29	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：玻璃雨棚钢构件 2. 钢材品种、规格：详见设计图纸 3. 除锈要求：详见设计图纸 4. 油漆种类及遍数和：详见设计图纸	t	1.827			
5		门窗工程						
30	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门 2. 门框或扇外围尺寸：详见施工图 3. 门框、扇材质：木制	樘	10			
31	010802001001	平开门	1. 门代号：M0821/M1021/M1530/M7230 2. 洞口尺寸：800*2100mm、1000*2100mm、1500*3000mm、7200*300mm	m ²	48.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 门框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 详见设计图纸					
32	010802001002	推拉门	1. 门代号:M2121 2. 洞口尺寸:2100*2100mm 3. 门框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 详见设计图纸	m2	4.41			
33	010807001001	推拉窗	1. 窗代号:C0609/C1512/C1515/C1518/C2121 2. 洞口尺寸:600*900mm、1500*1200mm、1500*1500mm、1500*1800mm、2100*2100mm 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 详见设计图纸	m2	118.17			
34	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 名称: 玻璃幕墙 2. 规格、型号: 详见设计图纸 3. 其他: 满足设计规范要求	m2	41.04			
6		屋面及防水工程						
35	010902001001	上人屋面	1. 1:8水泥珍珠岩 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 一遍冷底子油 4. 2层(APP)改性沥青卷材 5. 50厚干铺聚苯乙烯板 6. 隔离层 7. 40厚细石混凝土内配Φ415*15cm 8. 600*600陶瓷地面砖	m2	138.44			
36	010902001002	不上人屋面	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 一遍冷底子油 3. 二层(APP)改性沥青卷材 4. 40厚细石混凝土内配	m2	61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			φ415*15cm 5. 预制混凝土隔热层					
	7	楼地面装饰工程						
	7.1	地面						
37	011102003001	卫生间	1. 原土夯实 2. 80厚C15混凝土垫层 3. 1.2厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 防滑地砖	m2	11.64			
38	011102003002	其他房间	1. 原土夯实 2. 80厚C15混凝土垫层 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 600*600mm地砖	m2	150.04			
39	011102003003	室外地坪	1. 原土夯实 2. 80厚C15混凝土垫层 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 600*600mm地砖	m2	37.25			
	7.2	楼地面						
40	011102003004	卫生间	1. 1.2厚聚氨酯防水涂料 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 防滑地砖	m2	24.85			
41	011102003005	其他房间	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 600*600mm地砖	m2	316.74			
42	011106002001	块料楼梯面层	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 地砖	m2	1			
	7.3	踢脚线						
43	011105003001	块料踢脚线	1. 素水泥浆一遍 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 块踢脚线	m2	51.06			
	8	墙、柱面装饰工程						
	8.1	内墙						
44	011204003001	块料墙面—卫生间	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥一遍 3. 10mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 面砖	m2	276.76			
45	011201001001	墙面一般抹灰	1. 素水泥一遍 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	1182.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.2	外墙						
46	011204003002	块料墙面	1.5厚抗裂砂浆(压入耐碱网格布) 2.20厚保温砂浆 3.20厚1:3水泥砂浆 1.面砖	m ²	735.57			
	9	天棚工程						
47	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:混凝土楼板 2.抹灰厚度、材料种类: 10厚1:3水泥砂浆	m ²	714.15			
	10	油漆、涂料、裱糊工程						
48	011407001001	墙面喷刷涂料-内墙	1.刮腻子要求:满刮腻子一遍 2.涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m ²	1182.72			
49	011407001002	墙面喷刷涂料-外墙	1.刮腻子要求:满刮腻子一遍 2.涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料一底两面	m ²	735.57			
50	011407002001	天棚喷刷涂料	1.刮腻子要求:满刮腻子一遍 2.涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m ²	714.15			
	11	其他工程						
51	010507001001	散水	1.原土机械夯实 2.基层材料种类、厚度: 150厚人工级配碎石 3.混凝土种类:预拌混凝土 4.混凝土强度等级:C30	m ²	30.86			
52	010507001002	坡道	1.原土机械夯实 2.基层材料种类、厚度: 150厚人工级配碎石 3.混凝土种类:预拌混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.瓷砖地面	m ²	43.2			
53	010507004001	台阶	1.原土机械夯实 2.基层材料种类、厚度: 150厚人工级配碎石	m ³	10.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 混凝土种类: 预拌混凝土 4. 混凝土强度等级: C25 5. 瓷砖台阶					
54	010507006001	花池	1. 名称: 花池 2. 其他: 详见设计图纸	座	1			
55	040504008001	整体化粪池	1. 名称: 化粪池 2. 其他: 详见设计图纸	m3	20			
56	011210005001	成品隔断	1. 名称: 卫生间隔断 2. 其他: 满足设计规范 要求	m2	26			
57	010802004001	防盗网	1. 名称: 防盗网 2. 其他: 满足设计规范 要求	m2	75.42			
58	01B001	封原大门	封原大门	项	1			
		措施项目						
59	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	621			
60	011701002001	外脚手架	砌筑高度在3.6m以外的 砖内墙脚手架	m2	213.36			
61	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	24.19			
62	011702001002	独立基础	1. 独立基础模板	m2	104			
63	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 2. 高度: 4.2 m	m2	189.82			
64	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱 2. 高度: 3.6 m内	m2	441.05			
65	011702005001	基础梁	1基础梁模板	m2	46.79			
66	011702014001	有梁板	1有梁板模板 2. 3.6m内	m2	974.4			
67	011702014002	有梁板	1有梁板模板 2. 高度: 4.2m	m2	254.98			
68	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m2	74.88			
69	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	51.36			
70	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	26.35			
71	011702025001	其他现浇构件	1. 其他现浇构件模板	m2	15.84			
72	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆		台· 次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：儋州市财政局新州财政所业务用房及干部周转房项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：儋州市财政局新州财政所
业务用房及干部周转房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：儋州市财政局新州财政所业务用房及干部周转房项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1电气工程		
1.2	2防雷接地工程		
1.3	3给排水工程		
1.4	4消防		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		电气工程						
1.1		强电						
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	573.19			
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC220 4. 配置形式:暗配	m	269.61			
3	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	50			
4	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗配	m	150			
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5	m	1719.58			
6	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4	m	970.59			
7	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:YJV 4. 规格:5*10	m	50			
8	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:YJV22 4. 规格:4*95	m	150			
9	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AZL 3. 安装方式:成套距地安装	台	1			
10	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号:AL1/AL2/AL3 3. 安装方式:成套距地安 装					
11	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AZE 3. 安装方式:成套距地安 装	台	1			
12	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APCD 3. 安装方式:成套距地安 装	台	1			
13	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APTY 3. 安装方式:成套距地安 装	台	1			
14	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯 2. 型号:220V 1X18W 节 能型 3. 类型:吸顶安装	套	26			
15	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:1X22W 节220V 能型 3. 类型:详见设计图纸	套	22			
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:36W 3. 类型:详见设计图纸	套	7			
17	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:220V 2X36W(配 电子镇流器)三基色 3. 类型:详见设计图纸	套	14			
18	030412005003	荧光灯	1. 名称:防水型单管荧光 灯 2. 型号:36W 3. 类型:详见设计图纸	套	1			
19	030411006001	开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 4. 安装形式:暗装	个	29			
20	030411006002	开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	030411006003	开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	个	6			
22	030411006004	插座	1. 名称:插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	个	28			
23	030411006005	插座	1. 名称:空调插座 带开关型 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:暗装	个	7			
24	030411006006	插座	1. 名称:柜式空调插座 带开关型 2. 规格:26A ~250V安全型 3. 安装形式:暗装	个	6			
25	030411006007	插座	1. 名称:厨房插座 带开关型 2. 规格:250V 10A 防护等级≥IP54 3. 安装形式:暗装	个	5			
26	030411006008	插座	1. 名称:抽油烟机插座 2. 规格:250V 10A 防护等级≥IP54 3. 安装形式:暗装	个	1			
27	030412001003	普通灯具	1. 名称:A型安全出口指示灯(带不燃材料灯罩) 2. 规格:24V 1X2W (带有音响指示信号) 3. 安装形式:暗装	套	10			
28	030412001004	普通灯具	1. 名称:A型疏散指示灯(带不燃材料灯罩) 2. 规格:24V 1X2W (带有音响指示信号) 3. 安装形式:暗装	套	10			
29	030412001005	普通灯具	1. 名称:A型应急灯(带不燃材料灯罩) 2. 规格:24V 2X3W (带有音响指示信号) 3. 安装形式:暗装	套	20			
	1.2	弱电						
30	030411001005	配管	1. 名称:电气配管	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配					
31	030411004005	配线	1. 名称:双绞线缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他: 详见设计图纸	m	252.04			
32	030411004006	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:2.5m ²	m	35.16			
33	030411006009	计算机插座	1. 名称:计算机插座 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	12			
34	030411006010	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	4			
35	030404017006	网络配线箱	1. 名称:网络配线箱 2. 规格、型号:详见设计 图纸 3. 其他:满足设计规范要求	台	1			
36	030404017007	电视配线箱	1. 名称:电视配线箱 2. 规格、型号:详见设计 图纸 3. 其他:满足设计规范要求	台	1			
	2	防雷接地工程						
37	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物主筋 3. 安装形式:焊接要求采 用双面焊接	m	125.2			
38	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 每三层设置均压环, 并与防雷引下线连接 3. 门窗防雷接地防护	m	146.6			
39	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:明敷	m	283.4			
40	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:∠50×50×	根	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5mm 4. 土质：普通土 5. 基础接地形式：详见图纸					
41	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：40*4	m	16.5			
42	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试版 2. 其他：满足设计规范要求	台	2			
43	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试版 2. 材质：普通钢板 3. 规格：100*100*6	台	2			
44	080904020001	系统调试	1. 系统调试、2. 其他符合设计要求	系统	1			
	3	给排水工程						
	3.1	给水工程						
45	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑给水管 2. 介质：给水 3. 材质：钢塑 4. 规格：De110 5. 其他：满足设计规范要求	m	21.36			
46	031001007002	复合管	1. 名称：钢塑给水管 2. 介质：给水 3. 材质：钢塑 4. 规格：De50 5. 其他：满足设计规范要求	m	93.74			
47	031001006001	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：De50 4. 连接形式：热熔接 4. 其他：符合设计规范要求	m	70.7			
48	031001006002	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：De40 3. 连接形式：热熔接 4. 其他：符合设计规范要求	m	67.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
49	031001006003	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质: PP-R 3. 规格:De32 3. 连接形式:热熔接 4. 其他:符合设计规范要求	m	93.41			
50	031001006004	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质: PP-R 3. 规格:De25 3. 连接形式:热熔接 4. 其他:符合设计规范要求	m	99.45			
51	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 安装部位(室内外): 室外 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:闸阀1, 止 回阀1, Y型过滤器1	组	2			
52	031003013002	水表	1. 名称:水表组 2. 安装部位(室内外): 室外 3. 型号、规格:DN100 4. 其他:详见设计图纸	组	2			
53	031003013003	水表	1. 名称:水表组 2. 安装部位(室内外): 室内 3. 型号、规格:DN40 4. 其他:详见设计图纸	组	4			
54	031003001001	水龙头	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计规范要求	个	10			
55	031003001002	螺纹闸阀	1. 类型:螺纹闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	15			
56	031003001003	螺纹闸阀	1. 类型:螺纹闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN32	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接					
57	031003001004	螺纹闸阀	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN40, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	21			
58	031003001005	螺纹闸阀	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN20, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	8			
59	031003001006	螺纹截止阀	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN40, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	12			
60	031003001007	螺纹截止阀	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN25, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	8			
61	031003001008	螺纹截止阀	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN20, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	12			
62	030109001002	离心式泵	1. 名称: 水泵 2. 型号: 详见设计图纸 3. 质量: 0.5t内 4. 其他: 满足设计规范要求	台	8			
63	03B002	水箱自洁器	1. 名称: 水箱自洁器 2. 其他: 详见设计图纸	台	1			
	3.2	排水工程						
64	031001006005	塑料管	1. 介质: 排水 2. 材质: PVC 3. 规格: De200 4. 连接形式: 热熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范要求	m	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市财政局新州
财政所业务用房及干部周
转房项目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格:DN32 3. 类型:蹲式大便器 4. 其他:满足设计规范要求	组	9			
66	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格:DN15 3. 其他:满足设计规范要求	组	7			
67	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 其他:满足设计规范要求	组	3			
68	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 规格:DN15 3. 其他:满足设计规范要求	组	7			
69	031003001009	水龙头	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计规范要求	个	10			
70	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:介质管道DN150	个	30			
71	010507006002	检查井	1. 名字:检查井 2. 规格:Φ700 3. 深度:1.2m 4. 其他:满足设计规范要求	座	3			
72	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米内	m3	106.32			
	3.3	雨水工程						
73	031001006006	塑料管	1. 名称:塑料管 2. 介质:雨水 3. 材质:PVC 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 7. 其他:满足设计规范要求	m	25.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：儋州市财政局新州财政所业务用房及干部周转房项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：儋州市财政局新州财政所
业务用房及干部周转房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。