

采购需求

一、项目名称：白沙县西部地区供水工程（一期）预算审核项目

二、项目编号：ZJGJ-21-18

三、建设地点：拟建项目位于白沙黎族自治县北部，工程线路以松涛水库为起点，隧洞进水口位于白沙县牙叉农场二十队南面 1.2km 处松涛水库库区天然埡口内，出口位于卫星农场七队南面 1.3km 处。

四、项目概况：引水隧洞进水口位于白沙县牙叉农场二十队南面 1.2km 处松涛水库库区天然埡口内，出水口位于打安镇卫星农场七队南面 1.3km 处。引水隧洞轴线总长为 16.965km，其中：明渠段长 66m、清污平台段长 4m、进水口有压洞身段长 42m、闸门井长 5.9m、无压洞身段 16.62km、出口暗涵段长 220m、出口明渠段长 15m、出口配水池长 10m、预留二期引水管道段长 20m。进水口底高程为 168m。隧洞长 16.67km，隧洞沿线共布置 5 条支洞，支洞总长为 2.36km。引水隧洞运行管理永久道路长 667m；施工围堰长 102m，最大断面高 17m；运行管理办公用房面积为 140 m²，生活用房面积为 160 m²。至 2040 年，工程引水总量为 4771 万 m³，其中城乡供水引水 2377 万 m³，农业灌溉引水 2394 万 m³；工程设计总引水流量为 2.91m³/s，其中：城乡供水设计流量为 0.83m³/s，灌溉设计流量为 2.08m³/s，加大流量为 3.64m³/s。

五、评审依据

1、海南省财政厅《海南省财政投资评审管理暂行办法》（琼财建[2011]2158 号）、

《基本建设财务管理规定》(琼财建[2002]394号)；

2、《白沙县西部地区供水工程(一期)施工图》；

3、《白沙县西部地区供水工程(一期)初步设计及概算评审报告》；

4、《白沙县西部地区供水工程(一期)预算书》；

5、海南省住房和城乡建设厅颁布的《工程量清单计价规范》(2013-海南)；《海南省安装工程综合定额》(2017)、《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》(2017)、《海南省装饰装修工程综合定额》(2015)、《海南省园林绿化工程综合定额》(2019)缺项参照有关相近定额及有关琼建定相关文件等；

6、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》(琼建规(2021)2号)、琼建标定函【2021】14号,2015《海南省装饰装修工程综合定额》；

7、海南省住建厅发布的琼建定[2019]128号文《海南省建设厅关于调整社会保障费的通知》；

8、海南省住建厅发布的琼建定[2019]100号文《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》；

9、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

六、预算审核内容：

1、审核送审的工程量；依据施工图审查工程量是否有误，并提供工程量计算底稿。

2、审核分部分项综合单价；

①分部分项综合单价组价内容与项目特征是否一致，组价子目是否无漏项、重项；

②子目定额是否采用正确；

③子目工程量是否计算正确。

3、审核措施项目清单计价；依据施工图及施工方案审核措施项目的合理性。

4、审核规费、税金；取费的标准是否合法合规。

5、审核工程建设其他费；取费的标准是否合法合规。

六、服务期限：收到预算审核所需资料后 30 个工作日内完成审核工作并出具成果报告。

七、服务范围：白沙县西部地区供水工程（一期）预算审核工作。