

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市灵山中学人造草足球场改造工程
 标段：海口市灵山中学人造草足球场改造及看台及主席台改造工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	2229.25			
2	010103002001	余方弃置	装载机装运一般土方 运距≤20m	m3	2229.25			
3	040202006001	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	(干铺)碎石	m2	891.7			
4	040203007001	水泥混凝土	水泥混凝土路面 预拌混凝土 12厚	m2	8917			
5	01B001	50厚人造草	50厚人造草	m2	8917			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市灵山中学人造草足球场改造工程 标段：海口市灵山中学人造草足球场改造及看台及主席台改造工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	0				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市灵山中学人造草足球场改造工程 标段：海口市灵山中学人造草足球场改造及看台及主席台改造工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海口市灵山中学人造草足球场改造及看台及主席台改造工程
工程名称：海口市灵山中学人造草足球场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市灵山中学看台及主席台改造工程

标段：海口市灵山中学人造草足球场改造及看台及主席台改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		看台（2个）						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	墙面装饰铲除 涂料	m2	904.94			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	墙面装饰拆除 各种抹灰面	m2	904.94			
3	010103002001	余方弃置	汽车垃圾外运 10KM	m3	13.98			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料 墙面 一底二面	m2	904.94			
5	011101005001	自流坪楼地面	自流坪楼地面	m2	1182.32			
		主席台						
6	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	墙面装饰铲除 涂料	m2	356.78			
7	011604002002	立面抹灰层拆除	墙面装饰拆除 各种抹灰面	m2	356.78			
8	011605001001	平面块料拆除	楼地面装饰铲除 面砖、陶瓷块料	m2	277.31			
9	011605001002	平面块料拆除	楼地面装饰铲除 水泥砂浆	m2	277.31			
10	011604003001	天棚抹灰面拆除	天棚装饰拆除 各种抹灰面	m2	334.05			
11	010103002002	余方弃置	汽车垃圾外运 10KM	m3	17.29			
12	011102003001	块料楼地面	陶瓷地面砖 0.64m2以内	m2	277.31			
13	011201001001	墙面一般抹灰	一般抹灰 外墙 20mm	m2	356.78			
14	011407001002	墙面喷刷涂料	真石漆 墙面	m2	221.33			
15	011407001003	墙面喷刷涂料	外墙涂料 墙面 一底二面	m2	135.45			
16	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚面 二遍	m2	334.05			
17	011301001001	天棚抹灰	混凝土天棚 一次抹灰	m2	334.05			
		措施项目						
18	011701002001	外脚手架		m2	1261.72			
19	011701003001	里脚手架~天棚活动脚手架		m2	334.05			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市灵山中学看台及主席台改造工程 标段：海口市灵山中学人造草足球场改造及看台及主席台改造工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海口市灵山中学看台及主席台改造
标段：海口市灵山中学人造草足球场改造及看台及主席台改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。