

(清-目录)

招标工程量清单目录

工程名称：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

[illegible]

编制说明

工程名称：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

一、工程概况：

- 1、工程名称：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目
- 2、设计单位：华城博远工程技术集团有限公司
- 3、建设地点：白沙黎族自治县牙叉镇人民政府
- 4、项目概况：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目位于海南省白沙县牙叉镇，总建筑面积为 3584.72 m²，其中，园建硬化面积 2687 m²，绿化面积 695 m²。工程内容包括广场铺装、停车位、铁艺围墙、路面硬化、排水沟、绿化、太阳能景观灯、太阳能草坪灯、宣传亭、栏墙、挡土墙、舞台、健身器材、长椅、浆砌片石护坡以及整个场地的场地平整、清表等。

二、编制范围：

牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目包含：园建工程、绿化工程、电气工程等。

三、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、华城博远工程技术集团有限公司设计的牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目施工图；
- 3、国家及海南省的相关政策法规文件及规范；
- 4、本工程定额执行海南省建设厅颁布的 2017 年《海南省安装工程综合定额》、2017 年《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2017 年《海南省市政工程综合定额》、2019 年《海南省园林绿化工程综合定额》等和海南省建设标准定额站最近时期颁布的有关文件、资料等进行编制。

四、编制方法：

按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）要求编制。

五、附表：

- 1、建设项目投标报价汇总表
- 2、单项工程投标报价汇总表
- 3、单位工程投标报价汇总表
- 4、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
- 5、总价措施项目清单与计价表
- 6、其他项目清单与计价汇总表
- 7、规费、税金项目计价表

(清-表1)

建设项目投标报价汇总表

工程名称：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目				
合计					

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础
配套设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1拆除工程		
1.2	2场地清表		
1.3	3路面硬化		
1.4	4广场铺装		
1.5	5生态停车位		
1.6	6排水沟		
1.7	7挡土墙		
1.8	8围墙(一般路段处)		
1.9	9围墙(挡墙路段处)		
1.10	10铁艺大门		
1.11	11栏墙		
1.12	12舞台		
1.13	13浆砌片石护坡		
1.14	14宣传栏		
1.15	其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 拆除方式：机械拆除 4. 运距：5km	m2	123.81			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃混凝土 2. 运距：自行考虑	m3	43.33			
	2	场地清表						
3	010101002001	挖一般土方（场地清表）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：400mm	m3	1074.8			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：自行考虑	m3	1074.8			
	3	路面硬化						
5	010101002002	挖一般土方（挖土方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤2m	m3	666.51			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：自行考虑	m3	666.51			
7	050201001001	路面水泥硬化	1. 200厚C30混凝土承载路面，分块做缝； 2. 250厚级配碎石垫层； 3. 素土夯实，夯实度≥93%	m2	1481.14			
8	040901009001	缩缝拉杆	1. 纵向缩缝处理设拉杆：HRB400 Φ14钢筋，单根长700mm	t	0.508			
9	040205006001	标线	1. 电动车停车位标线，线宽10cm	m2	5.5			
	4	广场铺装						
10	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一类土 2. 挖土深度：≤2m	m3	367.83			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m3	367.83			
12	050201001002	浅灰色花岗岩（600*600*30）	1. 浅灰色花岗岩石板：600*600*30铺装 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	489.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 100厚C20素混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实					
13	040203008001	深灰色花岗岩（600*600*30）	1. 深灰色花岗岩石板：600*600*30铺装 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	44.64			
14	050201001003	50mm 厚透水砖（红色）	1. 50mm厚100*200面包砖红色：黄色7:3工字拼 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	382.89			
15	050201001004	50mm 厚透水砖（黄色）	1. 50mm厚100*200面包砖红色：黄色7:3工字拼 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	164.09			
16	050201001005	50mm 厚透水砖（灰色）	1. 50mm厚100*200面包砖灰色收边 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	65.42			
5		生态停车位						
17	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤2m	m3	43.2			
18	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：自行考虑	m3	43.2			
19	050201005001	植草砖	1. 80厚井字植草砖，混凝土本色 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 150厚C25素混凝土 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实密度	m2	48.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			≥93%					
20	011108001001	车止石	1、250厚机切面海南黑 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C25素混凝土 4.200厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实密度 ≥93%	m2	1.92			
21	050201001006	烧面深灰麻（40厚400*200）	1.80厚井字植草砖，混凝土本色 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C25素混凝土 4.200厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实密度 ≥93%	m2	69.26			
6		排水沟						
22	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.85m	m3	126.94			
23	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：自行考虑	m3	41.37			
24	010103001001	回填方	1.回填方 夯实 2.包括为满足设计及施工验收规范所示一切要求	m3	85.57			
25	040201022001	排水沟、截水沟	1.20厚1:2.5水泥砂浆，底50厚 2.180厚M5.0水泥砂浆砌砖 3.100厚C15素混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实	m	95.86			
26	040402016001	沟道盖板	1.材质：预制钢筋混凝土 2.规格尺寸：50cm*50cm 3.强度等级：C30	m	95.86			
7		挡土墙						
27	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土	m3	163.2			
28	010103001002	回填方	1.回填方 夯实 2.包括为满足设计及施工验收规范所示一切要求	m3	93.16			
29	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：自行考虑	m3	70.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他详见施工图	m3	78.23			
31	031001006001	泄水孔	1. 泄水孔 2. 其他详见施工图	m	18.84			
32	05B001	反滤包	1. 300~400g/m²土工布 2. 粒径1~4mm沙砾 3. 粒径50mm碎石滤层 4. 夯实粘土	个	12			
8		围墙(一般路段处)						
		土方工程						
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.9m	m3	19.68			
34	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m3	6.14			
35	010103001003	回填方	1. 回填方 夯实 2. 包括为满足设计及施工验收规范所示一切要求	m3	13.54			
		铁艺栏杆部分						
		栏杆段						
36	010501001001	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	1.38			
37	010401001001	砖基础	1. 砖基础部分, 用C15细石混凝土灌孔填实	m3	4.76			
38	010401003001	实心砖墙	1、地上部分砖墙, 每单元设置一个排水孔, 规格: 120mm*120mm; 2. MU10砖砌筑	m3	1.43			
39	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度: 1.2m	m	20.25			
40	011405001001	金属面油漆 (铁艺栏杆)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防锈漆两道, 酮酸调和漆两道	m2	27.58			
41	011204003001	水磨石贴面	1. 墙体类型: 砖墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 水磨石贴面	m2	17.15			
		墙柱						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:c15	m3	0.12			
43	010401001002	砖基础	1. 砖基础部分, 用C15细石混凝土灌孔填实	m3	0.41			
44	010401003002	实心砖墙（MU10 砖砌筑）	地上部分砖墙, 每单元设置一个排水孔, 规格: 120mm*120mm; 2. MU10砖砌筑	m3	0.13			
45	010401003003	实心砖墙（MU15 砖砌筑）	地上部分砖墙, 每单元设置一个排水孔, 规格: 120mm*120mm; 2. MU15砖砌筑	m3	0.5			
46	010502001001	柱头	1. 断面尺寸: 350mm*350mm*100mm	m3	0.09			
47	010515001001	现浇构件钢筋（柱头）	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋HRB300、直径Φ6mm 2. 符合设计及施工规范要求	t	0.002			
48	011204003002	水磨石贴面	1. 水磨石贴面	m2	9.28			
	9	围墙(挡墙路段处)						
		栏杆段						
49	010503001001	基础梁	1、钢筋混凝土梁, 每单元设置一个排水孔, 规格: 120mm*120mm;	m3	4.97			
50	050307006002	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度: 1.2m	m	76.08			
51	011405001002	金属面油漆（铁艺栏杆）	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防锈漆两道, 酮酸调和漆两道	m2	106.38			
52	011204003003	水磨石贴面	1. 水磨石贴面	m2	64.05			
		墙柱						
53	010503001002	基础梁	1、钢筋混凝土梁	m3	0.5			
54	010401003004	实心砖墙（MU15 砖砌筑）	地上部分砖墙, 每单元设置一个排水孔, 规格: 120mm*120mm; 2. MU15砖砌筑	m3	2.02			
55	010507005001	柱头	1. 断面尺寸: 350mm*350mm*100mm	m3	0.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	010515001002	现浇构件钢筋（柱头）	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HRB300、直径Φ6mm 2. 符合设计及施工规范要求	t	0.009			
57	011204003004	水磨石贴面	1. 水磨石贴面	m2	37.13			
	10	铁艺大门						
		土方工程						
58	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类土 2. 挖土深度：1.45m	m3	15.24			
59	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：自行考虑	m3	3.62			
60	010103001004	回填方	1. 回填方 夯实 2. 包括为满足设计及施工验收规范所示一切要求	m3	11.62			
		铁艺门柱						
61	040202011001	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m2	6.88			
62	010501001003	混凝土垫层	100厚C15混凝土垫层	m3	0.53			
63	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.09			
64	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.38			
65	010505002001	现浇斜屋面	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.09			
66	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇钢筋制安，HRB400直径Φ18mm	t	0.122			
67	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安，HRB400直径Φ8mm	t	0.137			
68	011407001001	米黄色真石漆	1. 米黄色真石漆 2. 20厚1：2.5水泥砂浆	m2	17.71			
69	011407001002	红色真石漆	1. 红色真石漆 2. 20厚1：2.5水泥砂浆	m2	1.82			
70	010901001001	瓦屋面	1. 红色土瓦压顶	m2	1.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
71	05B008	8m铁艺大门	1. 专业厂家定制深化 2. 具体详见施工图	座	1			
72	05B002	深棕色真石漆（ 字体及民族图案）	1. 深棕色真石漆，黎族 图案及字体 2. 专业制作公司制作 3. 具体详见施工图	处	2			
73	05B004	不锈钢大力神抽 象头像	1. 不锈钢制作，大力神 抽象头像 2. 专业公司制作 3. 具体详见施工图	座	1			
74	05B003	红色瓦宝顶	1. 红色瓦宝顶	个	1			
	11	栏墙						
		土方工程						
75	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类土 2. 挖土深度：0.9m	m3	349.69			
76	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：自行考虑	m3	197.31			
77	010103001005	回填方	1. 回填方 夯实 2. 包括为满足设计及施 工验收规范所示一切要 求	m3	152.38			
		栏墙						
78	040202009002	砂砾石	1. 300厚沙砾垫层	m2	43.29			
79	010504004002	栏墙	1. 混凝土种类：预拌混凝 土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他详见施工图	m3	149.41			
80	011204001001	文化石	1. 墙面及顶面粘贴文化 石，采用1：1水泥砂浆 勾缝	m2	183.7			
81	010606009001	钢护栏	1. 不锈钢栏杆	t	1.499			
82	031001006002	泄水孔	1. 泄水孔 2. 其他详见施工图	m	28.8			
83	05B005	反滤包	1. 300~400g/m²土工布 2. 粒径1~4mm沙砾 3. 粒径50mm碎石滤层 4. 夯实粘土	个	42			
84	040601029001	沉降(施工)缝	1. 纵向每隔15m或地形突 变处设置沉降缝一道， 缝宽2cm, 缝内用沥青麻	m	9.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			絮填塞，填塞深度不小于15cm					
		台阶						
85	040202011002	碎石	1. 150厚碎石垫层	m2	129.38			
86	010501003002	台阶基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.98			
87	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:高0.15m, 宽0.4m 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.29			
88	011106001001	石材楼梯面层（30厚花岗岩版425*600）	1. 30厚花岗岩板425*600 2. 1：1水泥砂浆勾缝 3. 1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	109.6			
89	011106001002	石材楼梯面层（20厚花岗岩板150*600）	1. 20厚花岗岩板150*600 2. 1：1水泥砂浆勾缝 3. 1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	41.1			
12		舞台						
		土方工程						
90	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤2m	m3	41.81			
91	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：自行考虑	m3	15.61			
92	010103001006	回填方	1. 回填土采用现场开挖的余土 2. 包括为满足设计及施工验收规范所示一切要求	m3	54.52			
		舞台						
		景墙						
93	010404001001	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	1.17			
94	010501001004	混凝土垫层	1. 混凝土种类:100厚混	m3	0.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15					
95	010502001003	混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.01			
96	010501003003	独立基础（景墙柱）	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.77			
97	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.62			
98	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.93			
99	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安，HPB300直径8mm 2. 具体详见施工图	t	0.123			
100	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇钢筋制安，直径≤Φ10mm 2. 具体详见施工图	t	0.04			
101	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇钢筋制安，直径≤Φ18mm 2. 具体详见施工图	t	0.161			
102	010401003005	景墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 墙体类型:240砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	6.58			
103	011204003005	方砖斜贴	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:15厚1:3水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300方砖	m2	12.82			
104	011204001002	芝麻灰毛面花岗岩压顶	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:100厚400*600芝麻灰毛面花岗岩压顶	m2	4.8			
105	050201001007	芝麻灰毛面花岗岩（15厚	1. 路面厚度、宽度、材料种类:芝麻灰毛面花岗岩	m2	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		500*500)	岩（15厚500*500）铺贴 2. 砂浆强度等级:1:4干硬性水泥砂浆					
106	011407001003	白色真石漆	1. 基层类型:砖墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	0.97			
107	05B006	砖雕	1. 砖雕，2件矩形，3件异形 2. 具体详见施工图	件	5			
		台子						
108	010404001002	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层	m3	1.58			
109	010501001005	混凝土垫层	1. 混凝土种类:100厚C15混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.22			
110	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	3.46			
111	010401003006	舞台墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 墙体类型:240砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	2.7			
112	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.04			
113	050201001008	芝麻灰毛面花岗岩（30*300*300）	1. 路面厚度、宽度、材料种类：芝麻灰毛面花岗岩（30*300*300）铺装 2. 砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层 4. 垫层厚度、宽度、材料种类：150厚C20素混凝土 5. 垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层	m2	43.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 素土夯实					
114	050201001009	中国黑毛面花岗岩（30*200*600）	1. 中国黑毛面花岗岩（30*200*600）铺装 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 4. 150厚C20素混凝土 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实	m2	4.59			
115	011204003006	灰色方砖贴面	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：15厚100*200灰色面砖	m2	16.2			
		台阶处侧墙						
116	010404001003	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石垫层	m3	0.44			
117	010501001006	混凝土垫层	1. 混凝土种类：100厚 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.34			
118	010501003004	独立基础（台阶侧墙）	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.77			
119	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.14			
120	010515001008	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安，HPB300直径8mm 2. 具体详见施工图	t	0.014			
121	010401003007	台阶侧墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 墙体类型：砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	7.23			
122	011204003007	灰色方砖贴面	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：100*200灰色面砖	m2	12.82			
123	011204001003	芝麻灰毛面花岗	1. 墙体类型：砖墙	m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		岩压顶	2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:30*200*600 芝麻灰毛面花岗岩					
		台阶						
124	010404001004	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层	m3	0.3			
125	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽:宽0.3m 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.54			
126	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:. 30厚花岗岩	m2	3			
127	020202003001	栏杆	1. 方木栏杆，表面做防腐处理，刷栗色漆两遍 2. 具体详见施工图	m	23			
	13	浆砌片石护坡						
		土方工程						
128	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:≤2m	m3	13			
129	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自行考虑	m3	5			
130	010103001007	回填方	1. 回填土 2. 包括为满足设计及施工验收规范所示一切要求	m3	8			
		浆砌片石护坡						
131	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石垫层 2. 厚度:10cm	m3	0.6			
132	010504004003	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	12			
133	040305005001	护坡	1. 30cmM10浆砌片石护坡 2. 10cm沙砾垫层	m2	36			
134	040601029002	沉降(施工)缝	1. 纵向每隔10m设置沉降缝一道，缝宽2cm，缝内用沥青麻筋填塞，并贯	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			穿护肩、护脚					
	14	宣传栏						
135	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：≤2m	m3	0.8			
136	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：自行考虑	m3	0.45			
137	010103001008	回填方	1. 回填土采用现场开挖的余土 2. 包括为满足设计及施工验收规范所示一切要求	m3	0.35			
138	010501001007	混凝土垫层	1. 混凝土种类：100厚 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：c15	m3	0.05			
139	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：100厚 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：c20	m3	0.31			
140	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇钢筋制安，直径≤Φ18mm 2. 具体详见施工图	t	0.001			
		其他						
141	05B009	成品桌椅	1. 成品桌椅 2. 详见施工图设计说明	套	2			
142	05B010	成品健身器材	1. 成品健身器材 2. 详见施工图设计说明	套	1			
143	05B011	成品宣传栏	1. 成品宣传栏 2. 详见施工图设计说明	套	3			
144	05B012	成品长椅	1. 成品长椅 2. 详见施工图设计说明	套	5			
		措施项目						
145	011702025001	其他现浇构件（挡土墙）	1. 模板制作安装 2. 按施工图要求完成	m2	677.15			
146	011702001001	垫层	1. 模板制作安装 2. 按施工图要求完成	m2	14.63			
147	011702001002	基础	1. 模板制作安装 2. 按施工图要求完成	m2	6.78			
148	011702005001	基础梁	1. 模板制作安装 2. 按施工图要求完成	m2	46.99			
149	011702008001	圈梁	1. 模板制作安装	m2	13.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 按施工图要求完成					
150	011702025002	压顶	1. 模板制作安装 2. 按施工图要求完成	m2	5. 51			
151	011702002001	矩形柱	1. 模板制作安装 2. 按施工图要求完成	m2	41. 58			
152	011702011001	直形墙	1. 模板制作安装 2. 按施工图要求完成	m2	799. 5			
153	011702015001	斜板	1. 模板制作安装 2. 按施工图要求完成	m2	0. 46			
154	011702027001	台阶	1. 模板制作安装 2. 按施工图要求完成	m2	44. 49			
155	琼050401001001	砌筑脚手架	1. 搭设种类:外脚手架 2. 墙体高度:4. 5m以内	m2	911. 5			
156	琼050401001002	砌筑脚手架	1. 搭设种类:里脚手架 2. 墙体高度:4. 5m以内	m2	439. 67			
157	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m 3以外	台. 次	1			
158	041106001002	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 推土机 2. 机械设备规格型号:90 kW以内	台. 次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础
配套设施项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1绿化工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 平整绿化用地，坡度控制在2.5%-3%。 2. 具体详见施工图	m2	695			
2	050101009001	种植土回（换）填	1. 换填种植土 2. 具体详见施工图	m3	178.65			
3	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m3	178.65			
4	050102001001	火焰木	1. 名称：火焰木 2. 规格：胸径：12-14cm 高度：400-450cm 冠幅：250-300cm 3. 土球：90cm 4. 树木支撑：竹竿三脚桩 5. 养护期：6个月	株	7			
5	050102001002	龙眼树	1. 名称：龙眼树 2. 规格：胸径：10-12cm 高度：300-350cm 冠幅：250-300cm 3. 土球：60cm 4. 树木支撑：竹竿三脚桩 5. 养护期：6个月	株	3			
6	050102001003	银海枣	1. 名称：银海枣 2. 规格：高度：500-600cm 3. 土球：120cm 4. 树木支撑：竹竿三脚桩 5. 养护期：6个月	株	4			
7	050102001004	黄槐	1. 名称：黄槐 2. 规格：胸径：8-10cm 高度：300-350cm 冠幅：250-300cm 3. 土球：60cm	株	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 树木支撑：竹竿三脚桩 5. 养护期：6个月					
8	050102001005	蒲葵	1. 名称：蒲葵 2. 规格：胸径：10-12cm 高度：200-300cm 冠幅：250-300cm 3. 土球：60cm 4. 树木支撑：竹竿三脚桩 5. 养护期：6个月	株	4			
9	050102002001	大叶龙船	1. 名称：大叶龙船 2. 规格：自然高30-35冠幅：20-30 3. 密度：36株/m² 4. 养护期：6个月	m2	74			
10	050102002002	金叶女贞	1. 名称：金叶女贞 2. 规格：自然高30-35冠幅：20-30 3. 密度：36株/m² 4. 养护期：6个月	m2	82			
11	050102012001	铺种草皮（台湾草）	1. 草皮种类：台湾草 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：6个月	m2	539			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础
配套设施项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

复核人（造价工程师）：
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 牙叉居委会办公楼门前基础设施项目 单位: 元 第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1电气工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：牙叉居委会办公楼
门前基础配套设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	电气工程						
1	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m	m3	56.7			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	56.7			
3	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方自行考虑	m3	8.1			
4	040805001001	3m高太阳能景光灯	1. 名称:太阳能景光灯 2. 灯杆材质、高度:Q235材质,厚度t=3.5mm 热镀锌喷塑 3m高 3. 光源数量:LED光源数80颗 4. 附件配置:太阳能板5V/20w,磷酸铁锂电池3.2v/20000mAH 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础 6. 杆座形式、材质、规格:螺栓、法兰盘、加强肋安装 7. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 8. 接地要求:满足施工规范及图纸要求	套	23			
5	040805001002	太阳能草坪灯	1. 名称:太阳能草坪灯 2. 灯杆材质、尺寸:300*300*400 热镀锌喷塑 3. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础 4. 杆座形式、材质、规格:螺栓、法兰盘、加强肋安装 5. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 6. 接地要求:满足施工规范及图纸要求	套	4			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程		标段：牙叉居委会办公楼 门前基础配套设施项目	第 2 页 共 2 页
合 计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础
配套设施项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：牙叉居委会办公楼门前基础配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。