

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 新坡镇新坡村美丽乡村建设项目

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

新坡镇新坡村美丽乡村建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：新坡镇新坡村美丽乡村建设项目
- 2、建设地点：海口市龙华区新坡镇新民村、梁沙村、雅周村
- 3、招标单位：海口市龙华区新坡镇人民政府

二、工程量清单编制范围

- 1、新坡镇新坡村美丽乡村建设项目：园林绿化工程。

三、工程量清单编制依据

- 1、新坡镇新坡村美丽乡村建设项目施工图；
- 2、建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 清单计价规范)；
- 3、2019《海南省园林绿化工程综合定额》；
- 4、2017《海南省市政工程综合定额》；
- 5、2017《海南省安装工程综合定额》；
- 6、工程税率按照[建办标函[2019]193号]文件执行，按照按 9%计算；
- 7、人工费调整按照琼建定[2021]2号文件执行；
- 8、安全文明措施费按照琼建定[2018]48号文件执行；
- 9、社会保险费率按照琼建定[2019]128号文执行，按 23.5%；
- 10、主要材料价格按海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》2021年第十二期海口地区材料价格计取，个别材料价格信息价缺项参照厂商报价或市场询价计取；
- 11、与本工程相关的标准图集、规范、技术资料；
- 12、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

四、编制方法

1、单位工程工程量清单，采用工程量清单综合单价法编制。工程量根据有关 13 计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取。

五、有关计算说明：

1、本工程投标报价建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单计价规范）要求及规定使用格式。

2、本说明未详尽事项，以计价规范、计价管理办法、工程量计算规范、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

六、编制结果：

1、见工程项目工程量清单汇总表。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：新城镇新坡村美丽乡村

工程名称：梁沙村

建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	园路铺装工程		
1.2	挡土墙工程		
1.3	室外排水工程		
1.4	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：梁沙村

丽乡村建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		园路铺装工程						
		LD1.1-2海南黑						
1	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚 水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑 30厚	m2	3070.2			
		LD1.1-2海南黑波打线						
2	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑波打线 30厚	m2	88.44			
		LD1.1-3路面硬化						
3	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层干铺 10cm厚	m3	1.71			
4	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	3.41			
		机械清理垃圾						
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据实际情况自行调整	m3	362.74			
		挡土墙工程						
		LD3.1重力式混凝土挡土墙						
6	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:原有挡墙拆除	m3	75.7			
7	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除钢筋混凝土废料 2.运距:投标人根据实际情况自行调整	m3	75.7			
8	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	137.21			
9	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	65.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：梁沙村

丽乡村建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土松填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	71.82			
11	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土垫层 30CM厚	m3	23.07			
12	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:预拌混凝土 C15	m3	7.69			
13	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等	m3	140.98			
14	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:详见图纸 2. 弃淤泥、流砂距离:根据现场实际情况调	m3	38.45			
15	010101006002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:详见图纸 2. 弃淤泥、流砂距离:根据现场实际情况调	m3	38.45			
16	010201017001	褥垫层	1. 厚度:500mm厚 2. 材料品种及比例:中	m3	38.45			
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位:挡土墙泄水孔 2. 材质、规格:PVC100塑料管	m	18.6			
18	040402017001	变形缝	1. 类别:挡土墙变形缝 2. 材料品种、规格:油浸麻丝	m	60.69			
19	060105006001	土工布铺设	1. 铺设位置:挡土墙过滤层	m2	40.21			
20	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层干铺 20cm厚	m3	3.02			
21	040701003001	压实黏土防渗	1. 用途:挡土墙过滤层	m2	6.03			
		LD3.1矮墙混凝土挡土墙						
22	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	25.7			
23	010103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土松填 2. 填方材料品种:原土回	m3	12.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：梁沙村

丽乡村建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			填					
24	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	12.78			
25	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C15	m ³	2.45			
26	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级	m ³	16.55			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤φ10mm	t	0.155			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm	t	1.022			
29	031001006002	塑料管	1. 安装部位：挡土墙泄水孔 2. 材质、规格：PVC100塑料管	m	1.36			
30	040402017002	变形缝	1. 类别：挡土墙变形缝 2. 材料品种、规格：油浸麻丝	m	7.76			
		室外排水工程						
		沉沙井						
31	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度：600*600 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 1:2	个	3			
32	080807014001	开孔	1. 类型：石材开孔	个	12			
		排水沟						
33	011602001002	混凝土路面构件拆除	1. 构件名称：原混凝土构件拆除	m ²	130.58			
34	010102001001	挖一般石方	1. 类别：拆除废料 2. 弃渣运距：投标人按实际现场考虑	m ³	26.12			
35	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除钢筋混凝土废料	m ³	26.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：梁沙村

丽乡村建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距：投标人根据实际情况自行调整					
36	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	54.84			
37	010103001003	回填方	1. 密实度要求：回填土松填 2. 填方材料品种：原土回填	m ³	19.94			
38	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C10	m ³	10.68			
39	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115*53	m	12.45			
40	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖砌地沟 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2	m ²	90.8			
41	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆 1：2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：30厚浅灰麻大理石	m ²	32.43			
42	031001006003	塑料管	1. 安装部位：排水沟泄水 2. 材质、规格：PVC300	m	118.71			
43	080807014002	开孔	1. 类型：石材盖板开孔	个	238			
		其他工程						
		LD2.1镀锌护栏						
44	010501004001	栏杆基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	1.89			
45	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：钢栏杆制作安装	t	1.222			
46	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：钢栏杆横杆制作安装	t	0.045			
47	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：1.2*2.1m 2. 门框、扇材质：镀锌平	m ²	5.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：梁沙村

美丽乡村建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			开门					
48	031001006004	塑料管	1. 安装部位:护栏基础 泄水孔 2. 材质、规格:uPVC管 50	m	0.48			
		LD5.1灰麻石护栏						
49	010501004002	栏杆基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	20.08			
50	040205012001	隔离护栏	1. 类型:预制灰麻石护栏	m	50.26			
		LD6.1戏台						
		戏台基础及土方						
51	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	174.23			
52	010103001004	回填方	1. 密实度要求:回填土 松填 2. 填方材料品种:原土 回填	m ³	119.84			
53	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 干铺 10cm厚	m ³	9.96			
54	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.77			
55	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土	m ³	12.74			
56	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土	m ³	50.54			
57	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HRB300以内 直径≤ φ 10mm	t	0.6			
58	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤ φ 10mm	t	1.34			
59	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖	m ³	3.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：梁沙村

丽乡村建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			240*115*53 2. 墙体类型：戏台砖砌					
60	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：屋面切砖面板 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53	m3	0.82			
61	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽：详见图纸 2. 种类：蒸压灰砂砖	m2	1.08			
		戏台钢架						
62	010603003001	钢管柱	1. 钢材部位：戏台钢柱制作安装 2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈	t	0.939			
63	010602001001	钢屋架	1. 钢材部位：戏台钢屋架制作安装 2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈	t	1.556			
64	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：戏台钢檩条制作安装 2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈	t	1.93			
65	011402002001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属面 环氧富锌防锈漆一遍 金属面 刷二遍防锈漆	m2	114.99			
		装饰装修						
		地面装饰						
66	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层 干铺 10cm厚	m3	29.19			
67	010103001005	回填方	1. 密实度要求：填土夯实 2. 填方材料品种：原土	m3	134.21			
68	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25混凝土	m3	43.79			
69	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	291.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：梁沙村

丽乡村建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合比:20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑 30厚					
		墙面装饰1-1						
70	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:青石砖	m ²	12.6			
71	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1: 2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑 30mm厚	m ²	21			
72	011102001003	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1: 2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚大理石	m ²	15.12			
		墙面装饰2-2						
73	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:戏台墙面 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格、颜色:150*100*30青石砖	m ²	22.75			
74	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰色琉璃瓦屋面	m ²	4.9			
75	020602002001	琉璃瓦瓦脊	1. 脊类型、位置:戏台屋面脊 2. 脊件类型、规格尺寸:琉璃瓦瓦脊	m	6.8			
76	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格:GRC线装饰线	m	0.8			
		墙面装饰3-3						
77	011204002001	拼碎石材墙面	1. 墙体类型:戏台墙面 2. 安装方式:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规	m ²	29.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：梁沙村

美丽乡村建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色：灰色火山岩碎拼碎拼					
78	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型：戏台外墙 2. 安装方式：水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：200*200*30海南黑	m ²	48.8			
79	011204001002	石材墙面	1. 墙体类型：戏台外墙 2. 安装方式：水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：360*600*30大理石	m ²	17.57			
		LD7.1树池						
80	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格：预制混凝土块道牙150*350*1000	m	24			
		LD8.1篮球场						
81	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：找平层20mm 2. 砂浆种类及配合比：水泥砂浆1：2.5	m ²	428.19			
82	040203009001	弹性面层	1. 材料品种：弹性纯PU面层	m ²	428.19			
83	040205006001	标线	1. 材料品种：常温涂料 2. 线型：纵向标线	m ²	17.99			
		LD11.1 SD-G系模组贴片投光灯						
84	030412004001	装饰灯	1. 名称：投光灯150W 2. 型号：SD-G系模组贴片投光灯150W	套	2			
		绿化工程						
85	050102001001	栽植乔木	1. 种类：细叶榄仁 2. 胸径或干径：15-20cm	株	13			
86	050102001002	栽植乔木	1. 种类：凤凰木 2. 胸径或干径：18-20cm	株	55			
87	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：大叶油草 2. 铺种方式：满铺栽植 3. 养护期：6个月	m ²	141.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美丽乡村建

工程名称：梁沙村

设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

标段：新坡镇新坡村美丽
乡村建设项目

工程名称：梁沙村

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：新城镇新坡村美丽乡村
建设项目

工程名称：梁沙村

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	戏台墙面浮雕		5000			
	成品石凳	5个	6000			
合 计			11000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：新坡镇新坡村美丽乡村建设项目

工程名称：梁沙村

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：新城镇新坡村美丽乡村

工程名称：雅周村

建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	园路铺装工程		
1.2	廊架工程		
1.3	围墙工程		
1.4	广场舞台		
1.5	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：雅周村

丽乡村建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		园路铺装工程						
		LD1.1-2海南黑						
1	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑 30厚	m ²	216.18			
		LD1.1-2海南黑波打线						
2	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑波打线 30厚	m ²	20.79			
		机械清理垃圾						
3	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据实际运距自行调整	m ³	24.35			
		廊架工程						
		LD10.1景观廊架						
		主体及土方						
		土方						
4	010101002007	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:挖掘机挖土 3.弃土运距:按现场实际	m ³	33.75			
5	010103001006	回填方	1.密实度要求:回填土松填 2.填方材料品种:原土回填	m ³	22.42			
6	010101002008	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:挖掘机挖土	m ³	10.02			
		廊架						
7	010404001009	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层干铺	m ³	2.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：雅周村

美丽乡村建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10cm厚					
8	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土	m3	1.23			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级	m3	18.88			
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	0.259			
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \phi 18\text{mm}$	t	0.16			
		坐凳						
12	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:预拌混凝土 C15	m3	1.04			
13	010401003002	砖砌坐凳	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240*115*53 2. 墙体类型:砖砌坐凳	m3	4.45			
		木制屋架						
14	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:180*180立柱 2. 木材种类:防腐芬兰	m3	0.15			
15	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:150*60木梁 2. 木材种类:防腐芬兰	m3	0.21			
16	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:150*60木檩条 2. 木材种类:防腐芬兰	m3	0.15			
17	010702003002	木檩	1. 构件规格尺寸:120*60防腐木檩条 2. 木材种类:防腐芬兰	m3	0.01			
		楼地面装饰						
18	010201017002	7%水泥稳定碎石砂基层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种及比例:7%水泥稳定碎石砂基层	m2	45.73			
19	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土	m3	45.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：雅周村

丽乡村建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011102001004	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1: 2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:自然面黄锈石块料 板30mm厚	m2	16.62			
21	011102001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1: 2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:烧面芝麻白块料 板30mm厚	m2	16.62			
22	011102001006	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1: 2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚机切面海南黑 波打线(嵌边)	m2	12.48			
		墙面装饰						
23	011204001003	石材墙面	1. 墙体类型:廊架外柱 2. 安装方式:水泥砂浆 1: 2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色:636灰麻石 30mm厚	m2	18.82			
24	011204001004	石材墙面	1. 墙体类型:廊架外柱 2. 安装方式:水泥砂浆 1: 2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色:100~150火山岩30厚墙面	m2	47.42			
25	011204001005	石材墙面	1. 墙体类型:廊架外柱 2. 安装方式:水泥砂浆 1: 2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色:光面芝麻白 50mm厚墙面	m2	6.55			
		围墙工程						
		LD14.1围墙A						
26	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:投标人按	m3	28.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：雅周村

丽乡村建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			际情况自行调整					
27	010103001007	回填方	1. 密实度要求: 回填土松填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	26.4			
28	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2米以内 3. 弃土运距: 投标人按	m3	1.99			
29	010404001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 预拌混凝土 C15	m3	2.34			
30	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240*115*53 2. 墙体类型: 围墙	m3	12.89			
31	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25混凝土	m3	4.5			
32	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 灰色琉璃瓦屋面	m2	19.8			
33	020602002002	屋面窑制正脊	1. 脊件类型、规格尺寸: 琉璃瓦瓦脊	m	30			
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1: 3	m2	105			
35	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 米黄色外墙漆一底	m2	105			
		LD14. 2围墙B						
36	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240*115*53 2. 墙体类型: 围墙	m3	2.62			
37	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25混凝土	m3	1.35			
38	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 灰色琉璃瓦屋面	m2	5.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：雅周村

丽乡村建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	020602002003	屋面窑制正脊	1. 脊件类型、规格尺寸：琉璃瓦瓦脊	m	9			
40	011204001006	石材墙面	1. 安装方式：水泥砂浆 1：2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：机切面海南黑 20mm	m ²	48.8			
		广场舞台						
		LD13.1广场舞台						
41	010603003002	钢管柱	1. 钢材部位：广场舞台 钢柱制作安装 2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈	t	0.731			
42	010602001002	钢屋架	1. 钢材部位：广场舞台 钢屋架制作安装 2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈	t	0.54			
43	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：广场舞台钢檩条制作安装 2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈	t	1.595			
44	011402002002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属面 环氧富锌防锈漆一遍 金属面刷二遍防锈漆	m ²	96.44			
		其他工程						
		LD7.1树池						
45	050201003002	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格：预制混凝土块道牙 150*350*1000	m	24			
		LD12.1台阶翻新						
46	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：30mm 机切花岗岩	m ²	98.04			
		绿化工程						
47	050102001003	栽植乔木	1. 种类：细叶榄仁 2. 胸径或干径：15-20cm	株	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美丽乡村建设

工程名称：雅周村

设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：新坡镇新坡村美丽乡村

工程名称：雅周村

村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：新城镇新坡村美丽乡村

工程名称：新民村

建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	园林铺装工程		
1.2	挡土墙工程		
1.3	树池工程		
1.4	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：新民村

丽乡村建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		园林铺装工程						
		原地面拆除						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:无筋混凝土路面	m ²	155			
2	040102001001	挖一般石方	1. 类别:破除混凝土废料	m ³	31			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:投标人根据实际运距自行调整	m ³	31			
		LD1.1-2海南黑						
4	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑 30厚	m ²	338.72			
		LD1.1-2海南黑波打线						
5	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑波打线 30厚	m ²	10.8			
		LD1.1-4成品预支混凝土路牙						
6	040601027001	刚性防水	1. 材料品种、规格:聚苯乙烯泡沫板	m ²	34.02			
7	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:预拌混凝土 C15	m ³	2.55			
8	050201003003	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:预制混凝土块道牙 150*350*1000	m	170.12			
		机械清理垃圾						
9	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际运距自行调整	m ³	36.7			
		挡土墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：新民村

丽乡村建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		LD3.1重力式混凝土挡土墙（水洼边）						
10	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	103.71			
11	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	81.12			
12	010103001008	回填方	1. 密实度要求：回填土松填 2. 填方材料品种：原土回填	m3	103.71			
13	010404001013	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：3:7灰土垫层 30CM厚	m3	34.14			
14	010404001014	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C15	m3	11.38			
15	010504004003	挡土墙	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等	m3	198.71			
16	031001006005	塑料管	1. 安装部位：挡土墙泄水孔 2. 材质、规格：PVC100塑料管	m	18.6			
17	040402017003	变形缝	1. 类别：挡土墙变形缝 2. 材料品种、规格：油浸麻丝	m	60.69			
18	060105006002	土工布铺设	1. 铺设位置：挡土墙过滤层	m2	56.67			
19	010404001015	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层干铺 20cm厚	m3	4.25			
20	040701003002	压实黏土防渗层	1. 用途：挡土墙过滤层	m2	8.5			
		树池工程						
		LD4.1树池翻新						
21	011102003009	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：机切面海南黑 50厚	m2	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：新民村

丽乡村建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 酸洗、打蜡要求：石材倒角磨边 磨制、抛光 半圆边					
22	011102003010	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：20厚机切面火山石 3. 酸洗、打蜡要求：石材倒角磨边 磨制、抛光 半圆边	m ²	14.4			
		LD4.1新建树池						
23	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5米以上	m ³	24.48			
24	010103001009	回填方	1. 密实度要求：回填土松填 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	20.77			
25	010101002011	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：挖掘机挖装土 3. 弃土运距：按现场实际情况	m ³	3.89			
26	010404001016	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层干铺 10cm厚	m ³	1.73			
27	010404001017	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C15	m ³	1.37			
28	010401003005	砖砌树池	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115*53 2. 墙体类型：砖砌树池	m ³	5.53			
29	011102003011	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：机切面海南黑 30厚 3. 酸洗、打蜡要求：石材	m ²	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美

工程名称：新民村

丽乡村建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			倒角磨边 磨制、抛光半圆边					
30	011102003012	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑 50厚 3.酸洗、打蜡要求:石材倒角磨边 磨制、抛光 半圆边	m ²	14.4			
		其他工程						
		LD5.1灰麻石护栏						
31	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等	m ³	28.08			
32	040205012002	隔离护栏	1.材料品种:灰麻石护栏	m	70.84			
		水洼清淤						
33	010101006003	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:详见图纸 2.方式:机械挖运淤泥、流砂	m ³	105.39			
34	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥流沙 2.运距:投标人根据实际情况自行调整	m ³	105.39			
		措施项目						
35	011702001005	基础	1.基础类型:垫层基础模板	m ²	18.23			
36	011702021001	栏板	1.类别:栏杆基础模板	m ²	12.58			
37	011701002003	外脚手架	1.搭设方式:双排外脚手架 2.搭设高度:4.5米以内 3.脚手架部位:毛石混凝土墙体	m ²	347.12			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美丽乡村建

工程名称：新民村

设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：新坡镇新坡村美丽乡村
建设项目

工程名称：新民村

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品石凳		6000			
2	宣传长廊及硬化破除重建		50000			
合 计			56000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：新城镇新坡村美丽乡

工程名称：新民村

村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。