

用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程
- 2、项目编号: ZH2022-024
- 3、计划工期: 90 日历天
- 4、预算金额: ¥2616300.00 元
- 5、最高限价: ¥2616300.00 元, 报价超出采购预算(最高限价)的视为无效报价。
- 6、项目地址: 三亚市吉阳区榆亚新村

二、工作要求

- 1、建设内容: 主要包括保安室装修、综合楼装修、室外改造换工程等。
- 2、招标范围: 具体以工程量清单及施工图为准。

二、相关要求

- 1、质量标准: 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准。
- 2、付款方式: 按每月完成实际工程量支付工程进度款, 项目完成所有工作量后, 进度款付至合同价款的 80%, 其余下的合同价款待第三方结算审核单位出具结算审核报告后再给予拨付。
- 3、投标报价是包含人工、机械、保险、各种税费、劳保等一些费用。
- 4、现场勘查: 本项目不集中组织供应商踏勘, 供应商可自行对现场和周围环境进行现场踏勘, 踏勘现场的责任、风险和所发生的费用由供应商自行承担。
- 5、施工要求: 成交供应商须加强施工的组织管理, 所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度, 持证上岗。

编制说明

一、工程概况

本工程建设项目为三亚市吉阳区榆亚幼儿园装修改造项目,工程位于三亚市吉阳区榆亚幼儿园校园内。工程建设内容为:保安室装修、综合楼装修、室外改造换等工程。施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行前往现场踏勘了解。

二、工程招标及分包范围

1、工程招标范围:施工图纸范围内的保安室装修、综合楼装修、室外改造,详见工程量清单。

2、分包范围:按招标文件的具体规定。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及解释和勘误。

2、本工程的施工图纸。

3、与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料。

4、招标文件、补充通知。

5、其他有关文件、资料。

6、《海南省建设工程造价管理办法》海南省政府令第 280 号。

7、海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)、海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)、海南省安装工程综合定额(2017)及相关定额。

8、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》(琼建规〔2021〕2号)。

9、海南省建设标准定额站颁发的《关于我省在建未完工工程项目执行 2018 年 1 月 1 日前颁布定额人工单价调整的复函》(琼建标定函〔2021〕14号)。

10、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》(琼建定〔2018〕48号)。

11、税率调整执行海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》(琼建定〔2019〕100号),社保执行《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定〔2019〕128号)。

12、《海南省工程量清单计价指引》。

四、其他需说明的问题

1、本清单工程量按设计施工图、设计修改通知包含的全部工作内容编制(特别说明不包含的项目除外)。

2、清单中列明所采用标准图集号的项目均包括标准图集所包含的全部工作内容(特别说明不包含的项目除外)。

3、清单中的土方工程量按照施工图纸,以室外地坪标高为自然地坪标高,土方类别按一、二类土综合考虑,施工现场内开挖的土方及建筑垃圾的外运运距按 10km 运输和清理,土方利用转运按 200m 考虑。

4、工程主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2022 年第 2 期三亚市地区建设工程主要材料参考价,其他缺项材料按市场平均价。

5、本工程混凝土使用商品混凝土,泵送费包含在单价内。

6、本工程建筑垃圾及弃土运距按 10km 考虑。

7、图纸与清单不相符的地方以清单为准,工程结算时请按实际发生计算。

8、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

9、本工程量清单仅是投标报价的共同基础,实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。

10、本工程图纸不详处暂按一般规范考虑。

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装
修改造工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

三亚市吉阳区榆亚新
村幼儿园装修改造工
程 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

(清-表1)

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中: (元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	保安室				
2	综合楼				
3	室外工程				
合计					

(清-表 3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 保安室装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	涂料装修		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
3.5	其中: 其他费用		
四	规费		—
4.1	其中: 垃圾处置费		—
4.2	其中: 社保费		—
五	税金		—
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保安室装修工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 原墙面打磨清理	m2	67.02			
1	7-68	墙面抹灰面 油漆铲除	[XMTZ]	100m 2	0.6702			
2	010103002001	余方弃置	1. 1. 建筑垃圾外运, 运距暂按 10km	m3	0.34			
1	11-1	人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km 内	[XMTZ]	10m3	0.034			
		涂料装修						
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙无机涂料 3 遍	m2	30.95			
1	借 14-141 + 14-142	内墙涂料 墙面二遍 实际遍数(遍): 3	[XMTZ]	100m 2	0.3095			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙无机涂料 3 遍	m2	36.07			
1	借 14-150 + 14-151	外墙涂料 墙面一底二面 实际遍数(遍): 3	[XMTZ]	100m 2	0.3607			
		措施项目						
5	011701002001	外脚手架	1、外墙脚手架	m2	40.96			
6	琼 011701011001	活动脚手架	1、墙面活动脚手架	m2	35.84			
本页小计								
合 计								

(清-表6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保安室装修工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.91 2				

11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保安室装修工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.3				
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人 (造价人员): _____ 复核人 (造价工程师): _____

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称: 保安室装修工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: 社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电部分		
1.2	火灾自动报警部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中: 垃圾处置费		—
5	其中: 社保费		—
五	税金		—
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		强电部分						
1	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: YJV22-4*50+1*25 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管埋地敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1kv	m	104.21			
1	4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面 50mm ² 以内 实际芯数 (芯): 5	[XMTZ]	100m	1.0421			
2	4-9-247	电力电缆终端头制作安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 50mm ² 以内	[XMTZ]	个	2			
2	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: YJV22-4*70+1*35 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管埋地敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1kv	m	87.57			
1	4-9-140 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面 70mm ² 以内 实际芯数	[XMTZ]	100m	0.8757			

		(芯):5							
2	4-9-248	电力电缆终端 头制作安装 1kV 以下室内 干包式铜芯电 力电缆 电缆截 面 70mm ² 以内	[XMTZ]	个	2				
3	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:YJV22-4*50 4. 材质:铜芯	m	153.53				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			5. 敷设方式、部位: 穿管埋地敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1kv					
1	4-9-139	排管内电力电缆敷设 电缆截面 50mm ² 以内	[XMTZ]	100m	1.5353			
2	4-9-247	电力电缆终端头制作安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 50mm ² 以内	[XMTZ]	个	4			
4	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 埋地敷设	m	345.31			
1	4-9-31	地下钢管铺设 直径 100mm 以内	[XMTZ]	10m	34.531			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.8m	m ³	47.44			
1	4-9-17	沟槽挖填 普通土	[XMTZ]	m ³	47.44			
6	040205001001	人(手)孔井	1. 名称: 强电手孔井 2. 规格: 1000*1000*1000	座	3			
1	借 8-3-71	电缆井设置 砖砌井 矩形	[XMTZ]	m ³	3			
2	借 8-3-73	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	[XMTZ]	套	3			

7	04020500100 2	人(手)孔井	1.名称:强电手孔井 2.规格: 500*500*1000	座	2				
1	借 8-3-71	电缆井设置 砖 砌井 矩形	[XMTZ]	m3	0.5				
2	借 8-3-73	电缆井设置 井 盖安装 混凝土 盖、座	[XMTZ]	套	2				
		火灾自动报警部 分							
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030411001002	配管	1. 名称:火灾自动报警配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m				
1	4-12-35	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN20mm 以内	[XMTZ]	100m				
9	030411001003	配管	1. 名称:火灾自动报警配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m				
1	4-12-36	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN25mm 以内	[XMTZ]	100m				
10	030411001004	配管	1. 名称:火灾自动报警配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	418.61			
1	4-12-37	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN32mm 以内	[XMTZ]	100m	4.1861			
11	030411001005	配管	1. 名称:火灾自动报警配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	41.29			

1	4-12-39	镀锌钢管敷 设 砖、混 凝土结构暗配 公称直径 DN50mm 以内	[XMTZ]	100m	0.4129			
12	030411004001	配线	1. 名称:火灾自动报警配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:NH-RVS	m	63.57			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			4. 规格:NH-RVS-2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设					
1	4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 1.5mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	0.6357			
13	030411004002	配线	1. 名称:火灾自动报警配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:NH-BV 4. 规格:NH-BV-2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设	m				
1	4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线				
14	030411004003	配线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:NH-RVVP 4. 规格:NH-RVVP-2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设	m				
1	4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 1.5mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线				
15	030411004004	配线	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:NH-RVS-3*2.5	m				

			5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设					
1	4-13-46	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面 2. 5mm2 以内	[XMTZ]	100m 单线				
16	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV 3. 规格:NH-KVV-4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管敷设	m				
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV					
1	4-9-310	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 6 芯以内	[XMTZ]	100m				
2	4-9-320	控制电缆终端头制作安装 电缆芯数 6 芯以内	[XMTZ]	个				
17	030408002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KVV 3. 规格: NH-KVV-7*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV	m				
1	4-9-311	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 14 芯以内	[XMTZ]	100m				
2	4-9-321	控制电缆终端头制作安装 电缆芯数 14 芯以内	[XMTZ]	个				
18	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.8m	m ³	33.66			
1	4-9-17	沟槽挖填普通土	[XMTZ]	m ³	33.66			
19	040205001003	人 (手) 孔井	1. 名称: 火灾自动报警手孔井 2. 规格: 500*500*1000	座	5			
1	借 8-3-71	电缆井设置 砖砌井 矩形	[XMTZ]	m ³	1.25			

2	借 8-3-73	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、 座	[XMTZ]	套	5			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

(清-表6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工	3.06				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时, 视频监控费暂按租赁价每台球机 1000 元/月、每两台枪机 800 元/月计算, 工程结算时, 按实际费用计算
合 计								

编制人 (造价人员): _____ 复核人 (造价工程师): _____

- 注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: 社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	新建橡胶地垫		
1.3	台湾草		
1.4	升旗台		
1.5	水沟		
1.6	沙池		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
四	规费		—
4.1	其中: 垃圾处置费		—
4.2	其中: 社保费		—
五	税金		—
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	050101006001	清除草皮	1. 清理杂草	m2	660			
1	9-61	清除草皮、花卉 运距 1km 内	[XMTZ]	100m2	6.6			
2	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 清理灌木	m2	39			
1	9-35	砍挖片植灌木和绿篱 运距 1km 内	[XMTZ]	100m2	0.39			
3	050101001001	砍伐乔木	1. 砍树	株	25			
1	9-3	砍伐乔木 胸径≤20cm 运距 1km 内	[XMTZ]	100 株	0.25			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除木地板	m2	476			
1	借 10-11-3 *0.5	液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土 混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路的沥青混凝土面层、半刚性材料 单价*0.5	[XMTZ]	1000m3	0.1428			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原地砖	m2	320			
1	借 10-11-3 *0.6	液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土 混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 单价*0.6	[XMTZ]	1000m3	0.096			
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原沙池	m3	1.2			
1	借 7-70	墙体实心砖墙 拆除	[XMTZ]	m3	1.2			
7	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运, 运距按 10km 计取	m3	241.05			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	1-88 换	机械装车 自卸汽车运垃圾运距 1km 内 实际运距 (km): 10	[XMTZ]	100m3	2.4105			
		新建橡胶地垫						
8	011103001001	橡胶板楼地面	1. 13 厚现浇彩色橡胶地垫 2. SM-101 防潮加强层 3. 30 厚 1: 2.5 水泥砂浆保护层 4. 2 厚聚氨酯防水涂膜保护层 5. 100 厚 C15 素砼垫层 6. 150 厚 6% 水泥石粉渣稳定层 7. 素土夯实 ≥ 0.93	m2	120			
1	1-47	机械原土夯实	[XMTZ]	100m2	1.2			
2	2-12	6% 水泥稳定碎石砂基层 压实厚度 15cm	[XMTZ]	10m2	12			
3	借 5-1	现浇建筑物混凝土 垫层	[XMTZ]	10m3	1.2			
4	6-35	高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm 厚平面	[XMTZ]	100m2	1.2			

5	7-1 换	找平层 平面 水泥砂浆 混 凝土或硬基层 上 20mm 实际 厚度(mm):30 换为【水泥砂 浆 1:2.5】	[XMTZ]	100m2	1.2				
6	借 11-50	橡塑面层 聚 氨酯跑道面层 13mm 厚	[XMTZ]	100m2	1.2				
		台湾草							
9	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台 湾草 2. 铺种方式:满 铺 3. 养护期:3 个 月	m2	115				
1	B002	种植土	[XMTZ]	m3	17.25				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	9-310	草坪 满铺	[XMTZ]	100m2	1.15			
3	9-369 *2	草坪养护 (喷溉) 单 价*2	[XMTZ]	100m2/ 月	1.15			
		升旗台						
10	010401001001	升旗台基础	1. MU7.5 砖, M5 水泥砂浆 2. 素土夯实	m3	1.19			
1	1-47	机械原土夯 实	[XMTZ]	100m2	0.0324			
2	2-14 换	砖砌体 砖 基础 换为 【水泥砂浆 M5】	[XMTZ]	10m3	0.119			
11	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品 种、规格、颜 色:600*600 印 度红石材	m2	3.24			
1	借 1-22	台阶铺贴石 材 水泥膏	[XMTZ]	100m2	0.0324			
12	011506002001	金属旗杆	1. 不锈钢旗杆 (h:12 米), 下 端直径 188mm, 顶端直径 80mm, 厚度 3mm)	根	1			
1	B006	金属旗杆	[XMTZ]	根	1			
		水沟						
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深 度:0.13 米深	m3	5.29			
1	1-64	挖土机挖土 一、二类土	[XMTZ]	100m3	0.05026			

2	1-1 *1.5	人工挖土方 一、二类土 深度在 1.5m 内 单价 *1.5	[XMTZ]	10m3	0.02645				
14	010103001002	回填方	1. 回填土方	m3	3.26				
1	1-17	回填土 人 工夯实	[XMTZ]	10m3	0.3258				
15	010103002003	余方弃置	1. 余方弃置, 运 距暂按 1km 计取	m3	2.3				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 4 页 共 4

工程名称: 室外工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	1-67	挖土机挖土 自卸汽车运土 一、二类土 运 距 1km 内	[XMTZ]	100m ³	0.023			
16	01050100100 2	垫层	1. 混凝土种类: 现浇 混凝土 2. 混凝土强度等 级: c15	m ³	4.07			
1	3-1	现浇建筑物混 凝土 垫层	[XMTZ]	10m ³	0.407			
17	04110200100 2	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m ²	10.86			
1	11-1	现浇混凝土模 板 基础垫层	[XMTZ]	10m ²	1.086			
18	01051600200 1	预埋铁件	1. 钢材种类: 角钢 2. 规格: 50*32*4	t	0.27			
1	3-96 换	预埋铁件 换 为【角钢 综 合】	[XMTZ]	t	0.27			
19	01051600200 2	预埋铁件	1. 钢材种类: 圆钢 2. 规格: $\phi 8@100$ 3. 铁件尺寸: 120mm 长	t	0.43			
1	3-66	现浇构件钢筋 制安 圆钢筋 HPB300 直径 $\leq \phi 10$ mm	[XMTZ]	t	0.43			
20	04020102200 1	排水沟、截水 沟	1. 180 厚砖砌体 2. 20 厚 1: 2.5 水泥防 水砂浆 3. 500*300*20 草绿色 成品铸铁篦子	m	54.3			
1	2-38	砖砌体 砖砌 地沟	[XMTZ]	10m ³	0.586 44			

2	7-55 换	一般抹灰 墙面 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】	[XMTZ]	100m ²	0.488 7			
3	借 14-32	明沟铸铁盖板安装 32cm 宽	[XMTZ]	100m	0.543			
		沙池						
		措施项目						
			本页小计					
			合 计					

(清-表6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工	0.2				

			费-机上人工价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称: 室 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造

外工程

工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中: 垃圾处置费 +其中: 社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除部分		
1.2	强电部分		
1.3	弱电部分		
1.4	火灾自动报警部分		
1.5	给水部分		
1.6	排水部分		
1.7	雨水部分		
1.8	消火栓部分		
1.9	喷淋部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中: 垃圾处置费		—
5	其中: 社保费		—

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		拆除部分						
		强电拆除部分						
		给排水拆除部分						
		强电部分						
		配电箱						
1	030404017001	照明总箱 ZAL	1. 名称:照明总配电箱 ZAL 2. 规格:非标 3. 安装方式:壁挂明装, 底边距地 1.5m	台	1			
1	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 1m 以内	[XMTZ]	台	1			
2	030404017002	厨房总配电箱 APCF	1. 名称:厨房总配电箱 APCF 2. 规格:非标 3. 安装方式:壁挂明装, 底边距地 1.6m	台	1			
1	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 1m 以内	[XMTZ]	台	1			
3	030404017003	配电箱 AP1	1. 名称:配电箱 AP1 2. 规格:非标 3. 安装方式:壁挂明装, 底边距地 1.6m	台	1			
1	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 1m 以内	[XMTZ]	台	1			
4	030404017004	配电箱 ALs	1. 名称:配电箱 ALs 2. 规格:非标 3. 安装方式:壁挂明装, 底边距地 1.6m	台	3			

1	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 1m 以内	[XMTZ]	台	3			
5	030404017005	配电箱 ALs2	1. 名称:配电箱 ALs2 2. 规格:非标 3. 安装方式:壁挂明装, 底边距地 1.8m	台	3			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周 长 1m 以内	[XMTZ]	台	3			
6	030404017006	配电箱 ALs1	1. 名称:配电箱 ALs1 2. 规格:非标 3. 安装方式:壁挂明装, 底 边距地 1.6m	台	3			
1	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周 长 1m 以内	[XMTZ]	台	3			
7	030404017007	配电箱 ALzb	1. 名称:配电箱 ALzb 2. 规格:非标 3. 安装方式:壁挂明装, 底 边距地 1.6m	台	1			
1	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周 长 1m 以内	[XMTZ]	台	1			
8	030404017008	配电箱 ALg	1. 名称:配电箱 ALzg 2. 规格:非标 3. 安装方式:壁挂明装, 底 边距地 1.0m	台	1			
1	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周 长 1m 以内	[XMTZ]	台	1			
9	030404017009	应急照明配电箱 ALE	1. 名称:应急照明配电箱 ALE 2. 规格:非标 3. 安装方式:壁挂明装, 底 边距地 1.6m	台	1			
1	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周 长 1m 以内	[XMTZ]	台	1			
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调 试 1kV 以下交流供电 2. 电压等级 (kV) :1	系 统	1			

1	4-17-28	输配电装置系统 调试 1kV 以下交 流供电	[XMTZ]	系 统	1			
		电缆、桥架						
11	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC40	m	47.57			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

工程名称: 安装工程

程

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配					
1	4-12-136	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 40mm	[XMTZ]	100m	0.4757			
12	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PVC50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	8.41			
1	4-12-137	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 50mm	[XMTZ]	100m	0.0841			
13	030411003001	桥架	1. 名称: 金属线槽 2. 型号: 详见设计说明 3. 规格: MR 50*25 4. 材质: 镀锌钢板	m	3.3			
1	4-12-192	金属线槽敷设 宽+高≤ 80mm	[XMTZ]	100m	0.033			
14	030411003002	桥架	1. 名称: 金属线槽 2. 型号: 详见设计说明 3. 规格: MR 80*40 4. 材质: 镀锌钢板	m	7.8			
1	4-12-193	金属线槽敷设 宽+高≤ 120mm	[XMTZ]	100m	0.078			

15	030411003003	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 型号:详见设计说明 3. 规格:MR 100*50 4. 材质:镀锌钢板	m	45.55				
1	4-12-194	金属线槽敷 设 宽+高≤ 300mm	[XMTZ]	100m	0.4555				
16	031002001001	桥架支架	1. 名称: 桥架支架	kg	18.55				
1	4-7-3	电缆桥架支 撑架 制作	[XMTZ]	100kg	0.1855				
2	4-7-4	电缆桥架支 撑架 安装	[XMTZ]	100kg	0.1855				
3	12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	[XMTZ]	100kg	0.1855				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	[XMTZ]	100kg	0.1855			
5	12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	[XMTZ]	100kg	0.1855			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: WDZ-YJY-3*10 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1kv	m	205.22			
1	4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 10mm ² 以内	[XMTZ]	100m	2.0522			
2	4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 10mm ² 以内	[XMTZ]	个	12			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: WDZ-YJY-5*10 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1kv	m	118.13			
1	4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 10mm ² 以内 实际芯数(芯): 5	[XMTZ]	100m	1.1813			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	4-9-244 *1.1	电力电缆终端头制作安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 10mm ² 以内 10kV 以内的电力电缆 5 芯电缆头制作安装 单价*1.1	[XMTZ]	个	7			
19	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: WDZ-YJY-5*16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1kV	m	15.43			
1	4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 16mm ² 以内 实际芯数(芯):5	[XMTZ]	100m	0.1543			
2	4-9-245 *1.1	电力电缆终端头制作安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 16mm ² 以内 10kV 以内的电力电缆 5 芯电缆头制作安装 单价*1.1	[XMTZ]	个	2			
		配管、配线						

20	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PVC20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	1811.75			
1	4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径 20mm	[XMTZ]	100m	18.1175			
21	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PVC25	m	44.52			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配					
1	4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 25mm	[XMTZ]	100m	0.4452			
22	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PVC32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	1.46			
1	4-12-135	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 32mm	[XMTZ]	100m	0.0146			
23	030411001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PVC50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	17.83			
1	4-12-137	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 50mm	[XMTZ]	100m	0.1783			
24	030411001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	256.97			

1	4-12-35	镀锌钢管敷 设 砖、混凝 土结构暗配 公称直径 DN20mm以内	[XMTZ]	100m	2.5697			
25	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 敷设 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内 敷设	m	3349.65			
1	4-13-5	穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	33.4965			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

工程名称: 安装工程

程

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	4-4-14	无端子外部接线 截面 2.5 mm ² 以内	[XMTZ]	10 个	5.4			
26	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: WDN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管内敷设	m	518.34			
1	4-13-5	穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	5.1834			
2	4-4-14	无端子外部接线 截面 2.5 mm ² 以内	[XMTZ]	10 个	0.4			
27	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管内敷设	m	2542.55			
1	4-13-6	穿照明线 铜芯 导线 截面 4mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	25.4255			

2	4-4-15	无端子外部 接线 截面 6mm2 以内	[XMTZ]	10 个	14.6			
28	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 敷设 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内 敷设	m	57.73			
1	4-13-7	穿照明线 铜芯 导线 截面 6mm2 以内	[XMTZ]	100m 单线	0.5773			
2	4-4-15	无端子外部 接线 截面 6mm2 以内	[XMTZ]	10 个	1.1			
29	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:6mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内 敷设	m	14.96			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	4-13-7	穿照明线 铜芯 导线 截面 6mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	0.1496			
2	4-4-15	无端子外部 接线 截面 6mm ² 以内	[XMTZ]	10 个	0.6			
30	030411004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管敷 设 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 10mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管内敷 设	m	185.72			
1	4-13-27	穿动力线 (动力线路) 铜芯 导线 截面 10mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	1.8572			
2	4-4-26	压铜接线端 子 导线截 面 16mm ² 以 内	[XMTZ]	10 个	2			
31	030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管敷 设 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 16mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管内敷 设	m	22.76			

1	4-13-28	穿动力线 (动力线路) 铜芯 导线 截面 16mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	0.2276			
2	4-4-26	压铜接线端 子 导线截 面 16mm ² 以 内	[XMTZ]	10 个	0.5			
32	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:凿 (压)槽 2. 规格:70*70mm ²	m	321.1			
1	10-11-154	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深 70mm	[XMTZ]	10m	32.11			
		灯具、开关、 插座						
33	030412001001	吸顶节能灯	1. 名称:吸顶节能灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:吸顶安 装	套	31			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装

工程名称: 安装工程

修改改造工程

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长 800mm 以内	[XMTZ]	10 套	3.1			
34	030412001002	300*300 防水 LED 灯具	1. 名称:300*300 防水 LED 灯具 2. 规格:22W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	22			
1	4-14-2	吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm 以内	[XMTZ]	10 套	2.2			
35	030412001006	300*300 防水 LED 灯具	1. 名称:300*300 防水 LED 灯具 2. 规格:36W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	49			
1	4-14-2	吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm 以内	[XMTZ]	10 套	4.9			
36	030412001003	600*600LED 灯具	1. 名称:600*600LED 灯具 2. 规格:1*36W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	20			
1	4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm 以外	[XMTZ]	10 套	2			

37	030412001004	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:22W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1				
1	4-14-220	防水防尘灯 安装 吸顶式	[XMTZ]	10 套	0.1				
38	030412005001	双管格栅灯	1. 名称:双管格栅灯 2. 规格:T5 2*28W 3. 安装形式:嵌入式 吸顶安装	套	93				
1	4-14-208	荧光灯具安 装 嵌入式 双管	[XMTZ]	10 套	9.3				
39	030412001005	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:24V 2.5W t) 3min 3. 安装形式: 壁装, 底边距地 2.5m	套	26				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂 估价
1	4-14-241	密封灯具安 装 应急灯	[XMTZ]	10 套				
2	4-14-156	标志、诱导 装饰灯具安 装 墙壁式	[XMTZ]	10 套	2.6			
40	030412006001	紫外线杀菌 灯	1. 名称:紫外线杀 菌灯 2. 规格:90W 3. 安装形式:壁装 2.2m	套	18			
1	4-14-244	医院灯具安 装 紫外线 杀菌灯	[XMTZ]	10 套	1.8			
41	030412004001	复合型安全 出口+楼层 指示灯	1. 名称:复合型安 全出口+楼层指示 灯 2. 规格:24V 1W t) 3min 3. 安装形式: 嵌墙 暗装(吊装), 底 边距地不小于 2.2m	套	8			
1	4-14-156	标志、诱导 装饰灯具安 装 墙壁式	[XMTZ]	10 套	0.8			
42	030412004002	安全出口指 示灯	1. 名称:安全出口 指示灯 2. 规格:24V 1W t) 3min 3. 安装形式: 嵌墙 暗装(吊装), 底 边距地不小于 2.2m	套	1			

1	4-14-156	标志、诱导 装饰灯具安 装 墙壁式	[XMTZ]	10 套	0.1			
43	030412004003	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示 灯 2. 规格:24V 1W t) 3min 3. 安装形式: 嵌墙 暗装, 底边距地 0.3m	套	15			
1	4-14-156	标志、诱导 装饰灯具安 装 墙壁式	[XMTZ]	10 套	1.5			
44	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	284			
1	4-13-179	暗装接线盒	[XMTZ]	10 个	28.4			
45	030404034001	单联单控开 关	1. 名称:单联单控 开关	个	30			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A250V 4. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.3m					
1	4-14-281	跷板暗开关 安装 单控 三联以下	[XMTZ]	10 套	3			
46	030404034002	双联单控开 关	1. 名称: 双联单控 开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A250V 4. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.3m	个	35			
1	4-14-281	跷板暗开关 安装 单控 三联以下	[XMTZ]	10 套	3.5			
47	030404034003	三联单控开 关	1. 名称: 三联单控 开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A250V 4. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.3m	个	10			
1	4-14-281	跷板暗开关 安装 单控 三联以下	[XMTZ]	10 套	1			
48	030404034004	紫外线杀菌 灯开关	1. 名称: 紫外线杀 菌灯开关 2. 材质: 塑料	个	9			
1	4-14-281	跷板暗开关 安装 单控 三联以下	[XMTZ]	10 套	0.9			

49	030404035005	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:10A250V 4. 安装方式:暗装, 底边距地 1.8m	个	42			
1	4-14-301	普通插座安 装 单相 暗 插座电流 15A 以下	[XMTZ]	10 套	4.2			
50	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:10A250V 4. 安装方式:暗装, 底边距地 0.3m	个	39			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	4-14-301	普通插座安装 单相 暗插座电流 15A 以下	[XMTZ]	10 套	3.9			
51	030404035002	顶棚五孔插座	1. 名称:顶棚五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:10A250V 4. 安装方式:暗装,顶棚	个	2			
1	4-14-301	普通插座安装 单相 暗插座电流 15A 以下	[XMTZ]	10 套	0.2			
52	030404035003	厨房防水插座	1. 名称:厨房防水插座 2. 材质:塑料 3. 规格:16A220V	个	10			
1	4-14-302	普通插座安装 单相 暗插座电流 30A 以下	[XMTZ]	10 套	1			
53	030404035004	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 规格:16A220V 4. 安装方式:暗装,底边距地 2.5m	个	26			
1	4-14-302	普通插座安装 单相 暗插座电流 30A 以下	[XMTZ]	10 套	2.6			

54	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	203			
1	4-13-178	暗装开关(插座)盒	[XMTZ]	10个	20.3			
		弱电部分						
		弱电器具						
55	030502004001	电视插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 暗装, 底边距地 0.3m 3. 底盒材质、规格: 塑料	个	8			
1	5-2-10	电视插座暗装	[XMTZ]	个	8			
56	030502012001	数据、语音双口插座	1. 名称: 数据、语音双口插座 2. 安装方式: 底边距地	个	26			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改

工程名称: 安装工程

造工程

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			0.3m 3.底盒材质、规格: 塑料					
1	5-2-66	光纤信息插座 双口	[XMTZ]	10个	2.6			
57	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	34			
1	4-13-178	暗装开关(插座)盒	[XMTZ]	10个	3.4			
58	030904007001	扬声器	1.名称:扬声器 2.功率:10W 3.安装方式:壁装, 距顶0.5m	个	12			
1	5-5-77	扬声器安装、架设 壁挂式或吊装式扬声器 ≤25kg	[XMTZ]	只	12			
59	040205020001	带云台摄像机	1.名称:带云台摄像机 2.安装形式:壁装, 不低于2.5m	台	15			
1	5-6-84	监控摄像设备 室内外云台 摄像机	[XMTZ]	台	15			
60	琼 030507021001	摄像机支架	1.名称:摄像机支架	个	15			
1	5-6-101	监控摄像设备 摄像机支架 壁式	[XMTZ]	套	15			

61	030502003001	弱电进线箱	1. 名称:弱电进线箱 2. 安装方式:明装, 底边距地 1.5m	个	1				
1	5-2-5	安装接线箱 半周长 700 以内	[XMTZ]	个	1				
62	030502003002	楼层接线箱	1. 名称:楼层接线箱 2. 安装方式:明装, 底边距地 1.5m	个	2				
1	5-2-5	安装接线箱 半周长 700 以内	[XMTZ]	个	2				
63	030502010001	1. 名称:语音 配线架	1. 名称:语音配线架	个	3				
1	5-2-51	配线架 24 口	[XMTZ]	架	3				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
64	030501012001	交换机	1.名称:交换机	台	3			
1	5-1-86	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	[XMTZ]	台	3			
		综合布线						
65	030411001009	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	298.56			
1	4-12-133	刚性阻燃管 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 20mm	[XMTZ]	100m	2.9856			
66	030411001010	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	110.1			
1	4-12-134	刚性阻燃管 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 25mm	[XMTZ]	100m	1.101			
67	030411001011	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	130.17			

1	4-12-135	刚性阻燃管 敷设 砖、混 凝土结构暗 配 外径 32mm	[XMTZ]	100m	1.3017			
68	030411001012	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC40 4. 配置形式:砖、混 凝土结构暗配	m	42.01			
1	4-12-136	刚性阻燃管 敷设 砖、混 凝土结构暗 配 外径 40mm	[XMTZ]	100m	0.4201			
69	030411001013	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料	m	16.05			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 规格:PVC50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配					
1	4-12-137	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 50mm	[XMTZ]	100m	0.1605			
70	030411001014	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC75 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	69.07			
1	4-12-138	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 65mm	[XMTZ]	100m	0.6907			
71	030411001015	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	53.17			
1	4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN20mm 以内	[XMTZ]	100m	0.5317			
72	030411003004	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 型号:详见设计说明 3. 规格:MR 50*25 4. 材质:镀锌钢板	m	3.3			
1	4-12-192	金属线槽敷设 宽+高≤80mm	[XMTZ]	100m	0.033			
73	030411003005	桥架	1. 名称:金属线槽	m	3.3			

			2. 型号: 详见设计说明 3. 规格: MR 80*40 4. 材质: 镀锌钢板						
1	4-12-193	金属线槽敷设 宽+高 \leq 120mm	[XMTZ]	100m	0.033				
74	030411003006	桥架	1. 名称: 金属线槽 2. 型号: 详见设计说明 3. 规格: MR 100*50 4. 材质: 镀锌钢板	m	27.83				
1	4-12-194	金属线槽敷设 宽+高 \leq 300mm	[XMTZ]	100m	0.2783				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	031002001002	桥架支架	1. 名称: 桥架支架	kg	12.98			
1	4-7-3	电缆桥架支撑架 制作	[XMTZ]	100kg	0.1298			
2	4-7-4	电缆桥架支撑架 安装	[XMTZ]	100kg	0.1298			
3	12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	[XMTZ]	100kg	0.1298			
4	12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	[XMTZ]	100kg	0.1298			
5	12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	[XMTZ]	100kg	0.1298			
76	030411004008	广播线	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: BVVR 4. 规格: BVVR-2*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管内敷设	m	189.98			
1	4-13-41	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 2.5mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	1.8998			

77	030411004009	电话线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:RVS 4. 规格:RVS-2*0.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设	m	445.57			
1	4-13-38	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 0.75mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	4.4557			
78	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT5-UTP/4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:穿管敷设	m	445.57			
1	5-2-23	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	[XMTZ]	100m	4.4557			
79	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYKV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	138.31			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

工程名称: 安装工程

程

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	5-2-88	管内穿放视频同轴电缆 $\leq \phi 9$	[XMTZ]	100m	1.3831			
80	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽 2. 规格: 70*70mm ²	m	81.3			
1	10-11-154	剔堵槽、沟砖结构 宽70mm*深70mm	[XMTZ]	10m	8.13			
81	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试	链路	26			
1	5-2-85	测试 4对双绞线缆	[XMTZ]	链路	26			
82	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.8m	m ³	6.42			
1	4-9-17	沟槽挖填普通土	[XMTZ]	m ³	6.42			
83	040205001003	人(手)孔井	1. 名称: 弱电手孔井 2. 规格: 500*500*1000	座	3			
1	借 8-3-71	电缆井设置 砖砌井 矩形	[XMTZ]	m ³	0.75			
2	借 8-3-73	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	[XMTZ]	套	3			
		火灾自动报警部分						

		火灾自动报警器具部分							
84	030904001001	编码型感温探测器	1. 名称: 编码型感温探测器 2. 安装形式: 吸顶安装	个	2				
1	9-4-2	点型探测器安装 感温	[XMTZ]	个	2				
85	030904001002	编码型感烟探测器	1. 名称: 编码型感烟探测器 2. 安装形式: 吸顶安装	个	62				
1	9-4-1	点型探测器安装 感烟	[XMTZ]	个	62				
86	030904001003	可燃气体探测器	1. 名称: 可燃气体探测器 2. 安装形式: 吸顶安装	个	2				
1	9-4-5	点型探测器安装 可燃气体	[XMTZ]	个	2				
本页小计									

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	030904003001	编码型消火栓按钮	1. 名称: 编码型消火栓按钮 2. 规格: 距地 1.4m 暗装	个	18			
1	9-4-10	消火栓报警按钮安装	[XMTZ]	个	18			
88	030904006001	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称: 带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式: 距地 1.3m 安装	个	9			
1	9-4-19	消防报警电话插孔安装	[XMTZ]	个	9			
89	030904008001	编码型输入/输出控制模块	1. 名称: 编码型输入/输出控制模块	个	2			
1	9-4-27	消防专用模块安装 单输入单输出	[XMTZ]	个	2			
90	030904005001	消防声光迅响报警器	1. 名称: 消防声光迅响报警器 2. 安装方式: 距地 2.2m 安装	个	9			
1	9-4-12	声光报警器安装	[XMTZ]	个	9			
91	030904009001	楼层复式显示器	1. 名称: 楼层复式显示器	台	3			
1	9-4-41	远程控制箱(柜)安装 重复显示器	[XMTZ]	台	3			
92	030904008002	天然气管道电动阀	1. 名称: 天然气管道电动阀	个	1			

1	9-4-27	天然气管道 电动阀	[XMTZ]	个	1			
93	030411006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	108			
1	4-13-179	暗装接线盒	[XMTZ]	10 个	10.8			
94	030904009002	火灾自动报 警控制箱	1. 名称: 火灾自动 报警控制箱 RQK	台	1			
1	9-4-30	火灾自动报 警控制箱	[XMTZ]	台	1			
95	030904009003	火灾自动报 警接线箱	1. 名称: 火灾自动 报警接线箱 XF	台	2			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	9-4-30	火灾自动报警接线箱	[XMTZ]	台	2			
96	030904016001	备用电源 UPS	1. 名称: 备用电源 UPS	套	1			
1	9-4-65	备用电源及电池主机柜安装	[XMTZ]	台	1			
97	030904013001	火灾报警控制器(联动型)	1. 名称: 火灾报警控制器(联动型)	台	1			
1	9-4-51	联动控制主机安装落地 256 点以内	[XMTZ]	台	1			
98	030904013002	手动控制盘	1. 名称: 手动控制盘	台	1			
1	9-4-51	手动控制盘	[XMTZ]	台	1			
99	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称; 消防电话主机	台	1			
1	9-4-60	消防电话主机安装 10 路以内	[XMTZ]	台	1			
100	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称: 消防广播主机	台	1			
1	9-4-55	消防广播及电话主机(柜)安装消防广播控制柜	[XMTZ]	台	1			

101	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称: 自动报警系统调试	系统	1			
1	9-5-1	自动报警系统调试 64 点以内	[XMTZ]	系统	1			
		火灾自动报警配管、配线						
102	030411001016	配管	1. 名称: 火灾自动报警配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	549.64			
1	4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN20mm 以内	[XMTZ]	100m	5.4964			
103	030411003007	桥架	1. 名称: 金属线槽 2. 型号: 详见设计说明 3. 规格: MR 80*40 4. 材质: 镀锌钢板	m	3.3			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	4-12-193	金属线槽敷 设 宽+高≤ 120mm	[XMTZ]	100m	0.033			
104	030411004010	配线	1. 名称:火灾自动报警配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:NH-RVS-2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设	m	605.19			
1	4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 1.5mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	6.0519			
105	030411004011	配线	1. 名称:火灾自动报警配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:NH-BV 4. 规格:NH-BV-2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内敷设	m	41.61			
1	4-13-5	穿照明线 铜芯 导线 截面 2.5mm ² 以内	[XMTZ]	100m 单线	0.4161			
		给水部分						

106	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	48.16			
1	10-1-323	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接)公称 外径 20mm 以 内	[XMTZ]	10m	4.816			
107	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详	m	65.85			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂 估价
			见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明					
1	10-1-324	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径 25mm 以内	[XMTZ]	10m	6.585			
108	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 阻火圈设计要求: 详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	55.06			
1	10-1-325	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径 32mm 以内	[XMTZ]	10m	5.506			

109	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	12.87			
1	10-1-326	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接)公称 外径 40mm 以内	[XMTZ]	10m	1.287			
110	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说	m	45.11			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改

工程名称: 安装工程

造工程

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			明					
1	10-1-327	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径 50mm 以内	[XMTZ]	10m	4.511			
111	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 阻火圈设计要求: 详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗 设计要求: 详见设计 说明	m	82.9			
1	10-1-328	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径 63mm 以内	[XMTZ]	10m	8.29			
112	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 材质: 全铜型 3. 规格、压力等 级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	13			
1	10-5-5	螺纹阀门安 装 公称直	[XMTZ]	个	13			

		径 40mm 以内							
113	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 材质: 全铜型 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
1	10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径 40mm 以内	[XMTZ]	个	2				
114	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹止回阀 2. 材质: 全铜型 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
1	10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径 40mm 以内	[XMTZ]	个	1				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
115	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 材质:全铜型 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
1	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm 以内	[XMTZ]	个	2			
116	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:螺纹止回阀 2. 材质:全铜型 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
1	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm 以内	[XMTZ]	个	1			
117	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:全铜型 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
1	13-1-120	Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径 50mm 以内	[XMTZ]	个	1			

118	031003013001	水表	1. 安装部位(室内 外):室内 2. 型号、规格:DN40 螺纹水表 3. 连接形式:螺纹 连接	组	10			
1	10-5-291 R*0.6	普通水表安 装(螺纹连 接)公称直 径40mm以 内与塑料 管连接(材 料、机械消 耗量可按实 调整)人工 *0.6	[XMTZ]	个	10			
119	031003013003	水表	1. 安装部位(室内 外):室外 2. 型号、规格:DN50 螺纹水表 3. 连接形式:螺纹 连接	组	1			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

工程名称: 安装工程

新村幼儿园装修改造工程

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	10-5-292 R*0.6	普通水表 安装(螺纹 连接) 公 称直径 50mm 以内 与塑料管 连接(材 料、机械消 耗量可按 实调整) 人工*0.6	[XMTZ]	个	1			
120	010101003004	挖沟槽土 方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:1.05	m3	26.11			
1	借 1-9	人工挖沟 槽土方 一、二类土 槽深≤2m	[XMTZ]	10m3				
2	借 1-1-1 *1.15	人工挖一 般土方 一 二类土 深 度 2m 以内 单价 *1.15	[XMTZ]	100m3	0.01306			
3	借 1-1-221	挖掘机挖 土(斗容量 1m3)不装 车 一、二 类土	[XMTZ]	1000m3	0.0248			
4	借 1-147	回填土 夯 填土 机械 槽坑	[XMTZ]	10m3				
5	借 1-1-313	填土夯实 槽坑	[XMTZ]	100m3	0.2611			

		排水部分						
121	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	245.9			
1	10-1-367	给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 110mm 以内	[XMTZ]	10m	24.59			
122	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De160	m	48.53			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明					
1	10-1-368	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 160mm 以内	[XMTZ]	10m	4.853			
123	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De200 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	9.82			
1	10-1-369	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 200mm 以内	[XMTZ]	10m	0.982			
124	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称: 立管检查口 2. 规格: DN100	个	8			
1	补子目 1	DN100 立管检查口	[XMTZ]	个	8			

125	031004014005	给、排水附 (配件)	1. 名称: 透气帽 2. 规格: DN100	个	4			
1	补子目 2	DN100 透气 帽	[XMTZ]	个	4			
126	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷洗脸 盆 2. 规格、类型: 洗脸 盆 3. 组装形式: 立柱 式	组	32			
1	10-6-18	洗脸盆 立 柱式 冷水	[XMTZ]	10 组	3.2			
127	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 大便器	组	39			
1	10-6-34	蹲式大便器 安装 瓷低 水箱	[XMTZ]	10 套	3.9			
128	031004006002	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式 大便器	组	8			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	10-6-40	坐式大便器 安装 连体 水箱	[XMTZ]	10 套	0.8			
129	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:壁挂 式感应小便器	组	20			
1	10-6-45	壁挂式小便 器安装 感 应开关埋入 式	[XMTZ]	10 套	2			
130	031004008001	其他成品卫 生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布 池	组	6			
1	10-6-49	成品拖布池 安装	[XMTZ]	10 套	0.6			
131	031004014001	给、排水附 (配)件	1. 材质:塑料地面 扫除口 2. 型号、规 格:DN150	个	5			
1	10-6-98	地面扫除口 安装 公称 直径 150mm	[XMTZ]	10 个	0.5			
132	031004014002	给、排水附 (配)件	1. 材质:塑料地面 扫除口 2. 型号、规 格:DN100	个	8			
1	10-6-96	地面扫除口 安装 公称 直径 100mm	[XMTZ]	10 个	0.8			
133	031004014008	给、排水附 (配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规 格:DN100	个	37			

1	10-6-92	地漏安装 公称直径 100mm	[XMTZ]	10 个	3.7				
134	010507006001	污水井	1. 名称: 污水井	座	8				
1	借 5-3-59	圆形污水检 查井 形式: 砖砌直通式 井内径 700mm 适用 管径 \leq 400mm 井深 1.2	[XMTZ]	座	8				
135	010507006002	废水井	1. 名称: 废水井	座	4				
1	借 5-3-59	圆形污水检 查井 形式: 砖砌直通式 井内径 700mm 适用 管径 \leq 400mm 井深 1.2	[XMTZ]	座	4				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

工程名称: 安装工程

新村幼儿园装修改造工程

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
136	010507006003	化粪池	1. 名称: 20 立方化粪池	座	1			
1	借 5-3-509	整体混凝土化粪池 容积 20m3 以内	[XMTZ]	套				
2	借 5-56	现浇建筑物混凝土 化粪池、检查井	[XMTZ]	10m3	2			
137	010507006004	1 号隔油池	1. 名称: 1 号隔油池 2. 做法详见 04S519 图集	座	1			
1	借 1-1-1 *1.15	人工挖一般土方 一 二类土 深度 2m 以内 单价 *1.15	[XMTZ]	100m3	0.00417			
2	借 1-1-221	挖掘机挖土(斗容量 1m3)不装车 一、二 类土	[XMTZ]	1000m3	0.00792			
3	借 1-1-224	挖掘机挖土(斗容量 1m3)装车 一、二类土	[XMTZ]	1000m3	0.00487			
4	借 1-1-64	人工填土 夯实 槽、坑	[XMTZ]	100m3				
5	借 1-1-313	填土夯实 槽坑	[XMTZ]	100m3	0.03466			

6	借 1-1-255	自卸汽车运土 (载重 6t 以内) 运距 10km	[XMTZ]	1000m ³	0.00487				
7	借 3-3-2	现浇混凝土构件 垫层 混凝土	[XMTZ]	10m ³	0.03214				
8	借 3-3-3	现浇混凝土构件 垫层 模板	[XMTZ]	10m ²	0.0724				
9	借 3-3-5 换	混凝土基础 混凝土换为【预拌混凝土 C25】	[XMTZ]	10m ³					
10	借 5-66	现浇构筑物混凝土 池类 池底	[XMTZ]	10m ³	0.06324				
11	借 3-3-6	混凝土基础 模板	[XMTZ]	10m ²	0.161				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

工程名称: 安装工程

新村幼儿园装修改造工程

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	借 6-1-58 换	现浇混凝土池壁(隔墙)直、矩形厚度 20cm 以内 换为【预拌混凝土 C25】	[XMTZ]	10m3				
13	借 5-67	现浇构筑物混凝土池类池壁	[XMTZ]	10m3	0.15959			
14	借 6-3-8	构筑物及池类矩形池壁木模	[XMTZ]	100m2	0.17732			
15	借 9-1-5	圆钢 直径 10mm	[XMTZ]	t	0.423			
16	借 9-1-6	圆钢 直径 12mm	[XMTZ]	t	0.02			
17	借 5-3-385	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	[XMTZ]	10 套	0.1			
		雨水部分						
138	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PVC-U DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 阻燃圈设计要求: 详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	115.2			

1	10-1-378	给排水管道 室内塑料雨 水管(粘接) 公称外径 110mm 以内	[XMTZ]	10m	11.52			
139	031004014006	给、排水附 (配)件	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:87 型雨水斗	个	8			
1	10-6-99	普通雨水斗 安装 公称 直径 100mm	[XMTZ]	10 个	0.8			
140	031002001003	管道支架	1. 材质:塑料成品 管卡	套	58			
1	10-11-16	成品管卡安 装 公称直 径 100mm 以 内	[XMTZ]	个	58			
		消火栓部分						
141	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内 消火栓 2. 型号、规格:单栓	套	17			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			DN65 (配自带卷盘)					
1	9-1-83	室内消火栓 (暗装) 配自救卷盘 公称直径 65mm 以内 单栓	[XMTZ]	套	17			
142	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 详见设计说明	m	20.3			
1	9-1-16	管道安装 (沟槽连接) 公称直径 65mm 以内	[XMTZ]	10m	2.03			
143	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 详见设计说明	m	141.83			
1	9-1-18	管道安装 (沟槽连接) 公称直径 100mm 以内	[XMTZ]	10m	14.183			

144	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计说明	m	9.75			
1	9-1-20	管道安装 (沟槽连接) 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	10m	0.975			
145	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m ²	55.05			
1	12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	[XMTZ]	10m ²	5.505			
2	12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍	[XMTZ]	10m ²	5.505			
3	12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	[XMTZ]	10m ²	5.505			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆
亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
146	031002001004	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 吊装	kg	39.43			
1	10-11-1	管道支架制作 单件质量 5kg 以内	[XMTZ]	100kg	0.3943			
2	10-11-6	管道支架安装 单件质量 5kg 以内	[XMTZ]	100kg	0.3943			
3	12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	[XMTZ]	100kg	0.3943			
4	12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	[XMTZ]	100kg	0.3943			
5	12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	[XMTZ]	100kg	0.3943			
147	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 名称: 90° 弯头 2. 规格: DN65*65	个	22			
1	9-1-24	沟槽管件安装 公称直径 70mm 以内	[XMTZ]	10 个	2.2			
148	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 名称: 90° 弯头 2. 规格: DN100*100	个	25			

1	9-1-26	沟槽管件 安装 公称 直径 100mm 以内	[XMTZ]	10 个	2.5			
149	040502002003	钢管管件 制作、安装	1. 名称: 正三通 2. 规格: DN100*100*100	个	17			
1	9-1-26	沟槽管件 安装 公称 直径 100mm 以内	[XMTZ]	10 个	1.7			
150	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气 阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等 级: DN32 4. 连接形式: 螺纹 连接	个	1			
1	10-5-30	螺纹阀门 自动排气 阀安装 公 称直径 25mm 以内	[XMTZ]	个	1			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
151	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接	个	1			
1	10-5-40	管道附件 法兰阀门安装 公称直径 65mm 以内	[XMTZ]	个	1			
2	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm 以内	[XMTZ]	副	1			
152	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	17			
1	10-5-42	管道附件 法兰阀门安装 公称直径 100mm 以内	[XMTZ]	个	17			
2	10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径 100mm 以内	[XMTZ]	副	17			

153	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	2				
1	10-5-44	管道附件 法兰阀门安装 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	个	2				
2	10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	副	2				
154	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	2				
1	10-5-44	管道附件 法兰阀门安装 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	个	2				
本页小计									

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区
榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	副	2			
155	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 安全阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	2			
1	8-3-98	低压阀门 安全阀门 (法兰连接) 公称直径 100mm 以内	[XMTZ]	个	2			
2	10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径 100mm 以内	[XMTZ]	副	2			
156	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 水泵接合器 2. 规格: DN100	套	2			
1	9-1-97	消防水泵接合器 地上式 DN100	[XMTZ]	套	2			
157	030901013001	灭火器	1. 形式: 灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC3	具	74			
1	9-1-99	灭火器安装 手提式	[XMTZ]	具	74			

158	030905002001	水灭火控制 装置调试	1. 名称: 水灭火控 制装置调试	点	17			
1	9-5-11	水灭火控制 装置调试 消火栓灭 火系统(按 消火栓点)	[XMTZ]	点	17			
		喷淋部分						
159	030901003001	水喷淋(雾) 喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规 格: DN25 3. 连接形式: 螺 纹连接	个	253			
1	9-1-44	水喷淋(雾) 喷头 无吊 顶 公称直 径 25mm 以 内	[XMTZ]	个	253			
160	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌 钢管 DN25 3. 连接形式: 螺 纹连接	m	418.82			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改

工程名称: 安装工程

造工程

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			4. 压力试验及冲洗设计要求: 详见设计说明					
1	9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管 (螺纹连接) 公称直径 25mm 以内	[XMTZ]	10m	41.882			
161	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 详见设计说明	m	226.04			
1	9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管 (螺纹连接) 公称直径 32mm 以内	[XMTZ]	10m	22.604			
162	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 详见设计说明	m	81.56			

1	9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管 (螺纹连接) 公称直径 40mm 以内	[XMTZ]	10m	8.156				
163	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌 钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见设 计说明	m	41.92				
1	9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管 (螺纹连接) 公称直径 50mm 以内	[XMTZ]	10m	4.192				
164	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌 钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见设 计说明	m	15.4				
本页小计									

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区
榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	9-1-16	管道安装 (沟槽连接) 公称直径 65mm 以内	[XMTZ]	10m	1.54			
165	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌 钢管 DN80 3. 连接形式: 沟槽 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求: 详见设 计说明	m	86.31			
1	9-1-17	管道安装 (沟槽连接) 公称直径 80mm 以内	[XMTZ]	10m	8.631			
166	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌 钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求: 详见设 计说明	m	35.02			
1	9-1-18	管道安装 (沟槽连接) 公称直径 100mm 以内	[XMTZ]	10m	3.502			

167	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计说明	m	17.43			
1	9-1-19	管道安装 (沟槽连接) 公称直径 125mm 以内	[XMTZ]	10m	1.743			
168	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计说明	m	37.41			
1	9-1-20	管道安装 (沟槽连接) 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	10m	3.741			
169	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m ²	132.7			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆
亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 安装工程

工程

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	[XMTZ]	10m2	13.27			
2	12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍	[XMTZ]	10m2	13.27			
3	12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	[XMTZ]	10m2	13.27			
170	031002001005	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 吊装	kg	352.55			
1	10-11-1	管道支架制作 单件质量 5kg 以内	[XMTZ]	100kg	3.5255			
2	10-11-6	管道支架安装 单件质量 5kg 以内	[XMTZ]	100kg	3.5255			
3	12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	[XMTZ]	100kg	3.5255			
4	12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	[XMTZ]	100kg	3.5255			
5	12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	[XMTZ]	100kg	3.5255			
171	040502002004	钢管管件制作、安装	1. 名称: 90° 弯头 2. 规格: DN65*65	个	1			

1	9-1-24	沟槽管件安装 公称直径 70mm 以内	[XMTZ]	10 个	0.1			
172	040502002005	钢管管件制作、安装	1. 名称: 90° 弯头 2. 规格: DN80*80	个	4			
1	9-1-25	沟槽管件安装 公称直径 80mm 以内	[XMTZ]	10 个	0.4			
173	040502002006	钢管管件制作、安装	1. 名称: 90° 弯头 2. 规格: DN100*100	个	2			
1	9-1-26	沟槽管件安装 公称直径 100mm 以内	[XMTZ]	10 个	0.2			
174	040502002007	钢管管件制作、安装	1. 名称: 90° 弯头 2. 规格: DN150*150	个	4			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	9-1-28	沟槽管件安装 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	10个	0.4			
175	040502002008	钢管管件制作、安装	1.名称:正三通 2.规格:DN80*80*80	个	1			
1	9-1-25	沟槽管件安装 公称直径 80mm 以内	[XMTZ]	10个	0.1			
176	040502002009	钢管管件制作、安装	1.名称:正三通 2.规格: DN100*100*100	个	1			
1	9-1-26	沟槽管件安装 公称直径 100mm 以内	[XMTZ]	10个	0.1			
177	040502002010	钢管管件制作、安装	1.名称:正三通 2.规格: DN150*150*150	个	4			
1	9-1-28	沟槽管件安装 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	10个	0.4			
178	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1			

1	10-5-30	螺纹阀门 自动排气阀 安装 公称 直径 25mm 以 内	[XMTZ]	个	1			
179	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等 级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连 接	个	3			
1	10-5-3	螺纹阀门安 装 公称直 径 25mm 以 内	[XMTZ]	个	3			
180	031003003006	焊接法兰阀 门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等 级: DN150 4. 连接形式: 法兰连 接	个	1			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区
榆亚新村幼儿园装修
改造工程

工程名称: 安装工程

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	10-5-44	管道附件 法兰阀门安 装 公称直 径 150mm 以 内	[XMTZ]	个	1			
2	10-5-144	碳钢平焊法 兰安装 公 称直径 150mm 以内	[XMTZ]	副	1			
181	031003003008	焊接法兰阀 门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等 级: DN150 4. 连接形式: 法兰连 接	个	1			
1	10-5-44	管道附件 法兰阀门安 装 公称直 径 150mm 以 内	[XMTZ]	个	1			
2	10-5-144	碳钢平焊法 兰安装 公 称直径 150mm 以内	[XMTZ]	副	1			
182	031003003009	焊接法兰阀 门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等 级: DN100 4. 连接形式: 法兰连 接	个	2			

1	10-5-42	管道附件 法兰阀门安 装 公称直 径 100mm 以 内	[XMTZ]	个	2			
2	10-5-142	碳钢平焊法 兰安装 公 称直径 100mm 以内	[XMTZ]	副	2			
183	031003003010	焊接法兰阀 门	1. 类型:安全阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等 级:DN100 4. 连接形式:法兰连 接	个	2			
1	8-3-98	低压阀门 安全阀门 (法兰连接) 公称直径 100mm 以内	[XMTZ]	个	2			
2	10-5-142	碳钢平焊法 兰安装 公 称直径 100mm 以内	[XMTZ]	副	2			
184	031003003007	焊接法兰阀 门	1. 类型:电触点信号 阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:	个	2			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

工程名称: 安装工程

改造工程

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			DN150 4. 连接形式: 法兰连接					
1	10-5-44	管道附件 法兰阀门安装 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	个	2			
2	10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	副	2			
185	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: DN150 水流指示器 2. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	2			
1	9-1-57	水流指示器 (沟槽法兰连接) 公称直径 150mm 以内	[XMTZ]	个	2			
186	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 电触点信号阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	1			

1	10-5-42	管道附件 法兰阀门安 装 公称直 径 100mm 以 内	[XMTZ]	个	1			
2	10-5-142	碳钢平焊法 兰安装 公 称直径 100mm 以内	[XMTZ]	副	1			
187	030901006002	水流指示器	1. 规格、型 号:DN100 水流指 示器 2. 连接形式:沟槽 法兰连接	个	1			
1	9-1-56	水流指示器 (沟槽法兰 连接) 公称 直径 100mm 以内	[XMTZ]	个	1			
188	030901008001	末端试水装 置	1. 名称: 末端试水 装置 2. 规格: DN25	组	3			
1	9-1-74	末端试水装 置 公称直 径 25mm 以内	[XMTZ]	组	3			
189	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表	台	1			
1	6-1-46	压力表 就 地	[XMTZ]	台	1			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
190	030901012002	消防水泵接合器	1. 名称: 水泵接合器 2. 规格: DN100	套	2			
1	9-1-97	消防水泵结合器地上式 DN100	[XMTZ]	套	2			
191	031001006011	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U DN80 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 详见设计说明 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	10.65			
1	10-1-367	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm 以内	[XMTZ]	10m	1.065			
192	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称;水灭火控制装置调试	点	3			
1	9-5-12	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统(按水流指示器点)	[XMTZ]	点	3			
		措施项目						
193	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

(清-表6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措	0.76				

			施机上人工费-机上人工价差					
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工	3.06				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

总价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚新

工程名称: 安装工程

村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+ 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;

4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人	3.06				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时, 视频监控费暂按租赁价每台球机 1000 元/月、每两台枪机 800 元/月计算, 工程结算时, 按实际费用计算
合 计								

编制人 (造价人员): _____ 复核人 (造价工程师): _____

- 注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: 社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	土石方工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他工程		
1.12	措施项目		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

工程名称: 装修工程

程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	050101006001	清除草皮	1. 清理杂草	m2	17.1			
1	借 9-61	清除草皮、花卉 运距 1km 内	[XMTZ]	100m2	0.171			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除墙体	m3	31.98			
1	7-70	墙体实心砖墙 拆除	[XMTZ]	m3	31.98			
3	011602001001	砖砌体拆除	1. 墙体开洞	m2	10.05			
1	7-44	开门窗洞口 200 墙	[XMTZ]	100m2	0.1005			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除卫生间、厨房墙面瓷砖	m2	417.58			
1	7-55	陶瓷块料水泥砂浆或沥青结合层 拆除	[XMTZ]	100m2	4.1758			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除卫生间、厨房地面瓷砖	m2	237.29			
1	7-61	楼地面铲除 水泥砂浆结合层块料面层	[XMTZ]	100m2	2.3729			
6	011608002001	铲除涂料面	1. 原墙面打磨清理	m2	3628.72			
1	7-68	墙面抹灰面 油漆铲除	[XMTZ]	100m2	36.2872			
7	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除天棚涂料	m2	1815.02			

1	借 14-75	天棚铲灰壳	[XMTZ]	10m2	181.502			
8	011606003001	铝扣板吊顶拆除	1. 拆除铝扣板吊顶	m2	164.78			
1	7-49	金属龙骨其他装饰面拆除	[XMTZ]	100m2	1.6478			
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除浴厕隔断	m2	25.42			
1	7-57	其他墙面木龙骨装饰面拆除	[XMTZ]	100m2	0.2542			
10	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除厨房隔断	m2	25.65			
1	7-78	间壁墙拆除 金属骨架 不分饰面 拆除	[XMTZ]	100m2	0.2565			
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属门窗	樘	119			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 装修工程

工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	7-80	金属门窗拆除	[XMTZ]	樘	119			
12	琼 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 2、3 层建筑垃圾垂直运输	项	1			
1	借 1-62	垃圾外运 人力竖向搬运 运距 20m 以内	[XMTZ]	10m3	6.69026			
13	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运, 运距暂按 10km	m3	110.23			
1	11-1	人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km 内	[XMTZ]	10m3	11.023			
		土石方工程						
14	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 1.2 米	m3	11.95			
1	借 1-53	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	[XMTZ]	10m3	1.195			
15	010103001001	回填方	1. 回填土方	m3	8.89			
1	借 1-147	回填土 夯填土 机械槽坑	[XMTZ]	10m3	0.889			
16	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置, 运距暂按 10km	m3	3.06			
1	借 1-60	机械装车土方 挖掘机装车	[XMTZ]	10m3	0.306			

2	借 1-65 换	机械运土方 载重 5t 以 内自卸汽车 运土方 运 距≤1km 实际运距 (km):10	[XMTZ]	10m3	0.306			
		砌筑工程						
17	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规 格、强度等级:120 厚 B06A5.0 加气混 凝土砌块 2. 砂浆强度等 级:Ma5 砌块专用 砌筑砂浆	m3	1.56			
1	借 4-23 换	蒸压加气混 凝土砌块墙 墙体厚度 150mm 以内 换为【加气 混凝土砌 块】	[XMTZ]	10m3	0.156			
18	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规 格、强	m3	32.17			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 装修工程

工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			度等级:200 厚 B06A5.0 加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:Ma5 砌块专用砌筑砂浆					
1	借 4-24 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙体厚度 200mm 以内 换为【加气混凝土砌块】	[XMTZ]	10m3	3.217			
19	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:C15 实心混凝土砌块	m3	1.43			
1	借 4-24 换	c15 实心混凝土砌块	[XMTZ]	10m3	0.143			
20	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:门洞、窗洞 2. 砖品种、规格、强度等级:200 厚 B06A5.0 加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma5 砌块专用砌筑砂浆	m3	5.9			
1	借 4-24 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙体厚度 200mm 以内 换为【加气混凝土砌块】	[XMTZ]	10m3	0.59			

		块】						
21	010401012002	挡水墙	1. 零星砌砖名称、部位:屋面挡水墙 2. 砖品种、规格、强度等级:200 厚 B06A5.0 加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma7.5 砌块专用砌筑砂浆	m3	0.46			
1	借 4-24 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙体厚度 200mm 以内 换为【加气混凝土砌块】	[XMTZ]	10m3	0.046			
		混凝土及钢筋 混凝土工程						
		现浇混凝土						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改

工程名称: 装修工程

造工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级: c15	m3	0.56			
1	借 5-1	现浇建筑物混凝土 垫层	[XMTZ]	10m3	0.056			
23	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土独立基础 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.28			
1	借 5-5	现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土	[XMTZ]	10m3	0.128			
24	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土基础梁 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.46			
1	借 5-17	现浇建筑物混凝土 基础梁	[XMTZ]	10m3	0.046			
25	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 现浇混凝土有梁板 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.4			
1	借 5-30	现浇建筑物混凝土 有梁板	[XMTZ]	10m3	0.24			
26	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.69			

1	借 5-12	现浇建筑物 混凝土 矩 形柱	[XMTZ]	10m3	0.069				
		钢筋工程							
27	010515001001	现浇构件钢 筋	1. 钢筋种类、规 格:三级钢, ϕ 20	t	0.383				
1	借 5-120	现浇构件钢 筋制安 带 肋钢筋 HRB400 以内 直径 $\leq \phi$ 25mm	[XMTZ]	t	0.383				
28	010515001005	现浇构件钢 筋	1. 钢筋种类、规 格:三级钢, ϕ 16	t	0.053				
1	借 5-119	现浇构件钢 筋制安 带 肋钢筋 HRB400 以内 直径 $\leq \phi$ 18mm	[XMTZ]	t	0.053				
29	010515001003	现浇构件钢 筋	1. 钢筋种类、规 格:三级钢, ϕ 8	t	0.159				
本页小计									

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

工程名称: 装修工程

程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	借 5-118	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ ϕ 10mm	[XMTZ]	t	0.159			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, ϕ 10	t	0.075			
1	借 5-140	箍筋制安 带肋钢筋 HRB400 以内 箍筋直径 ≤ ϕ 10mm	[XMTZ]	t	0.075			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, ϕ 8	t	0.079			
1	借 5-140	箍筋制安 带肋钢筋 HRB400 以内 箍筋直径 ≤ ϕ 10mm	[XMTZ]	t	0.079			
		门窗工程						
32	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M0721 2. 成品钢板门 平开门	m ²	5.88			
1	借 8-8	铝合金门安装 平开	[XMTZ]	100m ²	0.0588			
33	010802001002	金属(塑钢)门	1. 成品钢板门 平开门	m ²	90.3			
1	4-31	成品钢质门安装	[XMTZ]	100m ²	0.903			

34	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1. FM 甲 1321 2. 门框、扇材质: 钢质防火门	m2	5.46			
1	4-32	成品钢质防火门安装	[XMTZ]	100m2	0.0546			
35	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1. FM 乙 1021 2. 门框、扇材质: 钢质防火门	m2	4.2			
1	4-32	成品钢质防火门安装	[XMTZ]	100m2	0.042			
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm 高透光 Low-E+12mm 空气+6 透明	m2	369.4			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 装修工程

工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	借 8-58	铝合金窗安装 推拉	[XMTZ]	100m2	3.694			
37	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:c1518	m2	21.6			
1	4-50	铝合金框纱窗安装 成品 推拉	[XMTZ]	100m2	0.216			
38	010807001002	不锈钢防护网	1. 防护网材质:1) 直径 22.5*1.0 不锈钢 (304) 圆管 2) 30*30*2 不锈钢方管	m2	158.04			
1	4-40	不锈钢管防盗窗安装	[XMTZ]	100m2	1.5804			
		屋面及防水工程						
39	010902003001	细石混凝土屋面	1. 50 厚 C20 细石混凝土, 内配 Φ 4@100 双向钢筋网片, 表面压光 2. 10 厚 1: 4 石灰砂浆 3. 聚合物水泥防水涂料 3 遍 (总厚度 1.5mm) 4. 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆 5. 挤塑聚苯板, 厚 50mm 4. 30 厚 (最薄处) LC5.0 轻骨料混凝土找 2%坡	m2	13.44			

1	1-8 换	细石混凝土找平层 30mm 换为【炉(煤)渣混凝土 C5.0】 实际厚度 (mm): 58	[XMTZ]	100m2	0.1344				
2	借 10-66	保温、隔热墙、柱面 随混凝土浇筑挤塑聚苯板厚度 50mm	[XMTZ]	100m2	0.1344				
3	1-2 换	楼地面水泥砂浆找平层填充材料上 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】	[XMTZ]	100m2	0.1344				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程 标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	7-38 + 7-39	防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm 平面 实际厚度(mm):1.5	[XMTZ]	100m ²	0.1344			
5	1-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【石灰砂浆 1:3】 实际厚度(mm):10	[XMTZ]	100m ²	0.1344			
6	借 5-148	其他 钢筋网片	[XMTZ]	t	0.0585			
7	1-8	细石混凝土找平层 30mm	[XMTZ]	100m ²	0.1344			
		楼地面装饰工程						
		地面						
40	011102003001	卫生间、厨房地面	1. 详图集 15ZJ001 29-地 201XF	m ²	184.3			
1	借 5-1	现浇建筑物混凝土垫层	[XMTZ]	10m ³	1.4744			
2	1-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	[XMTZ]	100m ²	1.843			
3	借 9-42	聚乙烯丙纶防水卷材 冷粘法一层 平面	[XMTZ]	100m ²	1.843			
4	1-11 换	填充层 C20 陶粒混凝土 换为【陶粒混凝土 C15】	[XMTZ]	10m ³	2.7645			
5	1-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	[XMTZ]	100m ²	1.843			
6	借 9-61 换	高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm 厚 平面 实际厚度(mm):1.5	[XMTZ]	100m ²	1.843			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	1-40 换	楼地面铺贴陶瓷块料 水泥膏 每块周长 1200mm 以内 换为【水泥砂浆 1:2】	[XMTZ]	100m ²	1.843			
		楼面						
41	011102003002	卫生间楼面	1. 详图集 15ZJ001 29-楼 201XF	m ²	95.46			
1	1-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	[XMTZ]	100m ²	0.9546			
2	借 9-42	聚乙烯丙纶防水卷材 冷粘法一层 平面	[XMTZ]	100m ²	0.9546			
3	1-11 换	填充层 C20 陶粒混凝土 换为【陶粒混凝土 C15】	[XMTZ]	10m ³	1.4319			
4	1-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	[XMTZ]	100m ²	0.9546			
5	借 9-61 换	高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm 厚 平面 实际厚度(mm):1.5	[XMTZ]	100m ²	0.9546			
6	1-40 换	楼地面铺贴陶瓷块料 水泥膏 每块周长 1200mm 以内 换为【水泥砂浆 1:2】	[XMTZ]	100m ²	0.9546			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

42	011201001001	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一遍 2. 10 厚专用抹灰砂浆 3. 400mm 宽钢丝网	m2	392.71			
1	借 12-19	装饰抹灰 打底 墙面界面剂	[XMTZ]	100m2	3.9271			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

工程名称: 装修工程

程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	2-7	墙、柱面挂网 挂钢丝网	[XMTZ]	100m2	0.3264			
43	011204003001	卫生间、厨房面砖墙面	1. 详图集 15ZJ001 65-内墙 25、26	m2	704.48			
1	借 12-20	装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	[XMTZ]	100m2	7.0448			
2	7-40 + 7-41	防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm 立面 实际厚度 (mm): 1.5	[XMTZ]	100m2	7.0448			
3	2-39	墙面面砖 (密缝) 水泥膏镶贴 块料周长 600mm 以内	[XMTZ]	100m2	7.0448			
44	011204003002	MCM 饰面片材墙裙	1、15 厚 1:3 水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 280*800 规格白枫木 MCM 饰面片材, 水泥浆擦缝或 1:1 水泥浆勾缝 3、4~5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20% 建筑胶镶贴 4、280*800 规格白枫木 MCM 饰面片材, 水泥浆擦缝	m2	407.71			

1	借 12-20	装饰抹灰 打底 素水 泥浆界面剂	[XMTZ]	100m ²	4.0771				
2	借 12-54	面砖 水泥 膏 每块面 积 ≤ 0.64m ²	[XMTZ]	100m ²	4.0771				
45	011502001001	金属装饰线	1、10mm 铝合金压 条	m	316.1				
1	5-47	压条 金属 条	[XMTZ]	100m	3.161				
46	011502003001	石材装饰线	1、100mmMCM 红豆 杉线条	m	316.1				
1	5-19	石材装饰线 条 石材装 饰线(直线) 粘贴 宽度 100mm 以内	[XMTZ]	100m	3.161				
47	011503005001	金属靠墙扶 手	1、楼梯不锈钢儿童 扶手	m	26.4				
本页小计									

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程名称: 装修工程

工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	5-92	不锈钢管 靠墙扶手 制作、安装	[XMTZ]	100m	0.264			
48	011503005002	金属靠墙扶手	1、厕所隔断不锈钢抓杆	m	20.25			
1	5-71	不锈钢扶手 制作、安装 直形 $\phi 60$	[XMTZ]	100m	0.2025			
		天棚工程						
49	011302001001	1 楼吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:0.9 米高 2. 面层材料品种、规格:300*300 铝扣板 3. 详图集 12J502-2 D06	m ²	181.48			
1	3-15 换	平面、跌级天棚 铝合金条板天棚龙骨	[XMTZ]	100m ²	1.8148			
2	3-62	平面、跌级天棚 面层 方形铝扣板 300mm \times 300mm	[XMTZ]	100m ²	1.8148			
3	3-65	平面、跌级天棚 面层 铝扣板收边线	[XMTZ]	100m	3.2956			

50	011302001003	2、3楼吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:0.9米高 2. 面层材料品种、规格:300*300 铝扣板 3. 详图集 12J502-2 D06	m2	83.44			
1	3-15 换	平面、跌级天棚 铝合金条板天棚龙骨	[XMTZ]	100m2	0.8344			
2	3-62	平面、跌级天棚 面层 方形铝扣板 300mm × 300mm	[XMTZ]	100m2	0.8344			
3	3-65	平面、跌级天棚 面层 铝扣板收边线	[XMTZ]	100m	1.046			
51	011302001002	2楼吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1.37米高	m2	12.04			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

工程名称: 装修工程

程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 面层材料品种、规格: 300*300 铝扣板 3. 详图集 12J502-2 D06					
1	3-15 换	平面、跌级天棚 铝合金条板天棚龙骨	[XMTZ]	100m ²	0.1204			
2	3-62	平面、跌级天棚 面层 方形铝扣板 300mm × 300mm	[XMTZ]	100m ²	0.1204			
3	3-65	平面、跌级天棚 面层 铝扣板收边线	[XMTZ]	100m	0.142			
52	011407002003	卫生间防潮顶棚	1. 3 厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	102.88			
1	借 13-1 换	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 换为【水泥防水砂浆 1:2】 实际厚度 (mm): 3	[XMTZ]	100m ²	1.0288			
		油漆、涂料、裱糊工程						
53	011407002001	天棚喷刷无机涂料	1. 详图集 15ZJ001 87-顶 8	m ²	1551.36			
1	借 14-143	内墙涂料 天棚面 二遍	[XMTZ]	100m ²	15.5136			

54	011407001001	外墙涂料	1. 基层类型:抹灰 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 涂料品种、喷刷 遍数:外墙无机涂 料一底二面	m2	1771.3				
1	借 14-150	外墙涂料 墙 面 一底二面	[XMTZ]	100m2	17.713				
55	011407001004	独立柱外墙涂 料	1. 基层类型:抹灰 2. 喷刷涂料部位: 独立柱 3. 涂料品种、喷刷 遍数:外墙无机涂 料一底二面	m2	76.08				
本页小计									

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

工程名称: 装修工程

程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	借 14-150 R*1.2	外墙涂料 墙面 一底 二面 独 立柱 (梁) 抹灰面喷 刷油漆、涂 料、裱糊 人工*1.2	[XMTZ]	100m2	0.7608			
56	011407001002	内墙涂料	1. 基层类型:抹灰 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 涂料品种、喷刷 遍数:内墙无机涂 料 3 遍	m2	1600.63			
1	借 14-141 + 14-142	内墙涂料 墙面 二遍 实际遍数 (遍):3	[XMTZ]	100m2	16.0063			
57	011407001003	独立柱内 墙涂料	1. 基层类型:抹灰 2. 喷刷涂料部位: 内独立柱 3. 涂料品种、喷刷 遍数:内墙无机涂 料 3 遍	m2	47.51			
1	借 14-141 换	内墙涂料 墙面 二遍 实际遍数 (遍):3 独 立柱 (梁) 抹灰面喷 刷油漆、涂 料、裱糊 人工*1.2	[XMTZ]	100m2	0.4751			

		其他工程						
58	011501003001	衣柜	1. 18mmA1 级木质防火板+3mm 白枫木贴面	m2	68.04			
1	B001	衣柜	[XMTZ]	m2	68.04			
59	011501011001	橱柜	1. 橱柜	m2	7.94			
1	B004	橱柜	[XMTZ]	m2	7.94			
60	010607004001	金属网栏	1. 3.0mm316 不锈钢钢丝绳隐形防护网 2. 铝合金 4 号轨道: 厚度 1.3mm、加厚 3.5mm	m2	65.03			
1	借 8-72	316 不锈钢钢丝绳隐形防护网	[XMTZ]	100m2	0.6503			
61	011210005001	成品隔断	1. 大便器隔断高 1 米 2. 隔断采用 AEP 板材	m2	36.9			
1	2-178	浴厕隔断安装	[XMTZ]	100m2	0.369			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

工程名称: 装修工程

程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	011210005002	成品隔断	1. 沐浴隔断高 1.5 米 2. 隔断采用 AEP 板材	m ²	37.8			
1	2-178	浴厕隔断安装	[XMTZ]	100m ²	0.378			
63	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒	m	31.5			
1	4-75	窗帘盒 胶合板单轨	[XMTZ]	100m	0.315			
64	011505010001	镜面玻璃	1. 镜子	m ²	5.03			
1	5-53	卫生间镜面玻璃砖墙面	[XMTZ]	100m ²	0.0503			
65	010507004001	混凝土贴地砖面台阶	1. 详图集 11zj901 14/9	m ²	8.18			
1	1-46	台阶铺贴陶瓷块料 水泥膏	[XMTZ]	100m ²	0.0315			
2	1-40	楼地面铺贴陶瓷块料 水泥膏 每块周长 1200mm 以内	[XMTZ]	100m ²	0.0581			
3	借 5-59 换	现浇建筑物混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C15】	[XMTZ]	10m ³	0.49077			
4	借 11-1 换	找平层及整体面层 楼地面垫层 现拌 C15 混凝土 40 石 8cm 实际厚度 (cm): 10	[XMTZ]	100m ²	0.08498			

5	借 4-44 换	垫层 3:7 灰土 换为【碎石三合土 1:3:6】	[XMTZ]	10m3	0.09828			
66	010507007001	盥洗池	1. 详图集 中南标 15ZJ512 5/48	m3	11.76			
1	借 5-84	预制混凝土构件 现场制作 小型构 件	[XMTZ]	10m3	0.08551			
2	借 5-96	预制混凝土构件 安装 其他零星构 件	[XMTZ]	10m3	0.08551			
3	借 4-19	砖砌体 砖砌其他 构件 零星砌体	[XMTZ]	10m3	0.12675			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

工程名称: 装修工程

程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	借 12-103	镶贴零星块料 面砖 水泥膏 密缝	[XMTZ]	100m2	0.38041			
67	050101009001	种植土回(换)填	1. 增加种植土	m3	5.13			
1	B002	种植土	[XMTZ]	m3	5.13			
		措施项目						
68	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	3.04			
1	借 16-86	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑	[XMTZ]	100m2	0.0304			
69	011702001002	基础	1. 基础垫层模板	m2	0.72			
1	借 16-77	现浇混凝土模板 基础垫层	[XMTZ]	100m2	0.0072			
70	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	4.8			
1	借 16-113	现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑	[XMTZ]	100m2	0.048			
71	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	7.28			
1	借 16-103	现浇混凝土模板 矩形柱 钢支撑	[XMTZ]	100m2	0.0728			
72	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	25.12			
1	借 16-148	现浇混凝土模板 有梁板 钢支撑	[XMTZ]	100m2	0.2512			
73	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:300mm 宽	m2	8.18			

1	借 16-188	现浇混凝土 模板 台阶 木支撑	[XMTZ]	100m2 水平 投影 面积	0.0818				
		措施项目							
74	011701002001	外脚手架	1、外墙脚手架	m2	1422.6				
75	011701003001	里脚手架	1、砌筑里脚手架	m2	199.62				
76	琼 011701011001	活动脚手架	1、墙面活动脚手 架	m2	2835.79				
本页小计									

(清-表6)

总价措施项目清单与计价表

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村

工程名称: 装修工程

幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保 护基本费						
2	1.1.1	1 千万元以内 部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5 千万元 以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内 部分)	1.02				
4	1.1.3	5 千万元~1 亿元以内部 分	综合价含主设(5 千万元~1 亿元以 内部分)	0.68				
5	1.1.4	1 亿元以上部 分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施 工与环境保 护费(浮动部 分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设 置, 但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同, 所 以请参照琼 建质【2019】 38 号中的附 件 1 计算实 际费率;
8	1.4	临时设施费						

9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称: 装修工程

标段: 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: 社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。