

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：海口市琼山区椰博小学教室、
功能室装修改造及维修维护项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	装饰装修工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		装饰装修工程						
		舞蹈室装修						
		拆除工程						
1	011609001001	栏杆拆除	1. 栏杆、栏板种类:金属栏杆	m2	54.87			
		砌筑工程						
2	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53（Mu10） 2. 墙体类型:实心砖墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	28.47			
3	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53（Mu10） 2. 墙体类型:实心砖墙200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	9.27			
		门窗工程						
4	010807001005	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:90系列粉末喷涂铝合金推拉窗壁厚1.4mm 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	35.41			
5	010802001001	不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 门框、扇材质:不锈钢	m2	3.78			
6	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:800*1800	樘	1			
7	010805005001	钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2400 2. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃	m2	8.64			
		屋面防水及其他						
8	010902002001	屋面涂膜防水	1. 保护层:防水砂浆保护层20mm厚	m2	94.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 找平层：细石混凝土找平层20mm厚 3. 防水层：防水砂浆保护层20mm厚 4. 防水材料品种、涂膜厚度、涂膜遍数：1mm厚JS聚合物防水层涂膜两遍					
		楼地面装饰工程						
9	011104002001	复合实木地板	1. 找平层厚度、砂浆配合比：5mm厚干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆 3. 防潮材料：防潮膜 4. 面层材料品种、规格、颜色：复合木地板120*1050	m2	354.06			
10	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢	m	96.51			
		天棚工程						
11	011302001015	吊顶天棚（铝方通天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝方通40*80*100	m2	354.06			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆 3. 基层处理：界面剂处理	m2	315.54			
13	011207001012	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃基础板（双面） 3. 面层材料：浅木纹集成护墙板 4. 隔离层材料：隔墙玻	m2	101.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			璃棉					
14	011207001013	墙面装饰板（集成护墙板饰面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃胶合板9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：集成护墙板饰面	m2	216.21			
15	011505010001	成品舞蹈镜	1、安装部位：舞蹈室B立面 2、尺寸：6440*2540	m2	32.72			
16	011502001003	不锈钢收边线	1. 线条材料品种、规格、颜色：不锈钢线条 2. 安装部位：舞蹈室B立面 3. 宽度：30mm	m	35.92			
17	011501004001	储物柜	1. 规格尺寸：9542*400*1800 2. 材料：多层免漆板	项	1			
18	011501005001	更衣室鞋柜	1. 规格尺寸：L型、6250*400*520 2. 材料：多层免漆板	项	1			
19	01B007	成品PVC雕刻	1、安装部位：舞蹈室墙面	项	1			
20	011503001001	不锈钢压腿杆	1. 安装部位：舞蹈室 2. 离地高度：1190mm	m	19.6			
		电子备课室装修						
		拆除工程						
21	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称：实心砖墙	m3	5.87			
22	011601001007	砖砌体拆除（开门洞）	1. 砌体名称：实心砖墙 2. 砌体材质：水泥灰砂砖	m3	1.58			
		砌筑工程						
23	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53（Mu10） 2. 墙体类型：实心砖墙200mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆	m3	6.86			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011102003006	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5mm厚干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600灰色仿古砖 4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	82.17			
25	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m	35.97			
		天棚工程						
26	011302001013	吊顶天棚（石膏板天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层纸面石膏板9mm 3. 基层材料种类、规格:阻燃胶合板9mm	m2	18.21			
27	011302001014	吊顶天棚（铝方通天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通40*80*100	m2	61.94			
28	010810003002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:纸面石膏板 2. 窗帘盒基础材质、规格:阻燃板基层	m	12.6			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5水泥砂浆 3. 基层处理:界面剂处理	m2	68.61			
30	011207001007	墙面装饰板（吸音板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:成品吸音板	m2	67.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	011502001002	不锈钢装饰线条	1. 宽度：30mm 2. 材料：不锈钢	m	37.97			
		油漆、涂料、裱糊工程						
32	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:吊顶天棚弧形造型边 3. 腻子种类:无机涂料腻子 4. 刮腻子要求:满刮两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:A级防火涂料	m2	18.21			
		陶艺教室装修						
		拆除工程						
33	011601001004	砖砌体拆除（开门洞）	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 砌体材质:水泥灰砂砖	m3	0.84			
34	011610002006	木门拆除	1. 室内高度:3m 2. 门窗洞口尺寸:1800mm*2100mm 3、部位：陶艺教室	樘	1			
		砌筑工程						
35	010401003005	实心砖墙（门洞封堵）	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53（Mu10） 2. 墙体类型:200mm内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	0.76			
		门窗工程						
36	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100	樘	2			
37	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100	樘	1			
38	010801006002	门锁安装	1. 锁品种:门锁 2. 锁规格:单向门锁	个	3			
		楼地面装饰工程						
39	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5mm厚干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	135.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合比:30mm厚1：3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色地砖600*600 4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝					
		天棚工程						
40	011302001008	吊顶天棚（石膏板天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层纸面石膏板9mm 3. 基层材料种类、规格:阻燃胶合板9mm	m2	70.44			
41	011302001009	吊顶天棚（铝方通天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通40*80*100	m2	62.1			
42	010810003001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:纸面石膏板 2. 窗帘盒基础材质、规格:阻燃板基层	m	17.29			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5水泥砂浆 3. 基层处理:界面剂处理	m2	7.56			
44	011207001006	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm厚硅酸钙板（双面）	m2	7.83			
45	011204003002	块料墙面（文化砖墙裙）	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:文化砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	46.36			
46	011207001005	墙面装饰板（包钢梁）	1. 基层材料种类、规格:胶合板 2. 面层材料品种、规	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:木纹装饰板					
47	011502004002	造型层板	1. 装饰材料：多层免漆板	m	4.8			
48	011501011002	矮柜	1. 台柜规格:7739*300*900 2. 材料：生态板	个	1			
49	011501011005	矮柜	1. 台柜规格:6100*300*900 2. 材料：生态板	个	1			
50	011501011003	储物柜（异形）	1. 台柜规格:8077*300*2560 2. 材料：多层免漆板	个	1			
51	011501011004	储物柜（异形）	1. 台柜规格:9750*300*1800 2. 材料：多层免漆板	个	1			
52	011207002001	墙面造型装饰（照片墙）	1. 部位：陶艺教室C墙立面 2. 尺寸：4239*2260	m2	8.04			
		油漆、涂料、裱糊工程						
53	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:无机涂料腻子 3. 刮腻子要求:满刮三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:A级防火涂料二遍	m2	72.48			
54	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:吊顶天棚弧形造型边 3. 腻子种类:无机涂料腻子 4. 刮腻子要求:满刮两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:A级防火涂料	m2	70.44			
		展览（校史）室装修						
		楼地面装饰工程						
55	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5mm厚干硬性水泥砂浆	m2	96.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600灰色仿古砖 4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝					
56	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢	m	44.84			
		天棚工程						
57	011302001010	吊顶天棚（石膏板天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 双层纸面石膏板 3. 基层材料种类、规格: 阻燃胶合板	m2	39.56			
58	011302001011	吊顶天棚（铝方通天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝方通40*80*100	m2	51.42			
59	011502001001	不锈钢收边条	1. 线条材料品种、规格、颜色: 不锈钢	m	53			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
60	011508001002	亚克力广告水晶字	1. 基层类型:石膏板 2. 字体规格:220*220、220*240 3. 固定方式:粘贴固定	个	30			
61	011207001009	墙面装饰板（石膏板饰面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃胶合板9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板	m2	36.56			
62	011207001010	墙面装饰板（造型KT板饰面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃胶合板9mm 3. 面层材料品种、规格	m2	36.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:造型KT板					
63	011207001011	墙面装饰板（阻燃板基层）	1. 龙骨材料种类、规格、间距:配套金属龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃胶合板9mm 3、部位：A墙立面图（广告公司定制图文墙面）	m2	10.9			
64	01B003	展馆文化广告	1. 广告公司定制（含挂画、图文装饰等）	套	1			
65	01B002	玄关前言墙装饰	1. 造型、尺寸：详见设计图纸展示墙大样图LM-03	m2	11.54			
		油漆、涂料、裱糊工程						
66	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:无机涂料腻子 3. 刮腻子要求:满刮三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:A级防火涂料二遍	m2	83.93			
67	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:吊顶天棚弧形造型边 3. 腻子种类:无机涂料腻子 4. 刮腻子要求:满刮两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:A级防火涂料	m2	39.56			
		创客教室装修						
		楼地面装饰工程						
68	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5mm厚干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色地砖600*600 4. 嵌缝材料种类:水泥浆	m2	151.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			擦缝					
69	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m	70.27			
		天棚工程						
70	011302001005	吊顶天棚（弧形造型边）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层纸面石膏板9mm 3. 基层材料种类、规格:阻燃胶合板9mm	m2	58.87			
71	011302001006	吊顶天棚（铝方通天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通40*80*100	m2	77.9			
72	011302001007	吊顶天棚（天花造型灯）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层石膏板、9.5mm厚 3. 基层材料种类、规格:阻燃胶合板	m2	14.94			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
73	011207001002	墙面装饰板（9厘夹板打底）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木方找平 2. 基层材料种类、规格:胶合板9mm	m2	116.18			
74	011207001001	墙面装饰板（石膏板基层）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 基层材料种类、规格:石膏板	m2	82.64			
75	011501011001	矮柜	1. 台柜规格:9645*400*900 2. 材料:多层免漆板	个	1			
76	011508001001	亚克力广告水晶字	1. 基层类型:石膏板 2. 字体规格:220*220、220*240 3. 固定方式:粘贴固定	个	20			
77	011502004001	造型层板	1. 装饰材料:多层免漆板	m	34.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
78	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 腻子种类: 无机涂料腻子 3. 刮腻子要求: 满刮三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: A级防火涂料二遍	m2	197.84			
79	011408001001	墙纸裱糊（3D科幻壁纸）	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3D壁纸	m2	50.26			
80	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 石膏板 2. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚弧形造型边 3. 腻子种类: 无机涂料腻子 4. 刮腻子要求: 满刮两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: A级防火涂料	m2	58.87			
		24间教室书柜、3间办公室文件柜						
		电动遥控窗帘						
81	010810001005	窗帘	1. 窗帘材质: 布饰窗帘 2. 窗帘层数: 单层 3. 带幔要求: 0.5m花幔	m2	152.09			
82	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 电动开合帘轨道 2. 轨的数量: 单轨	m	34.05			
83	01B005	窗帘电动装置	1. 名称: 窗帘电动装置	套	8			
84	030411004001	配线	1. 名称: 穿动力线（动力线路）铜芯 导线截面 4mm2以内 2. 型号: BV-4 3. 材质: 绝缘电线	m	144			
85	030411001001	配管	1. 名称: 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 配置形式: 明配	m	48			
86	030404035001	插座	1. 名称: 普通插座	个	8			
87	01B006	遥控器	1. 名称: 遥控器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		普通手拉轨道窗帘						
88	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质:布饰窗帘 2. 窗帘层数:单层	m2	11.7			
89	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:罗马杆式 2. 轨的数量:单轨	m	3.5			
		办公室文件柜						
90	011501006006	教程科研室文件柜	1. 规格: 800*2440*400 2. 材料: 多层免漆板	个	6			
91	011501006007	工会办公室文件柜	1. 规格: 800*2440*400 2. 材料: 多层免漆板	个	5			
92	011501006008	总务室文件柜	1. 规格: 800*2440*400 2. 材料: 多层免漆板	个	5			
		教室书柜						
93	011501006001	书柜（5500*980*330）	1. 规格: 5500*980*330 2. 材料: 多层免漆板	个	15			
94	011501006002	书柜（4000*900*330）	1. 规格: 4000*900*330 2. 材料: 多层免漆板	个	24			
95	011501006003	书柜（8700*980*330）	1. 规格: 8700*980*330 2. 材料: 多层免漆板	个	2			
96	011501006004	书柜（10200*980*330）	1. 规格: 10200*980*330 2. 材料: 多层免漆板	个	2			
97	011501006005	书柜（9400*980*330）	1. 规格: 9400*980*330 2. 材料: 多层免漆板	个	2			
		软包座椅套更换						
98	01B004	软包座椅套更换（含印花）	1. 规格: 450*330*100	套	357			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		储物室铺装地砖；音乐室旁两间办公室吊顶；电房、水泵房铝合金防盗网；二楼走廊护栏图、防臭井盖						
		储物室铺装						
99	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:5mm厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600灰色仿古砖 4.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	28.47			
100	011105003005	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色仿古砖 4.部位：储物室	m	24.49			
		音乐室旁两间办公室吊顶						
101	011302001016	吊顶天棚（600*600铝扣板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金T型龙骨，双向中距600 2.面层材料品种、规格:600*600白色铝扣板 4.部位：音乐室旁办公室	m2	42.52			
		电房、水泵房铝合金防盗网						
102	010807005001	铝合金防盗网	1.窗代号及洞口尺寸:水泵房窗1防盗网 2.框外围尺寸:1800*2000 3.框、扇材质:铝合金	m2	3.6			
103	010807005002	铝合金防盗网	1.窗代号及洞口尺寸:水泵房窗2防盗网	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 框外围尺寸:1800*2000 3. 框、扇材质:铝合金					
104	010807005003	铝合金防盗网	1. 窗代号及洞口尺寸:电房防盗网 2. 框外围尺寸:2000*2400 3. 框、扇材质:铝合金	m2	4.8			
		二楼走廊护栏、防臭井盖						
105	011503001002	不锈钢走廊护栏	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢护栏Φ32×1.0	m	6.2			
106	070205001001	防臭井盖	1. 盖板规格型号:Φ700防臭井盖	块	11			
		校园化粪池、排水沟井盖更换						
		一楼播音室						
		拆除工程						
107	011606003001	铝扣板吊顶天棚拆除	1、龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶配套金属龙骨	m2	5.6			
		门窗工程						
108	010805005002	铝合金钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100 2. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃	m2	1.68			
		楼地面装饰工程						
109	011101005001	PVC地胶地面	1. 成品支架 2. 18mm多层板 3. 2mmpvc地胶	m2	19.96			
110	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m	31.82			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
111	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木方找平 2. 基层材料种类、规格:基层阻燃板9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:聚酯纤维吸音	m2	55.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板400*800					
112	011207001015	墙面装饰板（石膏板基层）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板	m2	25.95			
113	011210003001	钢化玻璃隔墙	1. 边框材料种类、规格：90型材铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色：钢化玻璃	m2	9.12			
114	011501001001	播音台	1. 台柜规格：2400*1000*800 2. 做法详见播音台做法图LM-08	个	1			
115	011508001003	亚克力广告水晶字	1. 基层类型：石膏板 2. 字体规格：296*269，194*240 3. 固定方式：粘贴固定	个	15			
116	01B008	PVC雕刻校徽	1. 校徽样式详见施工图纸图纸广播室B立面图LM-02	个	1			
		天棚吊顶						
117	011302001017	吊顶天棚（石膏板天棚）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格：双层纸面石膏板9mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃胶合板9mm	m2	5.6			
118	010810003003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：纸面石膏板 2. 窗帘盒基础材质、规格：阻燃板基层	m	6.4			
		油漆、涂料、裱糊工程						
119	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 腻子种类：无机涂料腻子 3. 刮腻子要求：满刮三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍 5. 部位：广播室B立面墙面	m2	13.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		体育器材						
120	01B009	儿童篮球架	1. 可升降可移动，含填沙石安装	个	8			
121	01B010	高双杠	1. 杠长2.2米，埋地后高度1.2米，含挖洞安装	套	2			
122	01B011	低双杠	1. 杠长2.2米，埋地后高度1.2米，含挖洞安装	套	2			
123	01B012	高低单杠	1. 杠长1.5米，埋地后低杠高度1.7米，高杠高度1.9米，含挖洞安装	套	2			
		措施项目						
124	琼011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰内容:天棚、地面、墙面装饰 2. 材料运输方式:人工运输	项	1			
125	011701006001	活动脚手架（天棚）	1. 搭设方式:天棚活动脚手架 2. 搭设高度:3.7m 3. 脚手架材质:钢管	m2	817.84			
126	011701003001	活动脚手架（墙、柱饰面）	1. 搭设方式:墙面活动脚手架 2. 搭设高度:3.7m 3. 脚手架材质:钢管	m2	914.4			
127	011701003002	里脚手架（砌筑）	1. 搭设方式:里脚手架 2. 脚手架材质:钢管	m2	220.41			
128	011707007001	已完工程及设备保护	1、部位：楼地面	m2	822.18			
129	琼011708004001	建筑垃圾外运	1. 砂、土类型:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	41.52			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：装饰装修工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称: 装饰装修工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	7500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	7500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

暂列金额明细表

标段：海口市琼山区椰博小学
教室、功能室装修改造及维修
维护项目

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：海口市琼山区椰博小学
教室、功能室装修改造及维修
维护项目

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：海口市琼山区椰博小学
教室、功能室装修改造及维修
维护项目

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：海口市琼山区椰博小学
教室、功能室装修改造及维修
维护项目

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写, 该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	舞蹈室装修		
1.2	电子备课室装修		
1.3	陶艺教室装修		
1.4	展览（校史）室装修		
1.5	创客教室装修		
1.6	一楼播音室		
1.7	零星工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：海口市琼山区椰博小学教室
、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		舞蹈室装修						
		空调工程						
1	030701003002	空调器	1. 名称:3P立式空调	台	6			
		电路改造工程						
2	030404017005	配电箱	1. 名称:AL-WDS 2. 安装方式: 距地1.6m 安装	台	1			
3	030412005002	荧光灯	1. 名称: 荧光灯管 2. 规格、型号:1500*100	套	38			
4	030412005003	荧光灯	1. 名称: 荧光灯管 2. 规格、型号:2000*100	套	4			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	541.48			
6	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	1042.44			
7	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	210.9			
8	030411004026	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	618.5			
9	030404034014	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 安装方式:下皮距地1300mm暗装,	个	1			
10	030404034015	照明开关	1. 名称:四极开关	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装方式：下皮距地1300mm暗装,					
11	030404034016	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 安装方式:下皮距地1300mm暗装,	个	1			
12	030404035017	插座	1. 名称:单相二极三极插座 2. 安装方式:下皮距地1100mm暗装,	个	9			
13	030404035018	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:下皮距地2000mm暗装,	个	3			
14	030411006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	80			
15	030411006017	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	17			
16	030412004017	白色线型灯	1. 名称:白色线型灯	m	73.04			
		电子备课室装修						
		电路改造工程						
17	030404017006	配电箱	1. 名称:AL-DBS 2. 安装方式:距地1.6m安装	台	1			
18	030412004018	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格、型号:7W 3. 安装形式:暗装	套	24			
19	030412005004	荧光灯	1. 名称:荧光灯管 2. 规格、型号:1500*100	套	8			
20	030404034017	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:下皮距地1.35米暗装,	个	1			
21	030404034023	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:下皮距地1.35m暗装,	个	1			
22	030404035019	插座	1. 名称:单相二极三极插座	个	8			
23	030404035020	插座	1. 名称:空调插座	个	2			
24	030411001002	配管	1. 名称:配管	m	158.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:PVC 3. 规格:20					
25	030411004027	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	195.57			
26	030411004028	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	188.67			
27	030411004029	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	153.1			
28	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	32			
29	030411006019	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	12			
		空调工程						
30	030701003003	空调器	1. 名称:3P立式空调	台	2			
		陶艺教室装修						
		电路改造工程						
31	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-TYS 2. 安装方式:距地1.6m 安装	台	1			
32	030412004020	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格、型号:7W 3. 安装形式:暗装	套	55			
33	030412004021	装饰灯	1. 名称:长条灯 2. 规格、型号:1500*100	套	9			
34	030404034018	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:下皮距地1.35米暗装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			,					
35	030404034019	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:下皮距地1.35米暗装	个	5			
36	030404035021	插座	1. 名称:单相二极三极插座	个	14			
37	030404035022	插座	1. 名称:空调插座	个	2			
38	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	260.16			
39	030411004030	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	471.57			
40	030411004031	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	197.43			
41	030411004032	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	185.8			
42	030411006020	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	64			
43	030411006021	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	22			
		冷水管						
44	031001006001	冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PPR 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:粘接	m	14.11			
		空调工程						
45	030701003004	空调器	1. 名称:3P立式空调	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		展览（校史）室 装修						
		电路改造工程						
46	030404017007	配电箱	1. 名称:AL-XSG 2. 安装方式: 距地1.6m 安装	台	1			
47	030412004022	装饰灯	1. 名称:暗装筒灯 2. 规格、型号:7W 3. 安装形式:暗装	套	32			
48	030412004023	装饰灯	1. 名称:明装LED筒灯 2. 规格、型号:50W	套	23			
49	030404034020	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:下皮距地1. 35米暗装,	个	3			
50	030404034021	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:下皮距地1. 35米暗装	个	1			
51	030404035023	插座	1. 名称:单相二极三极插 座	个	3			
52	030404035024	插座	1. 名称:空调插座	个	2			
53	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	162.58			
54	030411004033	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	325.47			
55	030411004034	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	97.98			
56	030411004035	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单	m	122.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			相					
57	011304001001	灯带	1. 名称：亚克力线性灯带(白)	m	51.78			
58	030411006022	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	55			
59	030411006023	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	9			
		空调工程						
60	030701003005	空调器	1. 名称:3P立式空调	台	2			
		创客教室装修						
		电路改造工程						
61	030404017002	配电箱	1. 名称:AL-KJJS 2. 安装方式:距地1.6m安装	台	1			
62	030412004024	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格、型号:7W 3. 安装形式:暗装	套	40			
63	030412004025	装饰灯	1. 名称:天花造型顶 2. 规格、型号:直径1200mm	套	6			
64	030404034022	照明开关	1. 名称:双极开关 2. 型号、规格:250V, 10A大面板开关 3. 安装方式:下皮距地1300mm暗装,	个	2			
65	030404034024	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 型号、规格:250V, 10A大面板开关 3. 安装方式:下皮距地1300mm暗装,	个	3			
66	030404035025	插座	1. 名称:单相二极三极插座 2. 安装方式:下皮距地1100mm暗装,	个	27			
67	030404035026	插座	1. 名称:电脑上网插座 2. 安装方式:下皮距地300mm暗装,	个	1			
68	030404035027	插座	1. 名称:音频插座 2. 安装方式:下皮距地	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程			标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目			第 7 页 共 10 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			300mm暗装,					
69	030404035028	插座	1. 名称：空调插座 2. 安装方式：下皮距地200mm暗装,	个	2			
70	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	226.77			
71	030411004036	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	354.12			
72	030411004037	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	279			
73	030411004038	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	78.65			
74	030411006024	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	46			
75	030411006025	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	36			
76	030412004027	LED线型灯	1. 名称:LED线型灯	m	86			
77	011304001002	灯带	1. 名称：暗藏灯带	m	12			
		空调工程						
78	030701003006	空调器	1. 名称:3P立式空调	台	2			
		一楼播音室						
		空调工程						
79	030701003001	空调器	1. 名称:3P立式空调	台	2			
		电路改造工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
80	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-BYS 2. 安装方式: 距地1.6m 安装	台	1			
81	030412004011	扣板灯	1. 名称:扣板灯 2. 规格: 50w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	11			
82	030412004012	面光灯	1. 名称:面光灯 2. 规格: 50w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	4			
83	030412004013	射灯	1. 名称:射灯 2. 规格: 50w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	3			
84	030404034012	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 安装方式: 下皮距地1300mm暗装,	个	1			
85	030404034013	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 安装方式: 下皮距地1300mm暗装,	个	1			
86	030404035013	插座	1. 名称:常规插座 2. 安装方式: 下皮距地1100mm暗装,	个	14			
87	030404035014	插座	1. 名称: 空调插座 2. 安装方式: 下皮距地2000mm暗装,	个	2			
88	030404035015	插座	1. 名称: 电脑上网插座 2. 安装方式: 下皮距地300mm暗装,	个	7			
89	030404035016	插座	1. 名称: 音频插座 2. 安装方式: 下皮距地300mm暗装,	个	4			
90	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	126.52			
91	030411004039	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	146.43			
92	030411004040	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路	m	177.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市琼山区椰博
小学教室、功能室装修改
造及维修维护项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相					
93	030411004041	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	93.15			
94	011304001003	灯带	1. 名称: 暗藏灯带	m	15.6			
95	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	18			
96	030411006015	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	33			
97	030412004014	LED线型灯	1. 名称:LED线型灯	m	5			
		零星工程						
98	030404017004	配电箱	1. 名称:AL-BGS 2. 安装方式: 距地1.6m 安装	台	1			
99	030412005001	扣板灯	1. 名称: 扣板灯 2. 型号: 50w 3. 安装方式: 吸顶安装	套	4			
100	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	74.28			
101	030411004042	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	57.66			
102	030411004043	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:单相	m	85.08			
103	030411004044	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路	m	133.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：安装工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：安装工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称: 安装工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：海口市琼山区椰博小学
教室、功能室装修改造及维修
维护项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：海口市琼山区椰博小学
教室、功能室装修改造及维修
维护项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海口市琼山区椰博小学教室、功能室装修改造及维修维护项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：海口市琼山区椰博小学
教室、功能室装修改造及维修
维护项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：海口市琼山区椰博小学
教室、功能室装修改造及维修
维护项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。