

(清-签署页)

海口市秀英区养老服务指
导中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 海口市秀英区民政局
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023年1月3日

复 核 时 间： 2023年1月3日

编制说明

一、工程概况

本项目为海口市秀英区养老服务指导中心建设项目，主要改造内容有拆除工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、楼地面工程、墙面工程、天棚工程、门窗工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程等，详见清单及图纸。

二、编制依据

- 1、改造工程相关施工图设计图纸及相关说明；
- 2、采用现行的标准图集、规范、工业标准、材料做法；
- 3、住建部颁发的 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 4、《海南省装饰装修工程综合定额》（2021）、《海南省安装工程综合定额》（2017）、《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2017）等施工期间现行的海南省定额；
- 5、《海南工程造价信息》2022 年第 12 期海口地区信息价及相关的市场价。未包含的材料价格参照近几年信息价或类似工程经济指标及有关厂家设备材料报价；
- 6、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知》（琼建规〔2022〕3 号）规定计取；
- 7、根据海南省住房和城乡建设厅关于调整《海南省建设工程增值税税率的通知》琼建定【2019】100 号，增值税率由 10%调整为 9%）；
8. 社保费按照琼建定【2019】128 号文计取；
- 9、国家及省发改委有关建设其他费用的收费标准文件。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：海口市秀英区养老服务指导
中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	楼地面工程		
1.5	墙柱面工程		
1.6	天棚工程		
1.7	门窗工程		
1.8	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除	m ³	90.07			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原混凝土板拆除	m ³	0.7			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 原门拆除	樘	12			
4	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 原地面拆除	m ²	1011.7			
5	011608002001	铲除涂料面	1. 原墙面涂料拆除	m ²	1091.39			
6	011608002002	铲除涂料面	1. 原天棚拆除	m ²	1011.96			
7	010103002001	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m ³	153.08			
		砌筑工程						
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚加气混凝土砌块	m ³	176.04			
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：100厚加气混凝土砌块	m ³	13.71			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	4.76			
		楼地面工程						
11	011102003001	块料楼地面	1、600mm*600mm浅灰色玻化砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、20厚1:4干硬性水泥砂浆找平	m ²	22.08			
12	011103001001	橡胶板楼地面	1、米黄色PVC地胶地板 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、50厚LC7.5轻骨料混凝土 5、现状钢筋混凝土楼板，清理楼面	m ²	277.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：海口市秀英区养老服务
指导中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	011102003002	块料楼地面	1、300mm*300mm米白色防滑砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、1.5厚聚氨酯防水涂料（反900mm） 5、1.5厚聚合物乳液防水涂料（反900mm） 6、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 7、素水泥浆结合层一遍 8、现状钢筋混凝土楼板，清理楼面	m2	115.48			
14	011102003003	块料楼地面	1、600mm*600mm浅灰色玻化砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、50厚LC7.5轻骨料混凝土 5、现状钢筋混凝土楼板，清理楼面	m2	378.85			
15	011104004001	防静电活动地板	1、米黄色PVC地胶地板 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、50厚LC7.5轻骨料混凝土 5、现状钢筋混凝土楼板，清理楼面	m2	8.84			
16	011102003004	块料楼地面	1、150mm*900mm木纹砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、50厚LC7.5轻骨料混凝土 5、现状钢筋混凝土楼板，清理楼面	m2	93.18			
17	011102003005	块料楼地面	1、300mm*300mm米白色	m2	72.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			防滑砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、1.5厚聚氨酯防水涂料（反1800mm） 5、1.5厚聚合物乳液防水涂料（反1800mm） 6、最薄处50厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 7、50厚LC7.5轻骨料混凝土 8、现状钢筋混凝土楼板，清理楼面 9、卫生间楼面					
18	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品米黄色玻化砖踢脚	m2	31.14			
19	011105003002	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品褐色玻化砖踢脚	m2	10.4			
20	011105004001	塑料板踢脚线	1. 面层材料种类、规格、颜色:米黄色PVC踢脚线	m2	15.1			
		墙柱面工程						
21	011407001001	哑光白色无机涂料内墙面	1、墙体清理干净 2、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、满刮腻子一遍 4、刷底涂料一遍 5、无机涂料二遍	m2	1727.88			
22	011204003001	釉面砖墙面	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1:3水泥砂浆 3、刷素水泥砂浆一遍 4、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶粘 5、8厚面砖，水泥浆擦缝	m2	727.65			
		天棚工程						
23	011302001001	吊顶天棚	1、钢筋混凝土板底面清	m2	111.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			理干净 2、基层配套界面处理 3、2厚聚合物水泥防水涂料 (III型) 4、5厚1:2水泥砂浆 5、轻钢龙骨标准骨架： 主龙骨中距1000mm，次龙骨中距300mm，横撑龙骨中距300mm 6、6厚300x300铝扣板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平					
24	011302001002	吊顶天棚	1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、基层配套界面处理 3、2厚聚合物水泥防水涂料 (III型) 4、5厚1:2水泥砂浆 5、轻钢龙骨标准骨架： 主龙骨中距1000mm，次龙骨中距600mm，横撑龙骨中距600mm 6、6厚600x600铝扣板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平	m2	84.88			
25	011302001003	吊顶天棚	1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、轻钢龙骨标准骨架： 主龙骨中距900~1000mm，次龙骨中距407mm，横撑龙骨中距1222mm 3、6厚1220x2440埃特平板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 4、清理抹灰基层 5、满刮腻子一遍 6、刷底涂料一遍 7、无机涂料二遍	m2	768.17			
		门窗工程						
26	010802003001	钢质防火门	1. 规格型号：丙级防火门	m2	1.08			
27	010802003002	钢质防火门	1. 规格型号：甲级防火	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：海口市秀英区养老服务指
导中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导
中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	给排水工程		
1.3	消防工程		
1.4	通风、空调工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气工程						
		电气照明工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1ALSY 2. 型号:按设计要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 1APSY 2. 型号:按设计要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2ALE 2. 型号:ZS-D-0.6KVA 3. 安装方式:按设计要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2AW 2. 型号:Pe=105kW, Kx=0.85, Pj=89.25kW, cos% ϕ =0.9, Ijs=150.1A, DSB-40/3P, Up=2.0KV, I _{max} =100KA 3. 安装方式:按设计要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2AP 2. 型号:P=45kW, K=0.80, P=36kW, COS ϕ =0.85, I=64.2A 3. 安装方式:按设计要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 RM 2. 型号:Pe=5.0kW, Kc=1.0, COS% ϕ =0.9, Ijs=25.3A 3. 安装方式:按设计要求	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:书画室照明配电箱 SH 2. 型号:Pe=5.0kW, Kc=1.0, COS% ϕ =0.9, Ijs=16.8A 3. 安装方式:按设计要求	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:问诊室照明配电箱 WZ 2. 型号:Pe=3.0kW, Kc=1.0, COS% ϕ =0.9, Ijs=16.8A 3. 安装方式:按设计要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务
服务指导中心建设项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030404017009	配电箱	1. 名称:康复室照明配电箱 KF 2. 型号:Pe=3.0kW, Kc=1.0, COS% $\cos C=0.9$, Ijs=16.8A 3. 安装方式:按设计要求	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:照明配电箱 FC 2. 型号:按设计要求	台	1			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 CF 2. 型号:Pe=30kW, Kx=1.00, Cos% $\cos C=0.85$, Pjs=30kW, Ijs=53.5A 3. 安装方式:按设计要求	台	1			
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 型号:Pe=3.0kW 3. 安装方式:按设计要求	台	12			
13	030408001001	电力电缆WDZA-YJY-4*70+1x35	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-4*70+1x35	m	11.14			
14	030408001002	铜芯电力电缆 YJV-5x16	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号: YJV-5x16	m	11.18			
15	030408001003	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4x25+1X16	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4x25+1X16	m	17.22			
16	030408001004	铜芯电力电缆 WDZ-YJE-5x10	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-5x10	m	50			
17	030408001005	铜芯电力电缆 WDZ-YJE-4x10	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-4x10	m	6.33			
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号: 电缆截面70mm ² 以内	个	1			
19	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号: 电缆截面35mm ² 以内	个	2			
20	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号: 电缆截面16mm ² 以内	个	2			
21	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号: 电缆截面	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10mm2以内					
22	030411004001	配线 ZRBV-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:ZRBV-6	m	1974.53			
23	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZRBV-10	m	280			
24	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NHBV-6	m	26.88			
25	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZRBV-4	m	823.65			
26	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-4	m	1237.01			
27	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号: ZRBV-2.5	m	7407.64			
28	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号: WDZCN-BYJ-2.5	m	1210.29			
29	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200x100	m	66.05			
30	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢	kg	67			
31	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	8.09			
32	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	1155.04			
33	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:暗配	m	10.51			
34	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC40	m	45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式：暗配					
35	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗配	m	3.64			
36	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗配	m	88.5			
37	030411001007	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗配	m	2094.35			
38	030412001001	普通灯具	1. 名称：三基色环形荧光灯 2. 型号：30W 3. 类型：吸顶	套	6			
39	030412001002	普通灯具	1. 名称：LED 吸顶灯 2. 型号：按设计要求 3. 类型：吸顶	套	3			
40	030412005001	格栅灯盘 3*23W (三基色T8管)	1. 名称：格栅灯盘 2. 型号：3*23W(三基色T8管) 3. 安装形式：吸顶安装	套	34			
41	030412005002	格栅灯盘 2*36W (三基色T8管)	1. 名称：格栅灯盘 2. 型号：2*36W(三基色T8管) 3. 安装形式：吸顶安装	套	73			
42	030412005003	双管荧光灯 2*36W (三基色T8管)	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号：2*36W(三基色T8管) 3. 安装形式：吸顶安装	套	2			
43	030412005004	单管荧光灯 1*36W (三基色T8管)	1. 名称：单管荧光灯 2. 型号：1*36W(三基色T8管) 3. 安装形式：吸顶安装	套	15			
44	030412002001	防水防尘灯 30W 三基色环形荧光灯	1. 名称：防水防尘灯 2. 型号：30W三基色环形荧光灯 3. 安装形式：按设计要求	套	32			
45	030412001003	集中电源疏散照明灯	1. 名称：集中电源疏散照明灯	套	57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		DC36V, LED 3W	2. 型号:DC36V, LED 3W					
46	030412006001	紫外线杀菌灯 TMS-2*20W	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号:TMS-2*20W	套	5			
47	030412004001	筒灯 3W 4000k	1. 名称:筒灯 2. 型号:3W 4000k	套	126			
48	030412001004	床头灯 6W LED 壁灯	1. 名称:床头灯 2. 型号:6W LED 壁灯	套	42			
49	030412001005	安全出口指示灯 DC36V, LED	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:DC36V, LED	套	2			
50	030412001006	双面疏散指示标志灯 DC36V, LED 2X3W	1. 名称:双面疏散指示标志灯 2. 型号:DC36V, LED 2X3W	套	3			
51	030412001007	地脚灯	1. 名称:地脚灯 2. 型号:按设计要求	套	12			
52	030412001008	单向疏散指示标志灯 DC36V, LED 3W	1. 名称:单向疏散指示标志灯 2. 型号:DC36V, LED 3W	套	9			
53	030412005005	双管应急消防灯 2*36W(三基色T8管)	1. 名称:双管应急消防灯 2. 型号:2*36W(三基色T8管)	套	1			
54	030404034001	单联单控板开关	1. 名称:单联单控板开关 2. 规格:按设计要求	个	9			
55	030404034002	双联单控板开关	1. 名称:双联单控板开关 2. 规格:按设计要求	个	20			
56	030404034003	三联单控板开关	1. 名称:三联单控板开关 2. 规格:按设计要求	个	5			
57	030404034004	单联双控板开关 250V 10A	1. 名称:单联双控板开关 2. 规格:250V 10A	个	30			
58	030404034005	紫外线灯控制开关 10A ~250V	1. 名称:紫外线灯控制开关 2. 规格:10A ~250V	个	2			
59	030404035001	办公室插座 250V 10A(2+3极安全型面板)	1. 名称:办公室插座 2. 规格:250V 10A(2+3极安全型面板)	个	123			
60	030404035002	壁挂式空调插座 250V 10A(3极安全型面板)	1. 名称:壁挂式空调插座 2. 规格:250V 10A(3极安全型面板)	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
))					
61	030404035003	桌面插座 250V 16A(3极安全型面板)	1. 名称:桌面插座 2. 规格:250V 16A(3极安全型面板)	个	1			
62	030404035004	R热水器插座 250V 10A(2+3极安全型面板)	1. 名称:R热水器插座 2. 规格: 250V 10A(2+3极安全型面板)	个	14			
63	030404035005	天花机空调插座	1. 名称:天花机空调插座 2. 规格:按设计要求	个	3			
64	030404035006	油烟机插座 250V 10A(2+3极安全型面板)	1. 名称:油烟机插座 2. 规格: 250V 10A(2+3极安全型面板)	个	2			
65	030404035007	厨房插座 250V 10A(2+3极安全型面板)	1. 名称:厨房插座 2. 规格:250V 10A(2+3极安全型面板)	个	6			
66	030404035008	卫生间插座 250V 10A(2+3极安全型面板)	1. 名称:卫生间插座 2. 规格: 250V 10A(2+3极安全型面板)	个	20			
67	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:按设计要求	个	472			
68	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 规格:按设计要求	个	235			
69	030404033001	卫生间排气扇 40W~220V	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:40W~220V	台	19			
70	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm	m	156			
71	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 型号:1kV以下	系统	1			
		弱电工程						
		通信系统						
72	030501005001	综合布线设备箱	1. 名称:综合布线设备箱 2. 规格:按设计要求	台	1			
73	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 规格:按设计要求	台	1			
74	030501012001	光电交换机	1. 名称:光电交换机 2. 功能:按设计要求	台	1			
75	030501008001	集线器	1. 名称:集线器 2. 类别:按设计要求	台	1			
76	030502003001	综合布线分线箱	1. 名称:综合布线分线箱	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务
指导中心建设项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		ADD1	ADD1 2. 规格:按设计要求					
77	030411002002	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75	m	61.99			
78	031002002002	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:按设计要求	kg	57.74			
79	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	15			
80	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	753.57			
81	030502007001	2芯单模光纤	1. 名称:2芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管	m	25			
82	030502007002	1芯光纤电缆	1. 名称:1芯光纤电缆 2. 敷设方式:穿管	m	1913.98			
83	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:按设计要求	个	29			
84	030502012002	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:按设计要求	个	23			
85	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:按设计要求	个	52			
86	030409008001	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:按设计要求	台	18			
87	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm	m	100			
		电视系统						
88	030505003001	有线电视前端箱	1. 名称:有线电视前端箱 2. 规格:按设计要求	个	1			
89	030505008001	放大器	1. 名称:放大器 2. 类别:按设计要求	台	1			
90	030501005002	有线电视分支器箱	1. 名称:有线电视分支器箱 2. 规格:按设计要求	台	1			
91	030502005001	同轴电缆 SYWV-75-9	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-9 3. 敷设方式:穿管	m	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务
服务指导中心建设项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
92	030502005002	分支线SYWV-75-5	1.名称:分支线 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:穿管	m	748.16			
93	030505013001	75Ω器件	1.名称:75Ω器件 2.规格:按设计要求	个	1			
94	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	15			
95	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	190.47			
96	030502012003	电视插座	1.名称:电视插座 2.规格:按设计要求	个	20			
97	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:按设计要求	个	18			
98	030413002003	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70mm*深70mm	m	10			
		视频监控系统						
99	030507014001	显示屏	1.名称:显示屏 2.规格:按设计要求	台	3			
100	琼030507020001	电视墙架	1.名称:电视墙架 2.规格:按设计要求	台	1			
101	030507013001	数字硬盘录像机	1.名称:数字硬盘录像机 2.规格:按设计要求	台	1			
102	031101047001	光端机	1.名称:光端机 2.型号:按设计要求	套	1			
103	031101077001	视频监控主机	1.名称:视频监控主机 2.型号:按设计要求	套	1			
104	030506007001	视频矩阵	1.名称:视频矩阵 2.规格:按设计要求	台	1			
105	030502006001	摄像机线缆SYWV-75-5	1.名称:摄像机线缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:穿管	m	500			
106	030411004008	配线	1.名称:电源线 RVS-2*1.5 2.配线形式:穿管 3.型号:RVS-2*1.5	m	500			
107	030411001012	配管	1.名称:配管	m	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配					
108	030507008001	半球形红外夜视摄像头	1. 名称:半球形红外夜视摄像头 2. 类别:按设计要求	台	6			
109	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:按设计要求	个	6			
		安防门禁系统						
110	030411005001	楼层接线箱	1. 名称:楼层接线箱 2. 规格:按设计要求	个	1			
111	030507002001	门禁刷卡器	1. 名称:门禁刷卡器 2. 安装方式:按设计要求	套	1			
112	030507007001	可视对讲机	1. 名称:可视对讲机 2. 规格:按设计要求	台	1			
113	010801006001	电磁锁	1. 锁品种:电磁锁 2. 锁规格:按设计要求	个	1			
114	030904003001	出门按钮	1. 名称:出门按钮 2. 规格:按设计要求	个	1			
115	030404022001	分区控制器	1. 名称:分区控制器 2. 型号:按设计要求	台	1			
116	030502001001	备用电源及电池主机柜	1. 名称:备用电源及电池主机柜 2. 规格:按设计要求	台	1			
117	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	216.53			
118	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	20			
119	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVVP-5*1.0	m	18.14			
120	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVVP-6*1.0	m	100			
121	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 型号:RVV-2*1.0					
122	030502006002	大对数电缆	1. 名称:SYV-75-5	m	100			
		呼叫对讲系统						
123	030507007002	呼叫对讲主管理机	1. 名称:呼叫对讲主管理机 2. 规格:按设计要求	台	1			
124	030507007003	呼叫对讲管理机	1. 名称:呼叫对讲管理机 2. 规格:按设计要求	台	1			
125	030504002001	数码显示器	1. 名称:数码显示器 2. 规格:按设计要求	台	1			
126	030503002001	一体化管理电脑	1. 名称:一体化管理电脑 2. 规格:按设计要求	台	1			
127	080901006001	打印机	1. 名称:打印机 2. 型号:按设计要求	台	1			
128	030507002002	呼叫对讲机	1. 名称:呼叫对讲机 2. 路数:按设计要求	套	13			
129	030904003002	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格:按设计要求	个	72			
130	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	563.79			
131	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVV-5*1.0	m	840.61			
132	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm	m	40			
		给排水工程						
		拆除工程						
133	011612001001	管道拆除DN50	1. 管道种类、材质:钢管 DN50	m	7.8			
134	011612001002	管道拆除DN40	1. 管道种类、材质:钢管 DN40	m	10			
135	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管 DN20	m	10			
136	031003001001	螺纹阀门拆除	1. 类型:截止阀DN20	个	2			
137	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:水表DN 40	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
138	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	2			
139	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器拆除 蹲式	套	2			
140	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器拆除 坐式	套	2			
141	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器拆除 坐式	套	2			
		给水工程						
142	031001006001	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:按设计要求	m	82.51			
143	031001007005	钢塑复合管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:按设计要求	m	12.26			
144	031001007004	钢塑复合管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:按设计要求	m	34.15			
145	031001007003	钢塑复合管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25	m	62.1			
146	031001007002	钢塑复合管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20	m	357.5			
147	031001007001	钢塑复合管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN15	m	48.37			
148	031004017001	电热水器	1. 类型:电热水器 2. 型号、规格: RS50型 3. 安装方式:挂式	套	20			
149	031001006003	塑料给水PPR管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水PPR管 3. 材质、规格:PPR管	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN20 4. 连接形式:按设计要求					
150	031001006002	塑料给水PPR管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:塑料给水PPR管 DN15 4. 连接形式:按设计要求	m	48.37			
151	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:螺纹IC卡水表 DN50	个	1			
152	031003001006	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50	个	1			
153	031003001005	自动排气阀 DN15	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1			
154	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN32	个	3			
155	031003001003	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN25	个	13			
156	031003001002	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20	个	4			
157	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢(综合)	kg	197.12			
		排水工程						
158	031001006004	塑料排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:塑料排水管 DN100	m	198.12			
159	031001006005	塑料排水管 dn20	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:塑料排水管 dn20	m	61.1			
160	031004008002	不锈钢成品洗菜池	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:不锈钢成品洗菜池 3. 附件名称、数量:按设计要求	组	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
161	031004004001	洗涤盆	1. 规格、类型:洗涤盆 2. 附件名称、数量:按设计要求	组	4			
162	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆 2. 附件名称、数量:按设计要求	组	5			
163	031004006001	大便器	1. 规格、类型:连体坐便器 2. 附件名称、数量:按设计要求	组	31			
164	031004010001	双管成品淋浴器(含固定件)	1. 名称:双管成品淋浴器(含固定件) 2. 附件名称、数量:按设计要求	套	20			
165	031004014002	地漏 DN100	1. 型号、规格:地漏 DN100	个	22			
166	031004014001	地面扫除口 DN100	1. 型号、规格:地面扫除口 DN100	个	13			
		消防工程						
		消防电工程						
		电气火灾监控系统						
167	030904015001	电气火灾监控主机 HS-S1000 (中央管理软件、协议转换器件、UPS电源、声光报警器、液晶显示屏)	1. 名称:电气火灾监控主机 HS-S1000 (中央管理软件、协议转换器件、UPS电源、声光报警器、液晶显示屏)	台	1			
168	030904012001	电气火灾监控器 HS-M8C01T	1. 名称:电气火灾监控器 HS-M8C01T	台	3			
169	030904001001	漏电探测器 HS-ZL01/100	1. 名称:漏电探测器 2. 规格: HS-ZL01/100	个	3			
170	030501008002	总线集线器	1. 名称:总线集线器 2. 类别:按设计要求	台	1			
171	030411004013	配线	1. 名称:屏蔽双绞线信号线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVVSP-2*1.0	m	310			
172	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管	m	300			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务
指导中心建设项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配					
		火灾自动报警系统						
173	030904012002	防火门监控区域分机	1. 名称:防火门监控区域分机	台	2			
174	030602001001	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 型号:按设计要求	台	1			
175	030404032001	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 型号:按设计要求	台	1			
176	030904007001	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 功率:按设计要求	个	3			
177	030904001002	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:按设计要求	个	43			
178	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:按设计要求	个	5			
179	030904006001	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话 2. 规格:按设计要求	个	1			
180	030507002003	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:按设计要求	套	3			
181	030904003006	消火栓报警按钮安装(带电话插孔)	1. 名称:消火栓报警按钮安装(带电话插孔) 2. 规格:按设计要求	个	2			
182	030904003004	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:按设计要求	个	9			
183	030904003003	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 规格:按设计要求	个	4			
184	030904008003	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:按设计要求	个	2			
185	030904008002	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:按设计要求	个	7			
186	030904008001	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格:按设计要求	台	2			
187	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-RYJS-2x1.5	m	116.72			
188	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-BYJ2.5	m	341.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
189	030411004016	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-RVS-2x1.5	m	533.91			
190	030411004017	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:NH-RVVP-2x1.5	m	64.86			
191	030411004018	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZR-RVVS-2X1.5	m	22.55			
192	030411004019	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:NH-RVB-2x2.5	m	229.6			
193	030411001018	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	109.8			
194	030411001019	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	564.25			
195	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:自动报警系统调试 128点以内	系统	1			
		消防水工程						
		消火栓工程						
196	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:按设计要求	m	26.95			
197	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 3.连接形式:按设计要求	m	8.57			
198	031002001002	管道支架	1.材质:型钢(综合)	kg	4.99			
199	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:按设计要求	套	4			
200	030901013001	灭火器	1.名称:灭火器 2.规格、型号:按设计要求	具	12			
201	031003003001	闸阀 DN100	1.类型:闸阀 DN100	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:按设计要求					
202	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径弯头 DN100*DN65	个	4			
203	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 种类:90° 弯头 DN100*DN100	个	5			
204	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 种类:90° 弯头 DN65*DN65	个	8			
205	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试	点	4			
		喷淋工程						
206	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:按设计要求	m	101.98			
207	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:按设计要求	m	11.57			
208	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN80 3. 连接形式:按设计要求	m	42.58			
209	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN50 3. 连接形式:按设计要求	m	59.16			
210	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN40 3. 连接形式:按设计要求	m	50.78			
211	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN32 3. 连接形式:按设计要求	m	101.63			
212	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN25 3. 连接形式:按设计要求	m	356.94			
213	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢(综合)	kg	37			
214	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			器DN150					
215	031003003002	信号阀DN150	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	1			
216	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:闭式喷头	个	198			
217	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	组	1			
218	031003001007	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
219	040502002039	钢管管件制作、安装	1. 种类:90°弯头 DN150*DN150	个	8			
220	040502002038	钢管管件制作、安装	1. 种类:90°弯头 DN80*DN80	个	4			
221	040502002037	钢管管件制作、安装	1. 种类:90°弯头 DN50*DN50	个	7			
222	040502002036	钢管管件制作、安装	1. 种类:90°弯头 DN40*DN40	个	1			
223	040502002035	钢管管件制作、安装	1. 种类:90°弯头 DN32*DN32	个	15			
224	040502002034	钢管管件制作、安装	1. 种类:90°弯头 DN25*DN25	个	214			
225	040502002033	钢管管件制作、安装	1. 种类:大小头 DN150*DN100	个	1			
226	040502002032	钢管管件制作、安装	1. 种类:大小头 DN100*DN80	个	1			
227	040502002031	钢管管件制作、安装	1. 种类:大小头 DN80*DN50	个	7			
228	040502002030	钢管管件制作、安装	1. 种类:三通 DN50*DN50*DN32	个	1			
229	040502002029	钢管管件制作、安装	1. 种类:三通 DN50*DN40*DN32	个	3			
230	040502002028	钢管管件制作、安装	1. 种类:三通 DN50*DN40*DN25	个	17			
231	040502002027	钢管管件制作、安装	1. 种类:三通 DN40*DN32*DN32	个	4			
232	040502002026	钢管管件制作、安装	1. 种类:三通 DN40*DN32*DN25	个	1			
233	040502002025	钢管管件制作、安装	1. 种类:三通	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装	DN32*DN32*DN25					
234	040502002024	钢管管件制作、安装	1. 种类:三通 DN32*DN32*DN25	个	2			
235	040502002023	钢管管件制作、安装	1. 种类:三通 DN32*DN25*DN25	个	42			
236	040502002022	钢管管件制作、安装	1. 种类:三通 DN25*DN25*DN25	个	2			
237	040502002021	钢管管件制作、安装	1. 种类:四通 DN50*DN40*DN25*DN25	个	3			
238	040502002020	钢管管件制作、安装	1. 种类:四通 DN50*DN32*DN25*DN25	个	1			
239	040502002019	钢管管件制作、安装	1. 种类:四通 DN40*DN32*DN25*DN25	个	20			
240	040502002018	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN150*DN150*DN80	个	4			
241	040502002017	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN150*DN150*DN50	个	12			
242	040502002016	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN150*DN150*DN40	个	1			
243	040502002015	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN150*DN150*DN32	个	2			
244	040502002014	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN100*DN100*DN80	个	1			
245	040502002013	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN100*DN100*DN50	个	4			
246	040502002012	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN80*DN80*DN50	个	1			
247	040502002011	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN80*DN80*DN40	个	1			
248	040502002010	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN80*DN80*DN32	个	2			
249	040502002009	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN50*DN50*DN25	个	17			
250	040502002008	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径三通 DN32*DN32*DN25	个	1			
251	040502002007	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径四通 DN50*DN50*DN25*DN25	个	4			
252	040502002006	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径四通 DN80*DN80*DN25*DN25	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
253	040502002005	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径四通 DN80*DN80*DN32*DN32	个	2			
254	040502002004	钢管管件制作、安装	1. 种类:正三通 DN80*DN80*DN80	个	1			
255	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统(按水流指示器点)	点	1			
		通风、空调工程						
		防排烟工程						
256	030108001001	离心式通风机	1. 名称:消防风机 2. 型号:风量31421m/h, 功率:7.5KW	台	1			
257	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 2500*400 5. 板材厚度: δ 1.2	m ²	10.38			
258	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*400 5. 板材厚度: δ 0.75	m ²	69.02			
259	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:900*450	m ²	21.63			
260	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*250	m ²	88.01			
261	031002002003	设备支架	1. 材质:按设计要求	kg	85.5			
262	030703001002	280° 防火阀 800*250 (含手动开启装置)	1. 名称:280° 防火阀 2. 型号:800*250 (含手动开启装置)	个	5			
263	030703001001	280° 防火阀 900*450 (含手动开启装置)	1. 名称:280° 防火阀 2. 型号: 900*450 (含手动开启装置)	个	1			
264	030703007001	单层百叶排风口 1000*800	1. 名称:单层百叶排风口 2. 型号:1000*800	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
265	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:软接	m2	1.12			
266	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片	m2	2.28			
		通风工程						
267	030108001002	离心式通风机	1. 名称:平时风机 2. 型号:PF-1 3. 规格: 风量4040m/h, 功率: 0.55KW	台	1			
268	030108001003	离心式通风机	1. 名称:平时风机 2. 型号: PF-2 3. 规格:风量1803m/h, 功率:0.25KW	台	1			
269	030108001004	离心式通风机	1. 名称:平时送风机 2. 型号: SF-1 3. 规格:风量1803m/h, 功率:0.25KW	台	1			
270	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*320	m2	6.5			
271	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*250	m2	27.88			
272	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*200	m2	5.82			
273	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*200	m2	1.04			
274	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*160	m2	30.71			
275	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200	m2	1.08			
276	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板	m2	20.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指导中心建设项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 形状:矩形 4. 规格: 250*160					
277	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*320	m2	4.43			
278	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*120	m2	55.54			
279	031002002004	设备支架	1. 材质:按设计要求	kg	148.5			
280	030703001004	对开多叶调节阀 320*160	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 型号:320*160	个	1			
281	030703001003	手动多叶对开调节阀 200*120	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 型号:200*120	个	1			
282	030703007006	新风口 300*300	1. 名称:新风口 2. 型号:300*300	个	2			
283	030703007005	新风口 200*200	1. 名称:新风口 2. 型号:200*200	个	1			
284	030703007004	防雨百叶风口 800*320	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:800*320	个	1			
285	030703007003	防雨百叶风口 500*320	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:500*320	个	2			
286	030703007002	防雨百叶风口 200*120	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*120	个	1			
287	030404033003	排气扇 风量:120 全压:100Pa 功率:28W	1. 名称:排气扇 2. 型号: 风量:120 全压:100Pa 功率:28W (带防虫网)	台	22			
288	030404033002	排气扇 风量:400 全压:160Pa 功率:44W	1. 名称:排气扇 2. 型号: 风量:400 全压:160Pa 功率:44W (带防虫网)	台	8			
		空调工程						
289	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:加厚UPVC 排水管 DN32	m	49.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：海口市秀英区养老服务指
导中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。