

工程量清单表

合同段：隆广镇新光村委会道路硬化工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额			
102-2	施工环保费	总额			
102-3	安全生产费	总额			
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
105	施工标准化				
105-1	施工驻地	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 0元					

工程量清单表

合同段：隆广镇新光村委会道路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物（涵洞工程）				
-b	混凝土结构	m3	1.5		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	3839.981		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	791.663		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-c	垫层		337.5		
-c-3	碎石垫层	m3	337.5		
-d	挖淤泥	m3	337.5		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	浆砌片块石边沟	m3	80.87		
-c	现浇混凝土边沟	m3	6.6		
-e	出水口	m3	6.85		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C25片石混凝土挡土墙	m3	1014.1		

清单 第200章 合计 人民币 0元

工程量清单表

合同段：隆广镇新光村委会道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层（含交叉路口）				
306-1	级配碎石底基层				
-a	厚150mm（水泥混凝土路面）	m2	13216.96		
-b	厚150mm（交叉路口）	m2	161.8		
-c	厚150mm（错车道）	m2	635.9		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（C30混凝土弯拉强度...MPa）（水泥混凝土路面）	m3	2176.9112		
-b	厚200mm（C30混凝土弯拉强度...MPa）（交叉路口）	m3	25.16		
-c	厚200mm（C30混凝土弯拉强度...MPa）（错车道）	m3	105		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	1088.4556		
清单 第300章 合计 人民币 0元					

工程量清单表

合同段：隆广镇新光村委会道路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏Gr-C-4C	m	212		
-e	路侧波形梁钢护栏Gr-C-2C	m	81		
-c	波形梁钢护栏端头AT1-1	个	3		
-d	波形梁钢护栏端头AT2-1	个	3		
604	道路交通标志				
604-1	临时标志牌				
-a	移动施工标志	个	8		
-b	临时告示牌	个	6		
-c	施工区标志	个	8		
-d	限速标志	个	6		
-e	施工警告灯	个	2		
604-10	护栏柱	根	443		
604-12	锥形桶	个	36		
604-15	公示牌	个	1		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	水泥混凝土路面热熔标线	m2	22.68		
清单 第600章 合计 人民币 0元					