

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：海南省国兴中学运动场维修
改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	看台养护		
1.2	塑胶跑道及塑胶面层拆除新建		
1.3	20-40目天然水洗河沙（5mm）		
1.4	地面硬化		
1.5	新砌180厚填充墙体		
1.6	卫生间改造		
1.7	围网工程		
1.8	绿化工程		
1.9	生态停车场		
1.10	排水沟工程		
1.11	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：海南省国兴中学运动场维修
改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：海南省国兴中学运
动场维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		看台养护						
		阶梯						
1	011002001001	混凝土面层	1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚涂丙烯酸防水涂料二遍	m2	2139.93			
		立面						
2	011201001001	看台侧面及背面外墙面	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层钢丝网 3. 喷或滚刷底涂料一遍 4. 喷或滚涂丙烯酸防水涂料二遍	m2	1021.36			
3	琼011701010001	单排脚手架	1. 搭设方式:单排脚手架 2. 脚手架材质:钢管	m2	763.35			
		塑胶跑道及塑胶面层拆除新建						
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除塑胶跑道 2. 厚度3cm 3. 运距5km	m2	6387.69			
5	011002001002	橡塑面层	1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚涂丙烯酸防水涂料二遍 3. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 橡胶面层13mm	m2	6387.69			
		20-40目天然水洗河沙 (5mm)						
6	040202009001	河砂水洗	1. 20-40目天然水洗河沙 (5mm)	m2	7777.28			
		地面硬化						
7	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:详见施工图	m2	1671.12			
8	010201017001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚天然级配砂石垫层	m2	1671.12			
9	050402002001	现浇混凝土路面	1. 路面厚度、宽度、材料种类:C25混凝土路面12cm厚 2. 塑料膜养护	m2	1671.12			
		新砌180厚填充墙体						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：海南省国兴中学运动场维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	010401003001	新砌180厚填充墙体	1. 墙体类型:180厚墙体	m3	30.24			
11	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 脚手架材质:钢管	m2	168			
		卫生间改造						
12	011610002001	金属门拆除	1. 金属门拆除	樘	2			
13	011610002002	金属窗拆除	1. 金属窗拆除	樘	2			
14	010802001001	铝合金门 平开	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:铝合金平开门	m2	7.56			
15	010809001001	拆除洗手台	1. 洗手台拆除	套	2			
16	010809002001	大理石洗漱台	1. 安装大理石洗漱台	m2	2.34			
17	011609002001	拆除成品隔断	1. 拆除成品隔断	m2	26.2			
18	011210005001	成品隔断	1. 安装成品隔断	m2	26.2			
19	011506003001	钢结构雨棚	1. 新建钢结构雨棚	套	2			
20	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂按5km计取	m3	4			
		围网工程						
21	010607004001	拆除围网	1. 围网拆除	m2	181.63			
22	010103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂按5km计取	m3	5.45			
23	010607004002	围网制作及安装 (含立柱)	1. 围网更换 (含立柱)	m2	181.63			
		绿化工程						
24	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	1730.26			
		生态停车场						
25	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:详见施工图	m2	702.25			
26	040202011001	碎石	1. 150厚碎石垫层	m2	702.25			
27	010501001001	垫层	1. 150厚C15混凝土垫层	m3	105.34			
28	041102001001	垫层模板	1. 基础类型:基础垫层	m2	31.05			
29	050201005001	嵌草砖	1. 80厚“井”字型植草砖 2. 植草砖砖内植草	m2	545.37			
30	011102003001	广场砖	1. 200*100*60厚红色面	m2	156.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：海南省国兴中学运动场维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			包砖					
		排水沟工程						
31	031103001001	管道冲洗	1. 管道冲洗	m	530.94			
32	010507006001	检查井	1. 检查井清理	座	20			
33	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:污泥 2. 运距: 暂按5km计取	m3	106.19			
		其他工程						
34	011501001001	运动场大门更换	1. 运动场大门更换	处	2			
35	010103001001	外购土回填	1. 外购回填土	m3	653.48			
36	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
		措施项目						
37	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
38	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程 标段： 海南省国兴中学运动场维修改造项目 单位： 元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程 标段： 海南省国兴中学运动场维修改造项目 单位： 元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：海南省国兴中学运动场维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：海南省国兴中学运动场维修
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：海南省国兴中学运
动场维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: UPVC-de80 4. 连接形式: 热熔连接	m	50			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: UPVC-de125 4. 连接形式: 热熔连接	m	136.45			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: UPVC-de63 4. 连接形式: 热熔连接	m	387.41			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: UPVC-de50 4. 连接形式: 热熔连接	m	536.18			
5	050103002001	灌溉喷头	1. 名称: 灌溉喷头-360° 2. 满足规范和设计图纸要求	个	10			
6	050103002002	灌溉喷头	1. 名称: 灌溉喷头-180° 2. 满足规范和设计图纸要求	个	14			
7	050103002003	灌溉喷头	1. 名称: 灌溉喷头-90° 2. 满足规范和设计图纸要求	个	4			
8	031003001001	阀门	1. 类型: 法兰电磁阀 2. 材质: DN125	个	7			
9	031003001002	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: DN50	个	1			
10	031003001003	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: DN125	个	1			
11	030109001001	增压泵	1. 名称: 绿化喷灌增压泵 2. 规格: Q=75, H=56m, N=18.5Kw	台	2			
12	031003001004	阀门	1. 类型: 逆止阀 2. 材质: DN125	个	1			
13	031003001005	阀门	1. 类型: POC过滤器 2. 材质: DN125	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 海南省国兴中学运动场维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	031003001006	阀门	1. 类型: 快速取水阀 2. 材质: DN50	个	4			
15	031003001007	阀门	1. 类型: 泄水球阀 2. 材质: DN125	个	1			
16	031003001008	阀门	1. 类型: 自动泄水阀 2. 材质: DN63	个	7			
17	031003001009	阀门	1. 类型: 电磁阀编组 2. 材质: DN125	个	7			
18	031006015001	水箱	1. 名称: 喷灌蓄水池 2. 型号、规格: 有效容积 40立方米	台	1			
19	080705001001	系统调试	1. 类别: 自动喷灌调试	组	7			
20	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	516.81			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：海南省国兴中学运动场维修改造项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于费率中浮动费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：海南省国兴中学运动场维修改造项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
								视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：海南省国兴中学运动场维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：海南省国兴中学运动场维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030412009001	高杆灯	1. 名称:单杆单臂太阳能路灯(含太阳能电池板) 2. 灯杆高度:11m 3. 光源:100W, LED	套	5			
2	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 型号:BVVB 3. 规格:2.5	m	55			
3	031103030001	底盘	1. 名称:底盘	块	5			
4	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:接地角钢 3. 规格:L50X5 L=2.50M 4. 土质:普通土	根	5			
5	030409002001	接地母线	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:-40*4 . L=2.50m 3. 安装部位:室外	m	12.5			
6	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	27.52			
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m ³	0.75			
8	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	10			
9	041102002001	基础模板	1. 名称:基础模板	m ²	40			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径22mm	t	0.07			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径8mm	t	0.039			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径10mm	t	0.033			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径12mm	t	0.048			
14	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按施工实际情况 2. 填方材料品种:原土	m ³	14.85			
15	010103002004	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	10.75			
16	030409008001	接地系统测试	1. 名称:接地系统测试 单根金属杆路灯接地极电阻测试基	台	5			
		措施项目						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：海南省国兴中学运
动场维修改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：海南省国兴中学运动场维修改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程 标段：海南省国兴中学运动场维修改造项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程 标段：海南省国兴中学运动场维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					