

档案号：

海南省工程建设项目

## 招标工程量清单

（第一册，共一册）

建设项目名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

招标单位名称：文昌市迈号中心小学

编制单位名称：湖南筑龙工程项目管理有限公司

编制日期：       年    月    日

# 文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场 及附属工程

## 招标工程量清单

招标人：文昌市迈号中心小学 造价咨询人：湖南筑龙工程项目管理有限公司  
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ 或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_ 复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日



# 编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：文昌市迈号中心小学 250 米环形跑道田径运动场及附属工程
- 2、建设地点：海南省文昌市
- 3、建设单位：文昌市迈号中心小学
- 4、资金来源：财政资金

## 二、编制依据

- 1、施工图及相关图集等。
- 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(以下简称 13 清单规范)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。
- 3、海南省住房和城乡建设厅颁发的 2017《海南省建设工程综合定额(房屋建筑与装饰工程)》, 2019《海南省建设工程综合定额(园林绿化工程)》。
- 4、《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》(琼建定[2018]48 号)、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定(2019)128 号)。
- 5、海南省住房和城乡建设厅发布的《海南省住房与城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知》(琼建规[2022]3 号)。
- 6、海南省住房和城乡建设厅颁发的《关于建筑业营业税改征增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见》的通知(琼建定[2016]112 号)、《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》(琼建定函[2019]100 号)。
- 7、《海南工程造价信息》(2023 年 4 月)提供的文昌市、海口市建设工程主要材料信息价及市场价。
- 8、海南省住建厅、海南省财政厅、中国银保监会海南监管局联合发布的《关

于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知》(琼建质[2019]38号)。

9、海南财政厅省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预(结)算的文件。

### 三、编制范围

- 1、包括施工图设计范围内的所有工作内容。
- 2、不含工程建设其他费、预备费等费用的编制。

### 四、清单控制价有关说明

- 1、无

### 五、组价说明

#### (一) 一般说明

- 1、控制价组价主要执行海南省住房和城乡建设厅颁发的 2017《海南省建设工程综合定额(房屋建筑与装饰工程)》，2019《海南省建设工程综合定额(园林绿化工程)》。

#### (二) 人工单价说明

- 1、2017 系列定额人工单价按 145 元/工日计取,其它定额人工单价按 111.7 元/工日计取。

#### (三) 材料价格说明

- 1、相关设备及材料价格参照《海南工程造价信息》(2023 年 4 月)文昌市、海口市信息价以及市场设备材料价格信息综合取定。

#### (四) 措施项目费说明

- 1、措施项目费按《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》(琼建定[2018]48 号)及定额的有关规定执行,不含赶工费、二次搬运费。

#### (五) 规费及税金说明

- 1、规费按海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费

率的通知》(琼建定(2019)128号)规定的费率计算,建筑垃圾处置费未计入。

2、税金根据《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》(琼建定函[2019]100号)的规定按增值税税率9%计算。

## 六、清单填写须知

1、工程量清单采用综合单价计价,计价应包括按招标文件规定,完成工程量清单所列项目的全部费用。

2、分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容,投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价,应包括按招标文件约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、利润等费用,以及所有的责任、义务和材料、涨价等风险。

3、招标清单中的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价投标单位需按招标清单中所列金额投标,不得自行修改。

4、组织措施项目清单费率应按招标工程量清单所列基数及费率计取。本措施项目清单与计价表(一)与清单计价规范所列清单项目不一致时,投标报价时应慎重考虑。未列入的措施项目在投标报价时计入相应的工程量清单单价和合价中,在竣工结算中不予另行计取。

5、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报,未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中,在竣工结算中不予另行计取。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米 标段：文昌市迈号中心小学250米  
环形跑道田径运动场及附属工程 环形跑道田径运动场及附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除原有排水沟盖板并更换		
1.2	新建混合型塑胶跑道		
1.3	新建足球场种植草		
1.4	给水管安装		
1.5	拆除旧路缘石		
1.6	新建透水混凝土路面		
1.7	拆除原彩砖地面		
1.8	新建投掷圈		
1.9	新建沙池		
1.10	围墙灯		
1.11	拆除原围墙		
1.12	围墙		
1.13	台阶改造		
1.14	原围墙涂料改造真石漆		
1.15	灌木丛处改造		
1.16	大理石树池		
1.17	排球场处改造		
1.18	排水工程		
1.19	主席台装修改造		
1.20	主席台顶棚		
1.21	围栏		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除原有排水沟盖板并更换						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除原有水沟盖板	m2	157.34			
2	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除的水沟盖板 2. 运距: 机械装运5km	m3	7.87			
3	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级: 预制C20混凝土	m3	7.87			
		新建混合型塑胶跑道						
4	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合 3. 运距: 5公里内	m3	1185.74			
5	060104008001	机械碾压	1. 密实度: 按规范、设计要求 2. 碾压方法: 机械碾压	m2	2634.97			
6	040202011001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm	m2	2634.97			
7	010507002003	室外地坪	1. 地坪厚度: 15cm 2. 混凝土强度等级: C25混凝土	m2	2554.65			
8	011103001009	塑胶板地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 新型13mm厚混合型塑胶跑道面层	m2	2554.65			
9	011103001010	塑胶板地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 新型15mm厚混合型塑胶跑道面层	m2	80.32			
10	011407004001	线条刷涂料	1. 线条宽度: 100mm 2. 刷防护材料、油漆: 加热型漆涂料	m	1797			
		新建足球场种植草						
11	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类: 足球场草皮	m2	300			
12	050101010002	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 优质种植土 2. 回填厚度: 20cm 3. 找平找坡要求: 按规范、设计要求	m2	300			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类: 优质足球场种植草 2. 铺种方式: 满铺种植 3. 养护期: 6个月	m <sup>2</sup>	300			
14	01B005	足球门制安(含球网)	1. 名称: 足球门制安(含球网)	个	2			
		给水管安装						
15	050103001001	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格: PPR-DN20	m	170			
16	030703005001	塑料阀门	1. 名称: 塑料阀门 DN20	个	2			
17	050103002001	喷灌配件安装	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格: 水龙头 DN20	个	2			
18	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	85			
19	010103001017	回填方	1. 密实度要求: 按规范、设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 就近取土	m <sup>3</sup>	85			
		拆除旧路缘石						
20	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 拆除原有破损跑道石	m	571.7			
21	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除后的跑道石及垫层废渣 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	25.73			
		新建透水混凝土路面						
22	010101001007	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>2</sup>	1184			
23	010101001008	原土碾压、夯实	1. 密实度要求: 按设计要求	m <sup>2</sup>	1184			
24	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 1. 厚度: 100mm 2. 材料类别: 级配碎石, 碎石粒径≤30	m <sup>3</sup>	118.4			
25	040203007005	透水混凝土路面	1. 掺和料: 彩色透水混凝土 2. 厚度: 100厚	m <sup>2</sup>	1184			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除原彩砖地面						
26	041001002003	拆除人行道	1. 材质:拆除原有破损彩砖 2. 厚度:5cm	m <sup>2</sup>	1184			
27	041001003003	拆除基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:13cm	m <sup>2</sup>	1184			
28	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除后的彩砖及垫层废渣 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	213.12			
		新建投掷圈						
29	010101002012	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合 3. 运距:5公里内	m <sup>3</sup>	2.18			
30	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m <sup>3</sup>	0.73			
31	011101003001	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:20cm厚C15商品混凝土	m <sup>2</sup>	4.85			
32	010606013001	钢圈制安	1. 钢材品种、规格:详见设计图纸	套	1			
33	010606013002	抵趾板制安	1. 钢材品种、规格:详见设计图纸	套	1			
34	031001006010	塑料排水管DN40	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:塑料管	m	3			
		新建沙池						
35	010101002013	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.8m 3. 弃土运距:1公里内	m <sup>3</sup>	45.6			
36	010103001011	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m <sup>3</sup>	3.9			
37	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	4.75			
38	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.008			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖、240*115*53、MU10 2. 墙体类型：240厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	4.44			
40	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：沙池墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹面	m2	44.35			
41	010501001010	集水室	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.18			
42	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号：30mm厚铸铁篦子	块	2			
43	050101012001	基底处理	1. 过滤层厚度、材质：粗玻纤布两层	m2	40.77			
44	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石，米石，二四、三七石级配、10cm	m3	4			
45	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：河沙、50cm	m3	20			
46	010507003001	集沙槽	1. 土壤类别：一二类土 2. 沟截面净空尺寸：详见施工图 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C25	m	21			
47	040602001001	金属支撑格栅	1. 材质：金属支撑格栅	m	22.4			
48	01B006	橡胶防护漏沙垫	1. 名称：橡胶防护漏沙垫	m2	13.3			
49	031001006011	塑料排水管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：PVC、DN80	m	2.5			
50	031001006012	塑料排水管DN40	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：PVC、DN40	m	4.8			
51	011103003001	跳远板制安	1. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢、1220mm*340mm	块	3			
52	011103001011	橡胶包边制安	1. 面层材料品种、规	m2	7.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色：橡胶包边、详见施工图					
53	011103001012	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：橡皮泥板、详见施工图	m <sup>2</sup>	0.51			
		围墙灯						
54	030411001001	配管	1. 名称：电线配管 2. 规格：PC20	m	280			
55	030411004001	配线	1. 规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	840			
56	030412004001	装饰灯	1. 名称：围墙灯 2. 型号：样式由甲方指定	套	65			
		拆除原围墙						
57	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除破损围墙	m <sup>3</sup>	168.75			
58	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除破损围墙建筑垃圾 2. 运距：机械装运5km	m <sup>3</sup>	168.75			
		围墙						
59	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	177.26			
60	010103001015	回填方	1. 密实度要求：按规范、设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：就近取土	m <sup>3</sup>	107.82			
61	010103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：剩余土方 2. 运距：机械装运5km	m <sup>3</sup>	101.31			
62	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：C25混凝土	m <sup>3</sup>	51.44			
63	011702001004	基础	1. 基础类型：基础木模板	m <sup>2</sup>	205.74			
64	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：C25混凝土	m <sup>3</sup>	12.64			
65	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型：压顶木模板	m <sup>2</sup>	104.4			
66	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	164.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
67	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 里脚手架	m2	658.78			
68	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1: 3水泥砂浆	m2	304.88			
69	011201001006	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	565.8			
70	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 2遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙涂料 墙面 一底二面	m2	193.56			
71	011204003001	块料墙面	1. 安装方式: 水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 花岗岩	m2	82.15			
		台阶改造						
72	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 拆除台阶平面水泥砂浆	m2	117.64			
73	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 拆除台阶立面水泥砂浆	m2	85.57			
74	011108001002	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类: 1: 3水泥砂浆3cm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 面层3cm厚花岗岩	m2	203.21			
		原围墙涂料改造真石漆						
75	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 拆除原有破损抹灰层	m2	156.14			
76	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布一遍	m2	156.14			
77	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 涂饰底层石头漆一遍、喷涂石头漆主层一遍、涂饰面层石头漆两遍	m2	156.14			
		灌木丛处改造						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
78	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 名称:砍挖片植灌木和绿篱 2. 运距:机械装运5km	m2	101.98			
79	010101001009	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	101.98			
80	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:按规范、设计要求	m2	101.98			
81	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:40*40*5cm彩砖地面 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层 10cm 3. 结合层种类、厚度:1:4干硬性水泥砂浆 3cm	m2	101.98			
		大理石树池						
82	琼050201004001	树池围牙、盖板	1. 围牙材料种类、规格:大理石树池石 2. 垫层种类、厚度:C15混凝土、15cm 3. 结合层种类、厚度:M10水泥砂浆卧底3cm	m	10.8			
		排球场处改造						
83	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:砍伐树木胸径20cm	株	5			
84	01B002	原地面打磨处理	1. 名称:原地面打磨处理	m2	182			
85	011404014001	地面油漆	1. 刮腻子遍数:砼地板专用腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:地板漆底漆、球场地板漆2遍	m2	560.3			
86	041001002004	拆除人行道	1. 材质:拆除原有破损彩砖 2. 厚度:5cm	m2	90			
87	041001001001	拆除路面	1. 材质:破损硬化地面 2. 厚度:15cm	m2	162			
88	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除后的彩砖及垫层废渣 2. 运距:5km	m3	40.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
89	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:按规范、设计要求	m2	356.6			
90	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石 10 cm	m3	35.66			
91	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:C25混凝土	m2	356.6			
92	01B003	排球杆	1. 名称:排球杆制安	个	1			
		排水工程						
93	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:详见施工图	m3	51.6			
94	010103001012	回填方	1. 密实度要求:符合技术要求规范 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:就近取土	m3	41.28			
95	010103001013	回填方	1. 密实度要求:按规范、设计要求 2. 填方材料品种:中细砂 3. 填方来源、运距:外购	m3	10.32			
96	010103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:剩余土方 2. 运距:根据现场自行综合考虑	m3	41.28			
97	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4KN/m2 4. 连接形式:胶圈连接	m	76			
98	040504009001	雨水口	1. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格:铸铁平箐(680×380) 2. 砌筑材料品种、规格:蒸压灰砂砖	座	4			
99	040504001001	砌筑井	1. 名称:圆形雨水检查井 形式:砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深2.4m 1.2	座	1			
		主席台装修改造						
100	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除主席台地面砂浆	m2	96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
101	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除主席台立面瓷砖	m <sup>2</sup>	23			
102	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥砂浆 1:2.5	m <sup>2</sup>	96			
103	011204001001	石材墙面	1. 安装方式: 20mm水泥砂浆 1:3粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 大理石	m <sup>2</sup>	23			
		主席台顶棚						
104	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	43.26			
105	010103001014	回填方	1. 密实度要求: 按规范、设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 就近取土	m <sup>3</sup>	28.13			
106	010103002025	余方弃置	1. 废弃料品种: 剩余土方 2. 运距: 机械装运5km	m <sup>3</sup>	15.13			
107	010501001012	垫层	1. 混凝土种类: C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	2.7			
108	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层木模板	m <sup>2</sup>	4.16			
109	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: C30混凝土	m <sup>3</sup>	10.37			
110	011702001002	基础	1. 基础类型: 基础木模板	m <sup>2</sup>	17.28			
111	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: C30混凝土	m <sup>3</sup>	2.06			
112	011702002001	矩形柱	1. 基础类型: 柱木模板	m <sup>2</sup>	11.76			
113	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 铁件制作、安装	t	0.283			
114	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径 ≤ φ25mm	t	0.627			
115	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋制安 圆钢筋 HPB300 箍筋直径 ≤ φ10mm	t	0.058			
116	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称: 零星钢构件制作安装 2. 除锈要求: 喷砂除锈	t	0.014			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
 标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 运输距离:20km					
117	010603003001	钢管柱	1. 构件名称:钢管柱制作安装 2. 除锈要求:喷砂除锈 3. 运输距离:20km	t	2.056			
118	010602003001	钢桁架	1. 构件名称:钢桁架制作安装 2. 除锈要求:喷砂除锈 3. 运输距离:20km	t	2.768			
119	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆、醇酸磁漆面漆	m2	58.95			
120	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:张拉膜 (pvdf膜布膜材)	m2	180			
121	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m2	180			
		围栏						
122	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	3.82			
123	010103001016	回填方	1. 密实度要求:一、二类土 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m3	1.56			
124	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:剩余土方 2. 运距:机械装运5km	m3	2.26			
125	010501001014	垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土	m3	0.64			
126	011702001005	基础	1. 基础类型:垫层木模板	m2	3.64			
127	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:C25混凝土	m3	1.63			
128	011702001006	基础	1. 基础类型:基础木模板	m2	13			
129	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱 2. 除锈要求:喷砂除锈 3. 运输距离:20km	t	0.675			
130	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑 2. 除锈要求:喷砂除锈	t	0.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米 标段：文昌市迈号中心小学250米环  
环形跑道田径运动场及附属工程 形跑道田径运动场及附属工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				









(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程  
标段：文昌市迈号中心小学250米环形跑道田径运动场及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。