

工程量清单

编制说明

一、工程概况

(一) 项目名称：东湖分院美容整形科及麻醉科改造工程

(二) 建设单位：海南医学院第二附属医院

(三) 项目组成：东湖分院美容整形科及麻醉科改造工程：东湖分院美容整形科及麻醉科楼地面、墙柱面、天棚吊顶及水电安装工程。

二、工程量清单编制依据

(一) 业主提供的施工图、预算书及相关资料。

(二) 住房和城乡建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

(三) 本预算根据 2021 年《海南省装饰装修工程综合定额》、2017 年《海南省安装工程综合定额》及海南省建设厅文件琼建定[2019]100 号《调整海南省建设工程增值税税率的通知》和海南省建设工程造价管理协会主办的《海南工程造价信息》及有关文件等。

(四) 海南省建设厅文件琼建规[2022]3 号《关于调整建筑工人定额人工单价的通知》。

(五) 税率按《调整海南省建设工程增值税税率的通知》(琼建定[2019]100 号)。

(六) 海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》(2023 年第 3 期)提供的海口市地区建设工程主要材料信息价。

(七) 海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预(结)算的文件。

三、工程量清单编制范围

依据委托单位提供的预算相关资料，具体编制范围如下：东湖分院美容整形科及麻醉科楼地面、墙柱面、天棚吊顶及水电安装工程。

四、编制方法：

依据招标工程量清单文件的相关规定、计价办法、相关定额、有关造价文件和技术规范、规程等，按本工程招标工程量清单的编制范围逐项计算工程量、进行清单项目特征的详细描述、其他项目清单按委托单位要求进行编制，出具编制结果。

五、计算说明：

本工程量清单根据业主提供施工图及相关资料按工程量计算规范进行计量。

六、组价说明

（一）一般说明

1. 控制价组价主要执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2. 2021年《海南省装饰装修工程综合定额》、2017年《海南省安装工程综合定额》等相关综合定额。

（二）人工单价说明

1. 海南省建设厅文件琼建规[2022]3号《关于调整建筑工人定额人工单价的通知》。

（三）材料价格说明

1. 人材机价差按《海南工程造价信息》2023年第3期计取，不足部分按市场价。

（四）税金调整说明

1. 税率按《调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100号）。

(招-表3)

单位工程投标控制价汇总表

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造
工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给排水工程		
1.2	电气工程		
1.3	弱电工程		
1.4	通风空调工程		
1.5	医用气体工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金		—
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给排水工程						
		给水工程						
1	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	86.22			
2	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型PPR管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	33.42			

3	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型 PPR 管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	32.23			
4	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:热水型 PPR 管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	68.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 压力试验及吹、洗 设计要求: 含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求					
5	031002001005	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 材质: 型钢(综合) 3. 手工除轻锈、刷1道底漆2道调和漆, 其他满足设计及规范要求	kg	131.52			
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 活球截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	1			
7	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格: 淋浴器 2. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	套	1			
8	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称: 储水式电热水器 2. 型号、容积: 40L / 1.5KW 3. 安装方式: 壁挂式	台	1			

9	031006012002	热水器、开水炉	1. 名称:储水式电热水器 2. 型号、容积:50L / 1.5KW 3. 安装方式:壁挂式	台	1			
10	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:宽 70mm*深 70mm	m	12.8			
11	031009001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		排水工程						
12	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPCV 排	m	18.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

形科及麻醉科改造工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			水管 De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 详见设计图纸					
13	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 详见设计图纸	m	8.16			
14	031002001006	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:型钢(综合) 3. 手工除轻锈、刷1道底漆2道调和漆,其他满足设计及规范要求	kg	31.9			
15	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	3			
16	031008006001	刷手池	1. 名称:感应刷手池 2. 材质、规格:不锈钢 3. 附件材质、规格:水嘴3个数	组	1			
17	031004004001	洗涤盆	1. 名称:二位不锈钢洗涤槽 2. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1			
18	031004004002	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1			

19	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1				
20	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:连体水箱蹲式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	2				
21	031002003009	套管	1. 名称、类型:一般钢套管	个	25				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

形科及麻醉科改造工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:PVC 料管 3. 规格:DN50					
		电气工程						
22	030404017003	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:8AP 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
23	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:7AP01 3. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 4. 安装方式:挂墙明装	台	1			
24	030404017005	配电箱	1. 名称:成套配电箱 7AP 2. 型号:7AP02 3. 端子板外部接线材质、规格:4mm ² 4. 安装方式:挂墙明装	台	1			
25	030404017006	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:8SAPK 3. 端子板外部接线材质、规格:4mm ² 4. 安装方式:挂墙明装	台	1			
26	030404017007	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:7SAP1~7SAP3 3. 端子板外部接线材质、规格:2. mm ² 、4mm ² 4. 安装方式:挂墙明装	台	3			
27	030404017008	配电箱	1. 名称:插座箱 2. 安装方式:嵌入式暗装	台	8			

28	030404017009	配电箱	1. 名称:综合控制箱 2. 安装方式:嵌入式暗装	台	3			
29	030412005004	荧光灯	1. 名称:洁净密封灯盘 2. 规格:3*20W 600*600 3. 安装形式:嵌入式	套	44			
30	030412005005	荧光灯	1. 名称:洁净密封灯盘 2. 规格:2*36W 1200*300 3. 安装形式:嵌入式	套	5			
31	030412005006	荧光灯	1. 名称:手术室密封灯	套	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			盘 2. 规格:63W 3. 安装形式:嵌入式					
32	030412004006	装饰灯	1. 名称:无影灯 2. 安装形式:吊杆式	套	3			
33	030412004007	装饰灯	1. 名称:观片灯 2. 安装形式:挂墙明装	套	3			
34	030412001006	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:2*18W 3. 安装形式:嵌入式	套	2			
35	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	88			
36	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	86			
37	030404035004	插座	1. 名称:电动门插座 2. 材质:塑料 3. 规格:220v 16A 4. 安装方式:距离地面0.3m暗装	个	6			
38	030404035005	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:220v 10A 3. 安装方式:距离地面0.3m暗装	个	24			
39	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	16			

40	030404034006	照明开关	1. 名称:单联双控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	14				
41	030404034007	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	4				
42	030404034008	照明开关	1. 名称:双联双控暗开	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

科及麻醉科改造工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			关 2. 材质：塑料 3. 规格：86 4. 安装方式：暗装					
43	030411001010	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配 5. 详见设计图纸	m	682.12			
44	030411001011	配管	1. 名称：包塑金属软管 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配 4. 详见设计图纸	m	36.69			
45	030411003005	桥架	1. 名称：金属桥架 2. 规格：100*100 3. 材质：金属 4. 详见设计图纸	m	90.33			
46	030413001003	铁构件	1. 名称：桥架支架制作与安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 刷油：刷防锈漆二遍	kg	109.39			
47	030411004010	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：ZR-BYJ2.5 4. 材质：铜芯	m	1228.35			
48	030411004011	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：ZR-BYJ4 4. 材质：铜芯	m	1276.25			

49	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-VV-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架/管内敷设	m	11.48			
50	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-VV-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架/管内敷设	m	91.97			
51	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-VV-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 桥架/管内敷设	m	51.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

形科及麻醉科改造工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5*10mm ² 3.电压等级(kV):1kv	个	10			
53	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:50mm ² 内 3.电压等级(kV):1kv	个	2			
54	030413002005	凿(压)槽	1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:70*70mm 3.类型:砖结构	m	214.44			
55	030414002002	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电	系统	1			
		弱电工程						
		摄像监控工程						
56	030507013001	录像设备	1.名称:八路硬盘录像机	台	1			
57	030507014001	显示设备	1.名称:显示器 2.规格:24寸	台	1			
58	030501004001	存储设备	1.名称:监控硬盘 2.规格:3.5寸 3.容量:10T	台	1			
59	琼 030507021001	摄像机支架	1.名称:壁式摄像机支架	个	6			
60	030411001012	配管	1.名称:镀锌配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.详见设计图纸	m	28.65			
61	030502005007	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:UTP-CAT6	m	299.19			
62	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:4对双绞线缆	链路	6			
		背景音乐工程						
63	030506001001	扩声系统设备	1.名称:功率放大器 2.规格:带前置/纯后级广播功放 120W	台	1			

64	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:天花喇叭 2. 规格:3W	台	15			
65	030506004002	背景音乐系统设备	1. 名称:音量控制器	台	6			
66	030411001013	配管	1. 名称:镀锌配管	m	149.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 详见设计图纸					
67	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格: RVB-2*1.5 4. 材质: 铜芯	m	391.76			
68	030506005001	背景音乐系统调试	1. 名称:音乐系统设备调试	系统	1			
		电话和网络工程						
69	030411002001	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 规格:100*100	m	55.38			
70	030413001004	铁构件	1. 名称:桥架支架制作与安装 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 刷油:刷防锈漆二遍	kg	67.07			
71	030411001014	配管	1. 名称:镀锌配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 详见设计图纸	m	125.79			
72	030502005008	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格: UTP-CAT6	m	726.39			
73	030502005009	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格: HPVV-4X0.5	m	186.14			
74	030502004003	电话插座	1. 名称:单口电话插座	个	4			
75	030502012002	信息插座	1. 名称:单口电脑插座	个	14			
76	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆	链路	22			
		可视对讲门禁						

		工程						
77	080603009001	电话机	1. 名称:可视对讲门口主机	台	4			
78	080603009002	电话机	1. 名称:可视对讲室内分机	台	2			
79	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:密码读卡门禁机	台	4			
80	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:出入门按钮	台	4			
81	030507005003	出入口目标识别设备	1. 名称:电磁吸力锁	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

形科及麻醉科改造工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
82	030507005004	出入口目标识别设备	1. 名称:自动闭门器	台	4			
83	030404017010	配电箱	1. 名称:门禁电源箱 2. 安装方式:嵌墙暗装	台	4			
84	030411001015	配管	1. 名称:镀锌配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 详见设计图纸	m	22.95			
85	030502005010	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格: UTP-CAT6	m	144.95			
86	030501007001	接口卡	1. 名称:门禁系统感应卡	张	20			
87	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆	链路	4			
		通风空调工程						
		新风工程						
88	030108001001	离心式通风机	1. 名称:箱式新风机 (含初中效过滤段) 2. 型号:TPQ-1、TPQ-2	台	2			
89	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 \leq 450mm 5. 板材厚度: δ 0.6	m ²	23.38			
90	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 \leq 1000mm 5. 板材厚度: δ 0.75	m ²	2.62			
91	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1000*200	个	2			

92	030703007002	碳钢风口、散 流器、百叶窗	1.名称:矩形回风口 2.规格:400*200	个	8				
93	030703001001	碳钢阀门	1.名称:手动对开多 叶调节阀 2.规格:320*160	个	3				
94	030704001001	通风工程检 测、调试	1.通风工程检测、调 试	系 统	1				
		排风系统							
95	030404033002	风扇	1.名称:天花排气扇 (自	台	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			带止回阀)					
96	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度: δ 0.5	m ²	41.4			
97	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:500X200	个	4			
98	030704001002	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		医用气体工程						
99	030801014001	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格:φ15*1.0 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 脱脂设计要求:符合图纸及设计要求	m	190.09			
100	030801014002	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格:φ22*1.2 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 脱脂设计要求:符合图纸及设计要求	m	98.91			
101	031002001007	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:型钢(综合) 3. 手工除轻锈、刷1道底漆2道调和漆,其他满足设计及规范要求	kg	40.5			
102	031008014001	气体终端	1. 名称:4气医气终端箱	个	3			
103	031008003001	二级稳压箱	1. 名称:区域阀门箱 2. 安装方式:详见图	台	5			

			纸					
104	030601004002	流量仪表	1. 名称:氧气流量计 2. 型号、规格:规格 3. 调试要求:详见图纸 4. 支架形式、材质:详见图纸	台	1			
105	031008003002	二级稳压箱	1. 名称:医气减压箱 2. 安装方式:详见图纸	台	1			
106	031008003003	二级稳压箱	1. 名称:医气阀门箱 (2气) 2. 安装方式:详见图纸	台	1			
107	031008003004	二级稳压箱	1. 名称:医气阀门报警箱	台	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形科

工程名称：东湖分院 7 层麻醉科改造工程-安装工程

及麻醉科改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				

5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-安装工程

科及麻醉科改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

- 注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：东湖
分院7层麻醉科
改造工程-安装
工程

标段：东湖分院美容整形科及麻醉科改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾 处置 费				
1.2	其中：社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(招-表3)

单位工程投标控制价汇总表

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造
工程-装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	天棚吊顶工程		
1.3	门窗工程		
1.4	墙柱面工程		
1.5	柜体		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM 技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		
四	规费		—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费		—
五	税金		—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:东湖分院7层麻醉科改造

工程-装修工程

第2页 共2页

合计=一+二+三+四+五		
--------------	--	--

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:东湖分院美容整

工程名称:东湖分院7层麻醉科改造工程-装修工程

形科及麻醉科改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目						
		楼地面工程						
1	011103002001	防静电 PVC 胶地板	1. 45 厚 C20 混凝土找平 2. 2-3mm 厚自流平 3. 基层面涂 PVC 地板粘合剂 4. 防静电 PVC 胶地板 5. 详见设计图纸	m2	244.74			
2	011102003001	块料楼地面	1. 40 厚混凝土找平 2. 1.5 厚聚氨酯涂膜防水 3. 铺贴 300*300 防滑地砖 4. 部位: 卫生间	m2	3.1			
3	011105004001	PVC 踢脚线	1. PVC 踢脚线 2. 详见设计文件	m2	49.81			
		天棚吊顶工程						
4	011302001001	吊顶天棚	1. 基层: 轻钢龙骨 2. 面层: 玻镁彩钢板	m2	268.08			
		门窗工程						
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗, c1515、C1518 2. 详见设计文件	m2	14.85			
6	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金门安装 推拉, M0721 2. 详见设计文件	m2	2.94			

7	010804007001	气密封单开门	1. 气密封单开门（带观察窗）、0821GM1 2. 详见设计文件	樘	7				
8	010804007002	气密封自动趟门-电	1. 气密封自动趟门-电、带观察窗： 1521TM2 2. 详见设计文件	樘	5				
9	010804007003	气密封自动趟门-电	1. 气密封自动趟门-电，彩钢板双开门、带透视窗 1521SGM2 2. 详见设计文件	樘	2				
10	010804007004	气密封手动趟门-电	1. 气密封手动趟门-电，1321TM2、带观察窗 2. 详见设计文件	樘	1				
11	010804007005	气密封单开门	1. 气密封单开门，0821M1	樘	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-装修工程

形科及麻醉科改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 详见设计文件					
12	010804007006	气密封单开门	1. 气密封单开门, M0921M2 2. 详见设计文件	樘	11			
13	010804007007	气密封双开门	1. 气密封双开门, M1221 2. 详见设计文件	樘	1			
14	011502001001	金属装饰线	1. 门铝合金包边 2. 详见设计文件	m	177.8			
		墙柱面工程						
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子粉三遍 2. 乳胶漆三遍 3. 部位：楼梯间	m ²	35.85			
16	011207001001	墙面装饰板	1. 基层：轻钢龙骨 2. 面层：玻镁彩钢板 3. 详见设计文件	m ²	490.24			
17	011204003001	块料墙面	1. 高分子防水涂料 聚氨酯涂膜防水 2. 300*600 面砖 3. 部位：卫生间	m ²	27.86			
18	011204003002	块料墙面	1. 面砖 300*600 2. 详见设计文件 3. 家属等候区及走廊	m ²	233.71			
		柜体						
19	011501001001	柜子	1. 麻醉柜，规格： 900*1700*300mm 2. 详见设计文件	个	2			
20	011501001002	柜子	1. 器械柜，规格： 900*1700*300mm 2 详见设计文件	个	3			
21	011501001003	柜子	1. 药品柜，规格： 900*1700*300mm 2. 详见设计文件	个	3			
22	011501001004	书写台	1. 书写台，规格： 700*400mm 2. 详见设计文件	个	2			

23	011505006001	输液导轨	1. 输液导轨, 含 4 个吊钩 2. 详见设计文件	套	3			
		措施项目						
24	琼	脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手	m2	541			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形科

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-装修工程

及麻醉科改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						

9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形

工程名称：东湖分院7层麻醉科改造工程-装修工程

科及麻醉科改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合计-人材机价差	0.3				
15	1.7	视频监控费						
16	1.8	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
17	1.9	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值

								11.5, 仅作参考。
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：东湖
分院7层麻醉科
改造工程-装修
工程

标段：东湖分院美容整形科及麻醉科改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃 圾处置 费				
1.2	其中：社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(招-表3)

单位工程投标控制价汇总表

工程名称：东湖分院7层美容院装
修工程-装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋工程		
1.4	楼地面工程		
1.5	天棚吊顶工程		
1.6	墙柱面工程		
1.7	门窗工程		
1.8	柜体		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		
四	规费		—

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层美容院装修工程-装修工程

形科及麻醉科改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除	m3	146.35			
2	琼 011708003001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 运距：10KM	m3	146.35			
		砌筑工程						
3	010401003001	实心砖墙	1. 灰砂砖墙 墙体厚度 120mm 2. 详见设计文件	m3	26.43			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 一般墙面抹灰	m2	440.43			
		混凝土及钢筋工程						
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体上方压顶梁	m3	1.08			
6	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	18.07			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径 $\leq \phi 18\text{mm}$	t	0.105			
8	010604001001	方通压顶梁	1. 轻钢龙骨墙体上方方通压顶梁 2. 详见设计文件	t	1.87			
		楼地面工程						
9	011103002001	医用地胶楼地面	1. 30 厚混凝土找平 2. 2-3mm 自流平 3. 面层贴医用地胶 4. 详见设计文件	m2	682.2			
10	011102003002	块料楼地面	1. 30 厚混凝土找平 2. 聚氨酯涂膜防水 3. 300*600 瓷砖 4. 详见设计文件	m2	54.98			
11	011102003003	块料楼地面	1. 300*300 瓷砖 2. 卫生间	m2	5.38			

12	011102003001	块料楼地面	1. 800*800 瓷砖 2. 详见设计文件	m2	10				
13	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线 2. 详见设计文件	m2	23.86				
14	011108003001	块料零星项目	1. 大理石门槛石	m2	1.01				
		天棚吊顶工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层美容院装修工程-装修工程

形科及麻醉科改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011302001001	吊顶天棚	1. 基层：轻钢龙骨 2. 面层：铝扣板 300mm×300mm	m ²	26.02			
16	011302001002	吊顶天棚	1. 基层：轻钢龙骨 2. 面层：铝扣板 600mm×600mm	m ²	104.76			
17	011302001004	吊顶天棚	1. 1. 基层：轻钢龙骨 2. 面层：铝扣板 300mm ×600mm	m ²	12.87			
18	011302001003	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 9mm 阻燃板 3. 12mm 石膏板 4. 详见设计文件	m ²	581.52			
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 满刮腻子粉三遍 2. 乳胶漆三遍 3. 部位：天棚面	m ²	581.52			
20	011304001001	灯带(槽)	1. 灯带	m	970			
		墙柱面工程						
21	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 2. 吸音棉 3. 12mm 阻燃板 4. 白色烤漆板面层 5. 详见设计文件	m ²	568.26			
22	011204003001	块料墙面	1. 聚氨酯涂膜防水 2. 300*600mm 墙面砖 3. 详见设计文件	m ²	196.12			
23	011210005001	成品隔断	1. 浴厕成品隔断 2. 详见设计文件	m ²	14.29			
24	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台 2. 详见设计文件	m ²	1.28			
25	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间镜面玻璃 2. 详见设计文件	m ²	3.45			
26	011210003001	玻璃隔断	1. 铝合金玻璃固定隔 断 2. 详见设计文件	m ²	68.45			

27	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子粉三遍 2. 乳胶漆三遍	m2	129.99			
28	011207001002	墙面装饰板	1. 成品定制木纹铝方通墙面 2. 详见设计文件	m2	9.87			
29	011508005001	发光亚克力字	1. 发光亚克力字 2. 详见设计文件	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层美容院装修工程-装修工程

形科及麻醉科改造工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011502007001	防撞带	1. 防撞带 2. 详见设计文件	m	27.19			
		门窗工程						
31	010801001001	烤漆面复合门	1. 烤漆面复合门 单扇门，规格：1000*2100mm 2. 详见设计文件	樘	8			
32	010801001003	烤漆面复合门	1. 烤漆面复合门，单扇门，规格：800*2100mm 2. 详见设计文件	樘	3			
33	010801001004	烤漆面复合门	1. 成烤漆面复合门，单扇门，规格：900*2100mm 2. 详见设计文件	樘	6			
34	010801001005	烤漆面复合门	1. 烤漆面复合门安装 双扇门，规格：1600*2100mm 2. 详见设计文件	樘	1			
35	010801001006	烤漆面复合门	1. 1. 烤漆面复合门安装 双扇门，规格：1200*2100mm 2. 详见设计文件	樘	1			
36	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金门安装 平开门，规格：700*2100mm，800*2100mm，1000*2100mm 2. 详见设计文件 3. 卫生间	m2	18.48			
37	010802003001	钢质防火门	1. 成品钢质防火门安装，FM乙0621、FM乙1221 2. 详见设计文件	m2	6.42			
38	010802001002	金属(塑钢)门	1. 不锈钢折叠门，ZM1221 2. 详见设计文件	m2	2.52			
39	010802001003	金属(塑钢)门	1. 钢化玻璃门，电动推拉门 2. 详见设计文件	m2	5.13			

40	010805005001	玻璃门	1、单开玻璃门 2. 1000*2200mm, 3. 详见设计文件	m ²	29.4				
41	010810005001	窗帘轨	1. 铝合金窗帘轨	m	61.51				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7层美容院装修工程-装修工程

形科及麻醉科改造工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 详见设计文件					
42	010810001001	窗帘	1. 窗帘 2. 详见设计文件	m ²	153.78			
43	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨 2. 部位：治疗室 3. 详见设计文件	m	14.5			
44	010810001002	窗帘	1. 治疗室遮挡帘 2. 详见设计文件	m ²	40.6			
		柜体						
45	011501010001	吊柜	1. 吊柜，规格： 850*3305mm 2. 详见设计文件	m	3.31			
46	011501005001	地柜	1. 地柜，规格： 800*3305mm 2. 详见设计文件	m	3.31			
47	011501005002	地柜	1. 地柜，规格： 800*1650mm 2. 详见设计文件	m	3.3			
48	011501010002	吊柜	1. 吊柜，规格： 600*1650mm 2. 详见设计文件	m	1.65			
49	011501004001	地柜	1. 地柜，规格： 800*1000mm 2. 详见设计文件	m	4			
50	011501001004	地柜	1. 地柜，H=700mm 2. 详见设计文件	m	3.71			
51	011501008001	木壁柜	1. 产品陈列柜 2. 详见设计文件	m	2.1			
52	011501008002	成品衣柜	1. 成品衣柜， 3835*2040mm 2. 详见设计文件	m	6.75			
53	011501001002	柜台	1. 准备台 (800*2600mm) 2. 详见设计文件	套	1			
54	011501001005	柜台	1. 治疗台 2. 详见设计文件	套	3			

55	011501001003	柜台	1. 洁面化妆台 2. 详见设计文件	套	1				
56	011501011001	不锈钢换鞋凳	1. 不锈钢换鞋凳 2. 详见设计文件	m	1				
57	011501008003	成品柜子	1. 储物柜（900*2100）	套	2				
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形科

工程名称：东湖分院7层美容院装修工程-装修工程

及麻醉科改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						

9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形

工程名称：东湖分院7层美容院装修工程-装修工程

科及麻醉科改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-人材机价差	0.3				
15	1.7	视频监控费						
16	1.8	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
17	1.9	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值

								11.5, 仅作参考。
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：东湖
分院7层美容院
装修工程-装修
工程

标段：东湖分院美容整形科及麻醉科改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃 圾处置 费				
1.2	其中：社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(招-表3)

单位工程投标控制价汇总表

工程名称：东湖分院7楼美容科安
装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
1.3	强电工程		
1.4	弱电工程		
1.5	自动报警工程		
1.6	水喷淋工程		
1.7	消火栓工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金		—
合计=一+二+三+四+五			

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型 PPR 管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	44.7			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:热水型 PPR 管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	47.7			

3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型 PPR 管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	52.02			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:热水型 PPR 管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗	m	53.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求					
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型 PPR 管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	66.55			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:热水型 PPR 管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	59.65			

7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型 PPR 管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	18.11				
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:热水型	m	33.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			PPR管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求					
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型 PPR管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	46.73			
10	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:热水型 PPR管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满	m	68.19			

			足设计及施工验收规范要求						
11	031001006011	塑料管	<ul style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型 PPR 管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求 	m	18.91				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

科及麻醉科改造工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：热水型 PPR 管 DN65 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	11.47			
13	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：冷水型 PPR 管 DN80 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含水压试验、消毒、清洗 6. 包含管件/管卡安装 7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	107.11			
14	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢（综合） 3. 手工除轻锈、刷 1 道底漆 2 道调和漆，其他满足设计及规范要求	kg	1401.18			

15	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN50 4. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	2			
16	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN80 4. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	1			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范					
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	4			
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	5			
20	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	4			

21	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	1				
22	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	套	1				
23	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:宽 70mm*深 70m	m	19.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
		排水工程						
24	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPCV 排水管 De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 详见设计图纸	m	45.98			
25	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPCV 排水管 De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 详见设计图纸	m	173.97			
26	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:De160 4. 连接形式:粘接连接 5. 详见设计图纸	m	95.69			
27	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC 雨水管 De100 4. 连接形式:粘接连接 5. 详见设计图纸	m	44.41			
28	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:粘接连接 5. 详见设计图纸	m	40.4			

29	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:型钢(综合) 3. 手工除轻锈、刷1道底漆2道调和漆,其他满足设计及规范要求	kg	31.9				
30	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	15				
31	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:配	组	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			套附件安装					
32	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	42			
33	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:连体水箱蹲式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	2			
34	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:连体水箱坐式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:配套附件安装	组	1			
35	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:87式雨水斗 DN100 3. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	1			
36	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:通气帽 DN100 3. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	39			
37	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:PVC料管 3. 规格:DN32	个	41			
		强电工程						

38	030404017001	配电箱	1. 名称:治疗区配电箱 ZLAL 2. 型号: 3. 规格:详见设计图 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 2.5mm ² 、4mm ² 5. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 7AP 2. 型号: 3. 规格:详见设计图 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接 2.5mm ² 、6mm ² 5. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
40	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED 灯盘 2. 型号: 3. 规格:600*600mm, 详见设计图 4. 安装形式:嵌入式	套	11			
41	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED 灯盘 2. 型号: 3. 规格:300*300 4. 安装形式:吊顶安装	套	11			
42	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED 灯盘 2. 型号: 3. 规格:600*300 4. 安装形式:吊顶安装	套	7			
43	030412001001	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:7 寸 3. 安装形式:嵌入式	套	185			
44	030412001002	普通灯具	1. 名称:防雾射灯 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装形式:吊顶安装	套	7			
45	030412001003	普通灯具	1. 名称:可调向射灯 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装形式:吊顶安装	套	27			

46	030412004001	装饰灯	1. 名称:壁装安全电压型应急照明灯 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装形式:壁装	套	11				
47	030412004002	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装形式:墙壁式	套	1				
48	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装形式:明装	套	2				
49	030412004004	装饰灯	1. 名称:双面方向指示灯 2. 型号:详见设计图纸	套	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装形式：吊顶安装					
50	030412004005	装饰灯	1. 名称：方向指示灯 2. 型号：详见设计图纸 3. 安装形式：明装	套	11			
51	030412001004	普通灯具	详见设计图纸	套	3			
52	030412001005	普通灯具	1. 名称：水晶灯 2. 型号：详见设计图纸 3. 安装形式：吊装	套	1			
53	030404033001	风扇	详见设计图纸	台	6			
54	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86 4. 安装形式：暗装	个	295			
55	030411006002	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86 4. 安装形式：暗装	个	153			
56	030404035001	插座	1. 名称：防水型二、三孔插座 2. 材质：塑料 3. 规格：220v 10A 4. 安装方式：距离地面0.3m暗装	个	23			
57	030404035002	插座	1. 名称：单相安全防水型二、三孔插座 2. 规格：220v 10A 3. 安装方式：距离地面0.3m暗装	个	79			
58	030404035003	插座	1. 名称：单相安全型二、三孔插座(地插) 2. 规格：220v 10A 3. 安装方式：地面安装	个	3			

59	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控扳把开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	18			
60	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控扳把开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装方式:暗装	个	23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 东湖分院美容整形

工程名称: 东湖分院7楼美容科安装工程

科及麻醉科改造工程

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030404034003	照明开关	1. 名称: 单联单控扳把开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86 4. 安装方式: 暗装	个	5			
62	030404034004	照明开关	1. 名称: 双控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86 4. 安装方式: 暗装	个	2			
63	030411001001	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配 5. 详见设计图纸	m	1429.86			
64	030411004001	配线	1. 名称: 双绞线 2. 配线形式: 管内配线 3. 规格: RVVP2x1.0 4. 配线部位: 接电气火灾监控设备	m	60			
65	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位: 管内敷设 暗敷	m	60			
66	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 35mm ² 内 3. 电压等级 (kV): 1kv	个	2			
67	030411001002	配管	1. 名称: 镀锌配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配 5. 详见设计图纸	m	110.38			
68	030411003001	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 100*100 3. 材质: 金属 4. 详见设计图纸	m	70.81			

69	030411003002	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:桥架 4. 详见设计图纸	m	71.69				
70	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架制作 与安装 2. 材质:型钢	kg	172.57				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

科及麻醉科改造工程

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:综合 4. 刷油:刷防锈漆二遍					
71	030411004002	绝缘电缆	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	2434.49			
72	030411004003	绝缘电缆	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号: WDZ-BYJ-4 4. 材质: 铜芯	m	4047.37			
73	030411004004	绝缘电缆	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	184.14			
74	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:70*70mm 3. 类型:砖结构	m	87.5			
75	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下交流供电	系统	1			
		弱电工程						
76	030411003003	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:桥架 4. 详见设计图纸	m	25.12			
77	030411003004	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:桥架 4. 详见设计图纸	m	31.83			

78	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架制作与安装 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 刷油:刷防锈漆二遍	kg	68.97			
79	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计图纸	m	12.92			
80	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC40	m	275.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 配置形式:暗敷					
81	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 详见设计图纸	m	19.15			
82	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:沿桥架敷设/暗敷与墙内/暗敷与地面或者地板	m	90.32			
83	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽双绞线 2. 规格:HBVY-2x1.0 3. 敷设方式:沿桥架敷设/暗敷与墙内/暗敷与地面或者地板	m	572.06			
84	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽双绞线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 敷设方式:沿桥架敷设/暗敷与墙内/暗敷与地面或者地板	m	132.05			
85	030502005004	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽双绞线 2. 规格:1*SYWV-75-5 3. 敷设方式:沿桥架敷设/暗敷与墙内/暗敷与地面或者地板	m	153.67			
86	030502005005	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 敷设方式:沿桥架敷设/暗敷与墙内/暗敷与地面或者地板	m	108.5			

87	030502004001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:距离地面 0.3m 暗装 3. 底盒材质、规格:塑料 86	个	16			
88	030502012001	信息插座	1. 名称:电话网络插座 2. 类别:距离地面 0.3m 暗装 3. 底盒材质、规格:塑	个	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			料 86					
89	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距离地面 0.3m 暗装 3. 底盒材质、规格:塑料 86	个	2			
90	040205020001	监控摄像机	1. 类型:星光级摄像机 2. 规格、型号:详见图纸 3. 支架形式:壁式	台	6			
91	030502010001	配线架	1. 名称:楼层配线架 2. 规格:详见设计图纸	个	1			
92	030502005006	双绞线缆	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:详见设计图纸	m	22			
93	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:70*70mm 3. 详见设计图纸	m	114			
		自动报警工程						
94	030904001001	感烟探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	50			
95	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:距地 1.5m 明装	个	4			
96	030904008001	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	4			
97	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:距地 2.5m 明装	个	4			

98	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器	个	1			
99	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统调试	系统	1			
100	030904003002	消火栓报警按钮安装	1. 名称:消火栓起泵按钮	个	5			
101	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:详见设计	台	1			
102	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 3W 2. 安装方式:吸	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
)	项					
103	030411004005	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDNHBV-2*2.5	m	250.51			
104	030411004006	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:WDZRKVV-2*1.5	m	188.27			
105	030411004007	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:WDZRRVS-2*1.5	m	366.39			
106	030411004008	配线	1. 名称:消防信号线 2. 配线形式:WDZRRVV-2*1.5	m	32.17			
107	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC15	m	401.1			
108	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20	m	99.75			
109	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般刚性穿楼板套管 2. 规格:DN100	个	14			
110	030411004009	配线	1. 名称:消防信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZRRVV-2*1.5	m	32.17			
111	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15	m	401.1			
112	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	99.75			
113	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PC50	m	60			
		水喷淋工程						

114	030901001001	水喷淋钢管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及管道冲洗,含管件安装</p> <p>5. 管道标识设计要求:详见设计图纸,满足设计要求及施工验收规范</p>	m	190.05				
115	030901001002	水喷淋钢管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:镀锌钢</p>	m	107.78				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及管道冲洗, 含管件安装 5. 管道标识设计要求:详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范					
116	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及管道冲洗, 含管件安装 5. 管道标识设计要求:详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	m	10.04			
117	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及管道冲洗, 含管件安装 5. 管道标识设计要求:详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	m	27.6			

118	030901001005	水喷淋钢管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及管道冲洗,含管件安装</p> <p>5. 管道标识设计要求:详见设计图纸,满足设计要求及施工验收规范</p>	m	16.2			
119	030901001006	水喷淋钢管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:镀锌钢管 DN80</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及管道冲洗,含管件安装</p>	m	29.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 管道标识设计要求：详见设计图纸，满足设计要求及施工验收规范					
120	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验及管道冲洗，含管件安装 5. 管道标识设计要求：详见设计图纸，满足设计要求及施工验收规范	m	53.88			
121	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DM150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验及管道冲洗，含管件安装 5. 管道标识设计要求：详见设计图纸，满足设计要求及施工验收规范	m	5.48			
122	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	128			
123	031006004001	气压罐	1. 型号、规格：气压罐 2. 安装方式：详见设计图纸，满足设计要求及施工验收规范	台	2			

124	030109001001	离心式泵	1. 名称:喷淋稳压泵喷淋稳压泵 2. 型号:XW(L)- I-1.0-20-ADL 3. 质量:Q=1.0L/S H=20m N=1.5kw 4. 材质:详见设计图纸,满足设计要求及施工验收规范	台	2			
125	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器	个	1			
126	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:自动喷水灭火系统	点	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
127	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍、调和漆两遍	m ²	48.41			
128	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸氨盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	具	6			
129	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:法兰连接	个	6			
130	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100 3. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	台	2			
131	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	6			
132	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般穿楼板钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范	个	2			

133	031002003007	套管	<p>1. 名称、类型:一般穿楼板钢套管</p> <p>2. 材质:镀锌钢管</p> <p>3. 规格:DN150</p> <p>4. 填料材质:.. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范</p>	个	1			
134	031002001003	管道支架	<p>1. 名称:管道支架制作安装</p> <p>2. 材质:型钢(综合)</p> <p>3. 手工除轻锈、刷1道底漆2道调和漆, 其他满足设计及规范要求</p>	kg	511.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
135	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:详见设计	台	1			
136	031002003008	套管	1. 名称、类型:一般刚性穿 楼板套管	个	14			
		消火栓工程						
137	030109001002	离心式泵	1. 名称:消防稳压泵 2. 型号:XW(L)-I -1.0-20-ADL SQL800*0.6 3. 质量:Q=1.0L/S H=20m N=1.5kw 4. 材质:详见设计图纸,满 足设计要求及施工验收规 范	台	2			
138	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:压力试验及管道冲洗, 含管件安装 5. 管道标识设计要求:详 见设计图纸,满足设计要 求及施工验收规范	m	6.18			
139	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求:压力试验及管道冲洗, 含管件安装 5. 管道标识设计要求:详 见设计图纸,满足设计要 求及施工验收规范	m	20.65			

140	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:消火栓柜型号:SGJ6(18)E65Z-J 消火栓柜规格:1800X700X180mm 3. 附件材质、规格:消火栓采用单栓,箱内设 DN65mm 消火栓一个, DN65mm 长 25M 麻质水带	套	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

形科及麻醉科改造工程

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			一条, DN19 水枪一支, 消防按钮、指示灯各一个, 并设有 30m 长消防卷盘 4. 详见设计图纸, 满足设计要求及施工验收规范					
141	030904003003	消火栓报警按钮安装	1. 名称:消火栓起泵按钮	个	7			
142	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统	点	7			
143	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:型钢(综合) 3. 手工除轻锈、刷1道底漆2道调和漆, 其他满足设计及规范要求	kg	14.52			
144	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	14.52			
		措施项目						
145	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费	项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

标段：东湖分院美容整形科

工程名称：东湖分院7楼美容科安装工程

及麻醉科改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				

5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：东湖
分院7楼美容科
安装工程

标段：东湖分院美容整形科及麻醉科改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃 圾处置 费				
1.2	其中：社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	$(\text{FBFX_DERGF} + \text{DJCS_DERGF} + \text{FBFX_DEJSRGF} + \text{DJCS_DEJSRGF}) * 0.7$	0	
2	税金	分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。