

档案号：琼 ZH (HN) -2023-048

# 海南省工程建设项目

## 招标工程量清单

(第 1 册，共 1 册)

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式

海南省建设工程造价管理协会编制

建设工程名称：文昌市 2023 年锦山镇南拔洋高标准农田  
改造提升项目

招标单位名称：文昌市现代农业发展服务中心

编制单位名称：中亿正恒工程管理有限公司

编制日期：2023 年 07 月

(清-签署页)

# 文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

# 编制说明

## 一、工程概况

1、项目名称：文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

2、建设内容：

- (1) 灌溉工程：新建渠道4条长629米、清淤渠道1条长210米，配套建筑物28座；
- (2) 排水工程：排沟防崩硬化7条长1898米、清淤1条长445米，配套建筑物234座；
- (3) 田间道路工程：生产路2条长671米 配套建筑物45座；
- (4) 土地平整工程：回填16条土沟，长6689米；
- (5) 其他工程，详见招标清单

3、建设单位：文昌市现代农业发展服务中心

4、建设地点：文昌市锦山镇

## 二、编制依据

1、工程预算定额部分参照《海南省水利2000建筑预算定额》；

2、《海南省水利水电工程概（估）算编制颁发及费用标准》的通知（琼水利基[2000]103号文）；

3、《海南省水利水电建筑工程定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）；

4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文）；

5、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

6、材料价执行《海南工程造价信息》海南省北部区域2023年5月除税价；

7、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131号）；

8、“海南省水利厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

9、琼发改收费[2007]170号关于规范工程造价咨询服务收费有关问题的通知；

10、“海南省水利厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知”琼水建管[2017]215号文；

11、“海南省水利厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知”琼水建管[2017]216号文，人工预算单价为 53 元/工日；

12、“海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知”琼建定〔2019〕100号，税率9%；

13、“财政部 农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知”财农〔2019〕46号；

14、“海南省农业农村厅关于做好高标准农田建设项目田间工程初步设计工作的通知”琼农字〔2020〕213号；

15、“海南省农业农村厅关于调整高标准农田建设项目田间工程初步设计项目勘测费和设计费的通知”琼农计财〔2022〕60号；

16、施工用电、风、水预算价格根据琼水建管[2017]215号文，风价为0.15元/m<sup>3</sup>，电价为0.85元/KW.h，水价0.6元/m<sup>3</sup>。采用供电补差形式，临时供电补差单价=(3-0.85)×1.09=2.34元/度。

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 1 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程			1		
		灌溉工程 新建渠道4条长629米、清淤渠道1条长210米 (配套建筑物28座)			1		
		南拨洋1#农渠 U40型槽 长101m (配套建筑物4座)			1		
		南拨洋1#农渠 U40型槽 长101m			1		
	500101002001	清杂并运走2-3km	m3		10.1		
	500101003001	土方开挖-堆放旁边利用	m3		19.82		
	500103001001	土方回填	m3		79.35		
	500101005001	土方调运3-4km	m3		73.5		
	500109001001	C20砼预制U40型槽	m3		7.07		
	500111001001	钢筋加工及安装	t		0.25		
	500114001001	草皮护坡	m2		277.12		
		配套建筑物4座			1		
		农门放水口 (3座)			1		
	500101005002	土方开挖	m3		3.6		
	500103001002	土方填筑	m3		2.34		
	500109001002	C20混凝土管座	m3		0.15		
	500109001003	C20混凝土镇墩	m3		0.15		
	500109001004	C25闸门槽	m3		0.45		
	500109011001	PVC管道安装 $\Phi$ 160PVC-U管 (P=1.25Mpa)	m		4.5		
	500109011002	$\Phi$ 160mm 堵头 (钢板)	个		3		
	500109011003	木板闸0.6*0.6	块		3		
		人行桥 (1座)			1		
	500101005003	土方开挖	m3		1.8		
	500103001003	土方填筑	m3		0.65		
	500109001005	C20钢筋砼板	m3		0.23		
	500109001006	C20砼挡墙	m3		0.52		
	500111001002	钢筋加工及安装	t		0.02		
		南拨洋2#农渠 矩形0.6m*0.6m长187米 (配套建筑物8座)			1		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 2 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		南拨洋2#农渠 矩形0.6m*0.6m长187米			1		
	500101002002	清杂并运走2-3km	m3		35.53		
	500101005004	土方开挖-堆放旁边利用	m3		93.5		
	500103001004	土方回填	m3		233.75		
	500103001005	土方调运3-4km	m3		181.39		
	500109001007	C20现浇砼渠道	m3		79.48		
	500111001003	钢筋加工及安装	t		1.4		
	500105010001	聚乙烯闭孔泡沫板	m2		7.48		
	500114001002	草皮护坡	m2		281		
		配套建筑物(8座)			1		
		农门放水口(6座)			1		
	500101005005	土方开挖	m3		3.78		
	500103001006	土方填筑	m3		1.56		
	500109001008	C20砼基座	m3		0.3		
	500109001009	C20混凝土镇墩	m3		0.3		
	500109011004	PVC管道安装Φ160PVC-U管(P=1.25Mpa)	m		9		
	500109011005	Φ160mm 堵头(钢板)	个		6		
	500109011006	木板闸0.6*0.6	块		10		
		人行桥(2座)			1		
	500101005006	土方开挖	m3		4.4		
	500103001007	土方填筑	m3		1.2		
	500109001010	C20钢筋砼板	m3		0.29		
	500111001004	钢筋加工及安装	t		0.03		
		南拨洋3#农渠 矩形0.6m*0.6m长185米(配套建筑物8座)			1		
		南拨洋3#农渠 矩形0.6m*0.6m长185米			1		
	500101002003	清杂并运走2-3km	m3		35.15		
	500101005007	土方开挖-堆放旁边利用	m3		92.5		
	500103001008	土方回填	m3		185		
	500103001009	土方调运3-4km	m3		125.06		
	500109001011	C20现浇砼渠道	m3		78.63		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 3 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500111001005	钢筋加工及安装	t		1.38		
	500105010002	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>		7.4		
	500114001003	草皮护坡	m <sup>2</sup>		277		
		配套建筑物(8座)			1		
		农门放水口(6座)			1		
	500101005008	土方开挖	m <sup>3</sup>		3.78		
	500103001010	土方填筑	m <sup>3</sup>		1.56		
	500109001012	C20砼基座	m <sup>3</sup>		0.3		
	500109001013	C20混凝土镇墩	m <sup>3</sup>		0.3		
	500109011007	PVC管道安装Φ160PVC-U管(P=1.25Mpa)	m		9		
	500109011008	Φ160mm 堵头(钢板)	个		6		
	500109011009	木板闸0.6*0.6	块		10		
		人行桥(2座)			1		
	500101005009	土方开挖	m <sup>3</sup>		4.4		
	500103001011	土方填筑	m <sup>3</sup>		1.2		
	500109001014	C20钢筋砼板	m <sup>3</sup>		0.29		
	500111001006	钢筋加工及安装	t		0.03		
		南拨洋4#农渠U40 清淤长210米			1		
		南拨洋4#农渠U40 清淤长210米			1		
	500101001001	清杂草灌木	m <sup>2</sup>		210		
	500101003002	灌木运弃10cm	m <sup>3</sup>		21		
	500101003003	人工清理淤泥装车弃运2-3km	m <sup>3</sup>		19.4		
		南拨洋5#农渠 U40型槽 长156米(配套建筑物8座)			1		
		南拨洋5#农渠 U40型槽 长156m			1		
	500101002004	清杂并运走2-3km	m <sup>3</sup>		15.6		
	500101003004	土方开挖-堆放旁边利用	m <sup>3</sup>		18.72		
	500103001012	土方回填	m <sup>3</sup>		176.28		
	500101005010	土方调运3-4km	m <sup>3</sup>		188.59		
	500109001015	C20砼预制U40型槽	m <sup>3</sup>		10.92		
	500111001007	钢筋加工及安装	t		0.38		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

第 4 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500114001004	草皮护坡	m2		536.64		
		配套建筑物8座			1		
		农门放水口(5座)			1		
	500101005011	土方开挖	m3		3.15		
	500103001013	土方填筑	m3		1.3		
	500109001016	C20砼基座	m3		0.25		
	500109001017	C20混凝土镇墩	m3		0.25		
	500109011010	PVC管道安装Φ160PVC-U管(P=1.25Mpa)	m		7.5		
	500109011011	Φ160mm 堵头(钢板)	个		5		
	500109011012	木板闸0.6*0.6	块		5		
		人行桥(2座)			1		
	500101005012	土方开挖	m3		4.4		
	500103001014	土方填筑	m3		1.2		
	500109001018	C20钢筋砼板	m3		0.29		
	500111001008	钢筋加工及安装	t		0.03		
		路涵(Φ50)(1座)			1		
	500101005013	土方开挖	m3		17.01		
	500103001015	土方填筑	m3		10.21		
	500109001019	C20砼挡墙	m3		3.89		
	500109001020	C20砼垫层	m3		0.27		
	500109001021	C20砼管座	m3		1.77		
	500109011013	C25钢筋混凝土管安装Φ500mm	m		1		
		排水工程(排沟防崩硬化7条长1898米、清淤1条长445米(配套建筑物234座))			1		
		南拔洋1#农排 矩形0.8m*0.8m长223米(配套建筑物25座)			1		
		南拔洋1#农排 矩形0.8m*0.8m长223米			1		
	500101002005	清杂并运走2-3km	m3		67.2		
	500101005014	土方开挖-堆放旁边利用	m3		339.02		
	500103001016	土方回填	m3		302.51		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

第 5 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109001022	C20现浇砼渠道	m3		119.08		
	500111001009	钢筋加工及安装	t		2.63		
	500105010003	聚乙烯闭孔泡沫板	m2		8.92		
	500109011014	Φ50pvc排水管	m		51.29		
	500114001005	草皮护坡	m2		276.9		
	500114001006	钢丝绑捆土工布包裹	个		446		
		配套建筑物25座			1		
		I型集水口(7座)			1		
	500101005015	土方开挖	m3		7.7		
	500103001017	土方回填	m3		4.9		
	500109001023	C20砼挡墙	m3		0.35		
	500109001024	C20砼垫层	m3		0.63		
	500109011015	PVC管道安装Φ160PVC-U管(P=1.25Mpa)	m		14		
		II型集水口(7座)			1		
	500101005016	土方开挖	m3		6.72		
	500103001018	土方回填	m3		3.5		
	500105006001	浆砌砖墙	m3		0.63		
	500109001025	C20砼现浇基础	m3		0.63		
	500105010004	M20水泥砂浆批荡面	m2		8.96		
	500109011016	C25钢筋砼预制管Φ300mm	m		7		
		尾水池(1座)			1		
	500101005017	土方开挖	m3		11.07		
	500103001019	土方回填	m3		2.51		
	500109001026	C20砼(含边墙、底板)	m3		4.29		
		人行桥(3座)			1		
	500101005018	土方开挖	m3		6.6		
	500103001020	土方填筑	m3		2.4		
	500109001027	C20钢筋砼板	m3		0.43		
	500111001010	钢筋加工及安装	t		0.06		
		I型下田坡道(2座)			1		
	500101005019	土方开挖	m3		15.78		
	500103001021	土方填筑	m3		9.62		



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 6 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109001028	C20现浇砼桥墩	m3		13.64		
	500109001029	C25砼桥板	m3		3.52		
	500109001030	C25砼下田板	m3		4.16		
	500111001011	钢筋加工及安装	t		0.42		
		下沟步级 (1座)			1		
	500101005020	土方开挖	m3		7.25		
	500103001022	土方填筑	m3		4.37		
	500109001031	C20砼步级及挡墙	m3		3.54		
		闸槽 0.8*0.8(4座)			1		
	500109001032	C20砼基础	m3		0.2		
	500109011017	木板闸0.8*0.8	块		4		
		南拨洋2#农排 矩形0.8m*0.8m长180米 (配套建筑物19座)			1		
		南拨洋2#农排 矩形0.8m*0.8m长180米			1		
	500101002006	清杂并运走2-3km	m3		37.8		
	500101005021	土方开挖-堆放旁边利用	m3		207.6		
	500103001023	土方回填	m3		211.52		
	500109001033	C20现浇砼渠道	m3		96.12		
	500111001012	钢筋加工及安装	t		2.12		
	500105010005	聚乙烯闭孔泡沫板	m2		7.2		
	500109011018	Φ50pvc排水管	m		41.4		
	500114001007	草皮护坡	m2		276.68		
	500114001008	钢丝绑捆土工布包裹	个		360		
		配套建筑物19座			1		
		I型集水口 (6座)			1		
	500101005022	土方开挖	m3		6.6		
	500103001024	土方回填	m3		4.2		
	500109001034	C20砼挡墙	m3		0.3		
	500109001035	C20砼垫层	m3		0.54		
	500109011019	PVC管道安装 Φ160PVC-U管 (P=1.25Mpa)	m		12		
		II型集水口 (6座)			1		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 7 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500101005023	土方开挖	m3		5.76		
	500103001025	土方回填	m3		3		
	500105006002	浆砌砖墙	m3		0.54		
	500109001036	C20砼现浇基础	m3		0.54		
	500105010006	M20水泥砂浆批荡面	m2		7.68		
	500109011020	C25钢筋砼预制管 $\Phi$ 300mm	m		6		
		人行桥 (2座)			1		
	500101005024	土方开挖	m3		4.4		
	500103001026	土方填筑	m3		1.6		
	500109001037	C20钢筋砼板	m3		0.29		
	500111001013	钢筋加工及安装	t		0.04		
		下沟步级 (1座)			1		
	500101005025	土方开挖	m3		7.25		
	500103001027	土方填筑	m3		4.37		
	500109001038	C20砼步级及挡墙	m3		3.54		
		闸槽 0.8*0.8 (4座)			1		
	500109001039	C20砼基础	m3		0.2		
	500109011021	木板闸0.8*0.8	块		4		
		南拨洋3#农排 矩形0.8m*0.8m长139米 (配套建筑物19座)			1		
		南拨洋3#农排 矩形0.8m*0.8m长139米			1		
	500101002007	清杂并运走2-3km	m3		29.19		
	500101005026	土方开挖-堆放旁边利用	m3		145.54		
	500103001028	土方回填	m3		175.53		
	500101005027	土方调运3-4km	m3		60.88		
	500109001040	C20现浇砼渠道	m3		74.23		
	500111001014	钢筋加工及安装	t		1.64		
	500105010007	聚乙烯闭孔泡沫板	m2		5.56		
	500109011022	$\Phi$ 50pvc排水管	m		31.97		
	500114001009	草皮护坡	m2		280.78		
	500114001010	钢丝绑捆土工布包裹	个		278		
		配套建筑物19座			1		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

第 8 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		I 型集水口 (5座)			1		
	500101005028	土方开挖	m3		5.5		
	500103001029	土方回填	m3		3.5		
	500109001041	C20砼挡墙	m3		0.25		
	500109001042	C20砼垫层	m3		0.45		
	500109011023	PVC管道安装 $\phi$ 160PVC-U管 (P=1.25Mpa)	m		10		
		II 型集水口 (5座)			1		
	500101005029	土方开挖	m3		4.8		
	500103001030	土方回填	m3		2.5		
	500105006003	浆砌砖墙	m3		0.45		
	500109001043	C20砼现浇基础	m3		0.45		
	500105010008	M20水泥砂浆批荡面	m2		6.4		
	500109011024	C25钢筋砼预制管 $\phi$ 300mm	m		5		
		尾水池 (1座)			1		
	500101005030	土方开挖	m3		11.07		
	500103001031	土方回填	m3		2.51		
	500109001044	C20砼(含边墙、底板)	m3		4.29		
		人行桥 (2座)			1		
	500101005031	土方开挖	m3		4.4		
	500103001032	土方填筑	m3		1.6		
	500109001045	C20钢筋砼板	m3		0.29		
	500111001015	钢筋加工及安装	t		0.04		
		I 型下田坡道 (1座)			1		
	500101005032	土方开挖	m3		7.89		
	500103001033	土方填筑	m3		4.81		
	500109001046	C20现浇砼桥墩	m3		6.82		
	500109001047	C25砼桥板	m3		1.76		
	500109001048	C25砼下田板	m3		2.08		
	500111001016	钢筋加工及安装	t		0.21		
		路涵 (1座)			1		
	500101005033	土方开挖	m3		10.82		
	500103001034	土方填筑	m3		5.63		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 9 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109001049	C20砼挡墙	m3		3.42		
	500109001050	C20钢筋砼板	m3		1.23		
	500111001017	钢筋加工及安装	t		0.08		
		下沟步级 (1座)			1		
	500101005034	土方开挖	m3		7.25		
	500103001035	土方填筑	m3		4.37		
	500109001051	C20砼步级及挡墙	m3		3.54		
		闸槽 0.8*0.8(3座)			1		
	500109001052	C20砼基础	m3		0.15		
	500109011025	木板闸0.8*0.8	块		3		
		南拨洋4#农排 矩形0.8m*0.8m长204米 (配套建筑物21座)			1		
		南拨洋4#农排 矩形0.8m*0.8m长204米			1		
	500101002008	清杂并运走2-3km	m3		42.84		
	500101005035	土方开挖-堆放旁边利用	m3		387.6		
	500103001036	土方回填	m3		334.56		
	500109001053	C20现浇砼渠道	m3		108.94		
	500111001018	钢筋加工及安装	t		2.41		
	500105010009	聚乙烯闭孔泡沫板	m2		8.16		
	500109011026	Φ50pvc排水管	m		46.92		
	500114001011	草皮护坡	m2		318.24		
	500114001012	钢丝绑捆土工布包裹	个		408		
		配套建筑物21座			1		
		I型集水口 (6座)			1		
	500101005036	土方开挖	m3		6.6		
	500103001037	土方回填	m3		4.2		
	500109001054	C20砼挡墙	m3		0.3		
	500109001055	C20砼垫层	m3		0.54		
	500109011027	PVC管道安装 Φ160PVC-U管 (P=1.25Mpa)	m		12		
		II型集水口 (6座)			1		
	500101005037	土方开挖	m3		5.76		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 10 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103001038	土方回填	m3		3		
	500105006004	浆砌砖墙	m3		0.54		
	500109001056	C20砼现浇基础	m3		0.54		
	500105010010	M20水泥砂浆批荡面	m2		7.68		
	500109011028	C25钢筋砼预制管 $\phi$ 300mm	m		6		
		人行桥 (3座)			1		
	500101005038	土方开挖	m3		6.6		
	500103001039	土方填筑	m3		2.4		
	500109001057	C20钢筋砼板	m3		0.43		
	500111001019	钢筋加工及安装	t		0.06		
		I型下田坡道 (1座)			1		
	500101005039	土方开挖	m3		7.89		
	500103001040	土方填筑	m3		4.81		
	500109001058	C20现浇砼桥墩	m3		6.82		
	500109001059	C25砼桥板	m3		1.76		
	500109001060	C25砼下田板	m3		2.08		
	500111001020	钢筋加工及安装	t		0.21		
		下沟步级 (1座)			1		
	500101005040	土方开挖	m3		7.25		
	500103001041	土方填筑	m3		4.37		
	500109001061	C20砼步级及挡墙	m3		3.54		
		闸槽 0.8*0.8 (4座)			1		
	500109001062	C20砼基础	m3		0.2		
	500109011029	木板闸0.8*0.8	块		4		
		南拨洋5#农排 矩形0.8m*0.8m长209米 (配套建筑物23座)			1		
		南拨洋5#农排 矩形0.8m*0.8m长209米			1		
	500101002009	清杂并运走2-3km	m3		43.89		
	500101005041	土方开挖-堆放旁边利用	m3		164.5		
	500103001042	土方回填	m3		206		
	500109001063	C20现浇砼渠道	m3		111.61		
	500111001021	钢筋加工及安装	t		2.47		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

第 11 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500105010011	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>		8.36		
	500109011030	Φ50pvc排水管	m		48.07		
	500114001013	草皮护坡	m <sup>2</sup>		326.04		
	500114001014	钢丝绑捆土工布包裹	个		418		
		配套建筑物23座			1		
		I型集水口(6座)			1		
	500101005042	土方开挖	m <sup>3</sup>		6.6		
	500103001043	土方回填	m <sup>3</sup>		4.2		
	500109001064	C20砼挡墙	m <sup>3</sup>		0.3		
	500109001065	C20砼垫层	m <sup>3</sup>		0.54		
	500109011031	PVC管道安装Φ160PVC-U管(P=1.25Mpa)	m		12		
		II型集水口(6座)			1		
	500101005043	土方开挖	m <sup>3</sup>		5.76		
	500103001044	土方回填	m <sup>3</sup>		3		
	500105006005	浆砌砖墙	m <sup>3</sup>		0.54		
	500109001066	C20砼现浇基础	m <sup>3</sup>		0.54		
	500105010012	M20水泥砂浆批荡面	m <sup>2</sup>		7.68		
	500109011032	C25钢筋砼预制管Φ300mm	m		6		
		人行桥(3座)			1		
	500101005044	土方开挖	m <sup>3</sup>		6.6		
	500103001045	土方填筑	m <sup>3</sup>		2.4		
	500109001067	C20钢筋砼板	m <sup>3</sup>		0.43		
	500111001022	钢筋加工及安装	t		0.06		
		I型下田坡道(2座)			1		
	500101005045	土方开挖	m <sup>3</sup>		15.78		
	500103001046	土方填筑	m <sup>3</sup>		9.62		
	500109001068	C20现浇砼桥墩	m <sup>3</sup>		13.64		
	500109001069	C25砼桥板	m <sup>3</sup>		3.52		
	500109001070	C25砼下田板	m <sup>3</sup>		4.16		
	500111001023	钢筋加工及安装	t		0.42		
		路涵(1座)			1		
	500101005046	土方开挖	m <sup>3</sup>		10.82		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 12 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103001047	土方填筑	m3		5.63		
	500109001071	C20砼挡墙	m3		3.42		
	500109001072	C25钢筋砼板	m3		1.23		
	500111001024	钢筋加工及安装	t		0.08		
		下沟步级(1座)			1		
	500101005047	土方开挖	m3		7.25		
	500103001048	土方填筑	m3		4.37		
	500109001073	C20砼步级及挡墙	m3		3.54		
		闸槽 0.8*0.8(4座)			1		
	500109001074	C20砼基础	m3		0.2		
	500109011033	木板闸0.8*0.8	块		4		
		南拨洋6#农排 矩形1.0m*1.0m长693米(配套建筑物81座)			1		
		南拨洋6#农排 矩形1.0m*1.0m长693米			1		
	500101002010	清杂并运走2-3km	m3		159.39		
	500101005048	土方开挖-堆放旁边利用	m3		1348.52		
	500103001049	土方回填	m3		1003.66		
	500109001075	C20现浇砼渠道	m3		446.99		
	500111001025	钢筋加工及安装	t		9.88		
	500105010013	聚乙烯闭孔泡沫板	m2		27.72		
	500109011034	Φ50pvc排水管	m		159.39		
	500114001015	草皮护坡	m2		994.27		
	500114001016	钢丝绑捆土工布包裹	个		1386		
		配套建筑物81座			1		
		I型集水口(23座)			1		
	500101005049	土方开挖	m3		25.3		
	500103001050	土方回填	m3		16.1		
	500109001076	C20砼挡墙	m3		1.15		
	500109001077	C20砼垫层	m3		2.07		
	500109011035	PVC管道安装 Φ160PVC-U管(P=1.25Mpa)	m		46		
		I型集水口(23座)			1		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

第 13 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500101005050	土方开挖	m3		22.08		
	500103001051	土方回填	m3		11.5		
	500105006006	浆砌砖墙	m3		2.07		
	500109001078	C20砼现浇基础	m3		2.07		
	500105010014	M20水泥砂浆批荡面	m2		29.44		
	500109011036	C25钢筋砼预制管 Φ300mm	m		23		
		尾水池 (1座)			1		
	500101005051	土方开挖	m3		11.07		
	500103001052	土方回填	m3		2.51		
	500109001079	C20砼(含边墙、底板)	m3		4.29		
		人行桥 (9座)			1		
	500101005052	土方开挖	m3		19.8		
	500103001053	土方填筑	m3		7.2		
	500109001080	C20钢筋砼板	m3		1.81		
	500111001026	钢筋加工及安装	t		0.21		
		I型下田坡道 (6座)			1		
	500101005053	土方开挖	m3		59.22		
	500103001054	土方填筑	m3		36.12		
	500109001081	C20现浇砼桥墩	m3		42.24		
	500109001082	C25砼桥板	m3		11.1		
	500109001083	C25砼下田板	m3		12.48		
	500111001027	钢筋加工及安装	t		1.3		
		路涵 (1座)			1		
	500101005054	土方开挖	m3		10.82		
	500103001055	土方填筑	m3		5.63		
	500109001084	C20砼挡墙	m3		3.42		
	500109001085	C25钢筋砼板	m3		1.55		
	500111001028	钢筋加工及安装	t		0.08		
		下沟步级 (4座)			1		
	500101005055	土方开挖	m3		29		
	500103001056	土方填筑	m3		17.48		
	500109001086	C20砼步级及挡墙	m3		14.17		



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 14 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		闸槽 1.0*1.0(14座)			1		
	500109001087	C20砼基础	m3		1.01		
	500109011037	木板闸1.0*1.0	块		14		
		南拨洋7#农排 底宽0.8m 清淤长445米 (配套建筑物6座)			1		
		南拨洋7#农排 底宽0.8m 清淤长445米			1		
	500101001002	清杂草灌木	m2		890		
	500101003005	灌木运弃10cm-2-3km	m3		89		
	500101003006	人工清理淤泥装车弃运2-3km	m3		106.8		
		配套建筑物6座			1		
		I型下田坡道(6座)			1		
	500101005056	土方开挖	m3		59.22		
	500103001057	土方填筑	m3		36.12		
	500109001088	C20现浇砼桥墩	m3		42.24		
	500109001089	C25砼桥板	m3		11.1		
	500109001090	C25砼下田板	m3		12.48		
	500111001029	钢筋加工及安装	t		1.26		
		南拨洋8#农排 矩形0.6m*0.6m长250米 (配套建筑物24座)			1		
		南拨洋8#农排 矩形0.6m*0.6m长250米			1		
	500101002011	清杂并运走2-3km	m3		47.5		
	500101005057	土方开挖-堆放旁边利用	m3		182.52		
	500103001058	土方回填	m3		195.08		
	500101005058	土方调运3-4km	m3		46.89		
	500109010001	机械拆除原U槽	m3		26.25		
	500102003001	废渣弃运(弃置2-3km)	m3		26.25		
	500109001091	C20现浇砼渠道	m3		106.25		
	500111001030	钢筋加工及安装	t		1.87		
	500105010015	聚乙烯闭孔泡沫板	m2		10		
	500109011038	Φ50pvc排水管	m		57.5		
	500114001017	草皮护坡	m2		502.98		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

第 15 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500114001018	钢丝绑捆土工布包裹	个		500		
		配套建筑物24座			1		
		I型集水口(8座)			1		
	500101005059	土方开挖	m3		8.8		
	500103001059	土方回填	m3		5.6		
	500109001092	C20砼挡墙	m3		0.4		
	500109001093	C20砼垫层	m3		0.72		
	500109011039	PVC管道安装Φ160PVC-U管(P=1.25Mpa)	m		16		
		II型集水口(8座)			1		
	500101005060	土方开挖	m3		7.68		
	500103001060	土方回填	m3		4		
	500105006007	浆砌砖墙	m3		0.72		
	500109001094	C20砼现浇基础	m3		0.72		
	500105010016	M20水泥砂浆批荡面	m2		10.24		
	500109011040	C25钢筋砼预制管Φ300mm	m		8		
		人行桥(3座)			1		
	500101005061	土方开挖	m3		6.6		
	500103001061	土方填筑	m3		2.4		
	500109001095	C20钢筋砼板	m3		0.43		
	500111001031	钢筋加工及安装	t		0.06		
		闸槽0.6*0.6(5座)			1		
	500109001096	C20砼基础	m3		0.15		
	500109011041	木板闸0.6*0.6	块		5		
		现状排沟配套建筑物(16座)			1		
		U型下田坡道(10座)			1		
	500101005062	土方开挖	m3		134.9		
	500103001062	土方填筑	m3		80.9		
	500109001097	C20砼桥墩	m3		56.3		
	500109001098	C25砼桥板	m3		22.6		
	500109001099	C25砼下田板(15cm厚)	m3		18		
	500111001032	钢筋加工及安装	t		2.34		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 16 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		I型下田坡道(0.8*0.8)(6座)			1		
	500101005063	土方开挖	m3		47.34		
	500103001063	土方填筑	m3		28.86		
	500109001100	C20现浇砼桥墩	m3		40.92		
	500109001101	C25砼桥板	m3		10.56		
	500109001102	C25砼下田板	m3		12.48		
	500111001033	钢筋加工及安装	t		1.26		
		田间道路工程(生产路2条长671米 配套建筑物45座)			1		
		南拨洋1#生产路 砼路面长531米(配套建筑物3座)			1		
		南拨洋1#生产路 砼路面长531米			1		
	500101002012	机械清基(II类土,运0.5-1km)	m3		238.95		
	500101005064	路基土方开挖	m3		424.8		
	500103001064	土方回填	m3		637.2		
	500103001065	土方调运3-4km	m3		324.55		
	500105011001	12cm厚级配碎石基层	m2		1539.9		
	500105011002	C30砼路面(厚18cm)	m2		1327.5		
	500114001019	草皮护坡	m2		1062		
		配套建筑物3座			1		
		II型下田坡道(3座)			1		
	500101005065	土方开挖-堆放旁边利用	m3		12.12		
	500103001066	土方回填	m3		3.33		
	500109001103	C30砼下田板	m3		8.79		
	500111001034	钢筋加工及安装	t		0.35		
		南拨洋2#生产路 砼路面长140米(配套建筑物1座)			1		
		南拨洋2#生产路 砼路面长140米			1		
	500101002013	机械清基(II类土,运0.5-1km)	m3		63		
	500101005066	路基土方开挖	m3		112		
	500103001067	土方回填	m3		168		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 17 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103001068	土方调运3-4km	m3		85.57		
	500105011003	12cm厚级配碎石基层	m2		406		
	500105011004	C30砼路面(厚18cm)	m2		350		
	500114001020	草皮护坡	m2		280		
		配套建筑物1座			1		
		II型下田坡道(1座)			1		
	500101005067	土方开挖-堆放旁边利用	m3		4.04		
	500103001069	土方回填	m3		1.11		
	500109001104	C30砼下田板	m3		2.93		
	500111001035	钢筋加工及安装	t		0.12		
		现状机耕路配套建筑物(4座)			1		
		II型下田坡道(33座)			1		
	500101005068	土方开挖-堆放旁边利用	m3		133.32		
	500103001070	土方回填	m3		36.63		
	500109001105	C30砼下田板	m3		86.46		
	500111001036	钢筋加工及安装	t		3.8		
		交通桥(8座)			1		
		南拨洋1#、5#交通桥 4m*6m			1		
	500101005069	土方开挖-堆放旁边利用	m3		153.54		
	500103001071	土方回填	m3		67.08		
	500109010002	机械拆除	m3		10		
	500102003002	废渣弃运(弃置2-3km)	m3		10		
	500109001106	C20砼桥墩	m3		30.24		
	500109001107	C25砼墩帽	m3		3.38		
	500109001108	C30砼桥板	m3		12.88		
	500109009001	二毡三油填缝	m2		9		
	500105001001	碎石垫层厚10cm	m3		4.98		
	500109001109	C25砼护底20cm	m3		14.44		
	500111001037	钢筋加工及安装	t		1.75		
	500109011042	C25钢筋砼栏杆	m		18		
		南拨洋3#、6#交通桥 6m*6m			1		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

第 18 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500101005070	土方开挖-堆放旁边利用	m3		146.38		
	500103001072	土方回填	m3		89.5		
	500109010003	机械拆除	m3		10		
	500102003003	废渣弃运(弃置2-3km)	m3		10		
	500109001110	C20砼桥墩	m3		30.24		
	500109001111	C25砼墩帽	m3		3.38		
	500109001112	C30砼桥板	m3		18.74		
	500109009002	二毡三油填缝	m2		9		
	500105001002	碎石垫层厚10cm	m3		7.14		
	500109001113	C25砼护底20cm	m3		20.72		
	500111001038	钢筋加工及安装	t		4.04		
	500109011043	C25钢筋砼栏杆	m		26		
		南拔洋2#交通桥 4m*5m			1		
	500101005071	土方开挖-堆放旁边利用	m3		64.96		
	500103001073	土方回填	m3		28.38		
	500109010004	机械拆除	m3		5		
	500102003004	废渣弃运(弃置2-3km)	m3		5		
	500109001114	C20砼桥墩	m3		15.12		
	500109001115	C25砼墩帽	m3		1.69		
	500109001116	C30砼桥板	m3		5.52		
	500109009003	二毡三油填缝	m2		4.5		
	500105001003	碎石垫层厚10cm	m3		2.03		
	500109001117	C25砼护底20cm	m3		6.3		
	500111001039	钢筋加工及安装	t		0.83		
	500109011044	C25钢筋砼栏杆	m		9		
		南拔洋4#交通桥 4m*4m			1		
	500101005072	土方开挖-堆放旁边利用	m3		53.15		
	500103001074	土方回填	m3		23.22		
	500109010005	机械拆除	m3		5		
	500102003005	废渣弃运(弃置2-3km)	m3		5		
	500109001118	C20砼桥墩	m3		15.12		
	500109001119	C25砼墩帽	m3		1.69		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 19 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109001120	C30砼桥板	m3		4.14		
	500109009004	二毡三油填缝	m2		4.5		
	500105001004	碎石垫层厚10cm	m3		1.33		
	500109001121	C25砼护底20cm	m3		4.92		
	500111001040	钢筋加工及安装	t		0.79		
	500109011045	C25钢筋砼栏杆	m		9		
		南拨洋7#、8#交通桥 1.5m*4m			1		
	500101005073	土方开挖-堆放旁边利用	m3		79.3		
	500103001075	土方回填	m3		47.52		
	500109001122	C20砼桥墩	m3		30.24		
	500109001123	C25砼墩帽	m3		3.38		
	500109001124	C30砼桥板	m3		3.78		
	500109009005	二毡三油填缝	m2		9		
	500105001005	碎石垫层厚10cm	m3		1.22		
	500109001125	C25砼护底20cm	m3		4.5		
	500111001041	钢筋加工及安装	t		0.74		
	500109011046	C25钢筋砼栏杆	m		8.4		
		土地平整工程(回填16条土沟,长6689米)			1		
		南拨洋土沟1# 长310米			1		
	500101004001	土沟土方回填	m3		1240		
	500101004002	土方调运0.5-1km	m3		1240		
		南拨洋土沟2# 长645米			1		
	500101004003	土沟土方回填	m3		2064		
	500101004004	土方调运0.5-1km	m3		2064		
		南拨洋土沟3# 长472米			1		
	500101004005	土沟土方回填	m3		1321.6		
	500101004006	土方调运0.5-1km	m3		1321.6		
		南拨洋土沟4# 长231米			1		
	500101004007	土沟土方回填	m3		554.4		
	500101004008	土方调运0.5-1km	m3		554.4		
		南拨洋土沟5# 长343米			1		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年锦山镇南拨洋高标准农田改造提升项目

第 20 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500101004009	土沟土方回填	m3		1097.6		
	500101004010	土方调运0.5-1km	m3		1097.6		
		南拨洋土沟6# 长179米			1		
	500101004011	土沟土方回填	m3		501.2		
	500101004012	土方调运0.5-1km	m3		501.2		
		南拨洋土沟7# 长604米			1		
	500101004013	土沟土方回填	m3		1932.8		
	500101004014	土方调运0.5-1km	m3		1932.8		
		南拨洋土沟8# 长567米			1		
	500101004015	土沟土方回填	m3		2268		
	500101004016	土方调运0.5-1km	m3		2268		
		南拨洋土沟9# 长784米			1		
	500101004017	土沟土方回填	m3		2508.8		
	500101004018	土方调运0.5-1km	m3		2508.8		
		南拨洋土沟10# 长866米			1		
	500101004019	土沟土方回填	m3		2909.76		
	500101004020	土方调运0.5-1km	m3		2909.76		
		南拨洋土沟11# 长526米			1		
	500101004021	土沟土方回填	m3		2903.52		
	500101004022	土方调运0.5-1km	m3		2903.52		
		南拨洋土沟12# 长250米			1		
	500101004023	土沟土方回填	m3		560		
	500101004024	土方调运0.5-1km	m3		560		
		南拨洋土沟13# 长238米			1		
	500101004025	土沟土方回填	m3		952		
	500101004026	土方调运0.5-1km	m3		952		
		南拨洋土沟14# 长183米			1		
	500101004027	土沟土方回填	m3		805.2		
	500101004028	土方调运0.5-1km	m3		805.2		
		南拨洋土沟15# 长181米			1		
	500101004029	土沟土方回填	m3		550.24		
	500101004030	土方调运0.5-1km	m3		550.24		









# 零星工作项目计价表

合同编号：

工程名称：文昌市2023年锦山镇南拔洋高标准农田改造提升项目

第 1 页、共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

法定代表人：\_\_\_\_\_ 签字  
(或委托代理人)



# 营业执照

(副本) 1-1



扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统'  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

统一社会信用代码  
914103033300427990

名称 中亿正恒工程管理有限公司

注册资本 伍仟壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2015年03月12日

法定代表人 高军英

营业期限 长期

经营范围 一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；规划设计管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所 河南省郑州高新技术产业开发区西三环河南省大学科技园（东区）18号楼B座5层501

登记机关



2021年09月08日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

24.

## 变更企业名称保留告知书

(国)名内变字[2021]第30744号

河南正恒工程管理咨询有限公司：

同意保留变更后企业名称 中亿正恒工程管理有限公司

行业及行业代码：职业中介服务 L7262



注：1. 企业（集团）名称保留期为2个月，有效期满名称自动失效。  
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

## 持 证 需 知

1.本证书是工程造价咨询企业取得工程造价咨询甲级资质和承接工程造价咨询业务的凭证。

2.本证书分为正本和副本,正本和副本具有同等法律效力。

3.本证书只限本工程造价咨询企业使用,不得伪造、涂改、出借和转让,如有遗失应在公众媒体上声明作废后,再向发证机关申请补办。

4.工程造价咨询企业须在核定的工程造价业务范围内从事经营活动。如资质等级发生变化,须及时将原证书交回发证机关,办理更换手续。

5.工程造价咨询企业改变名称、住所、企业类型、法定代表人、技术负责人、注册资本或其他原因终止业务的,应当在30日内到发证机关办理变更或注销手续。

6.本证书有效期限三年。

企业名称	河南正恒工程管理咨询有限公司			
企业住所	河南省郑州市高新技术开发区西三环河南省大学科技园(东区)18号楼B座5层501			
成立日期	2015年03月12日			
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)			
注册资本	100万元人民币			
统一社会信用代码	914103033300427990			
法定代表人	姓名	高军英	职称	无
技术负责人	姓名	崔建桃	职称	高级工程师
	造价工程师注册证号	建[造]10410004661		
资质证书号	甲002141005900			
资质有效期限:自 2021年06月30日 至 2021年06月30日				
<b>业务范围:</b> 工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动,不受行政区域限制。 甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。 工程造价咨询业务范围包括: (一) 建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核; (二) 建设项目概预算的编制与审核,并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制; (三) 建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核);合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)及工程款支付、工程结算及竣工(决)算报告的编制与审核等; (四) 工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询; (五) 提供工程造价信息服务等。 工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。				
				 发证机关 (章) 2021年 06月 30日