

采购需求

项目名称：文罗镇新华村委会（打锡村、三角威村）人居环境提升项目

项目编号：HNFCCG-2023-051

采购人：陵水黎族自治县文罗镇人民政府

采购代理机构：海南帆舸工程项目管理有限公司



用户需求

一、项目概况

- 1、项目编号：HNFGCG-2023-051
- 2、项目名称：文罗镇新华村委会（打锡村、三角威村）人居环境提升项目
- 3、建设地点：陵水黎族自治县文罗镇新华村委会(打锡村、三角威村)
- 4、预算金额：2302400 .00 元。
- 5、最高限价（如有）：2300298.00 元。
- 6、建设内容：本项目对文罗镇新华村委会(打锡村、三角威村)人居环境进行提升，主要建设内容为道路加宽、道路及入户路硬化、破损旧路拆除修复等，具体建设规模如下：（一）对 8 条道路进行加宽建设，总长 1821m，其中：A 线长 678m、B 线长 177m、C 线长 146m、D 线长 97m、E 线长 215m、F 线长 33m、H 线长 311m、I 线长 164m，路面加宽后宽度为 4.0m~7.5m，道路等级为四级公路(II类)，路面结构为水泥混凝土路面，设计速度为 15km/h，设计使用年限为 10 年。（二）拟对 45 条道路及入户路硬化，总长 1231m，其中：道路 1 线长 45m、2 线长 44m、3 线长 61m、4 线长 66m、5 线长 53m、6 线长 104m，入户路 39 条长 858m。硬化路面宽度为 3.5m，道路等级为四级公路(II类)，路面结构为水泥混凝土路面，设计速度为 15km/h，设计使用年限为 10 年。（三）拆除旧路修复长度为 100m。（四）拟拆除原有 AK0+180~AK0+380 左侧边沟，重新新建 200m 盖板边沟。在 BK0~000、CK0+000、3K0+000、入户路 14、入户路 33、入户路 34 两侧均设置排水暗管，总长度约 36m。
- 7、招标范围：施工总承包（具体以施工图和工程量清单为准）。
- 8、合同履行期限：90 日历天。
- 9、付款方式：具体以采购人和中标供应商协商决定。
- 10、资金来源：政府投资。
- 11、质量要求：符合国家现行有关规范标准合格。
- 12、验收要求：按招标文件和国家标准或行业标准进行验收。

文罗镇新华村委会（打锡村、三角威村）人居环境提升项目量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：文罗镇新华村委会（打锡村、三角威村）人居环境提升项目

2、工程地点：陵水县文罗镇

3、建设单位：陵水黎族自治县文罗镇人民政府

二、编制范围

本次编制工程量清单为文罗镇新华村委会（打锡村、三角威村）人居环境提升项目，具体工程量详见《工程量清单表》。

三、编制依据

1、交通部发布的 JTG B06—2007《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（以下简称《编办》）；

2、交通部发布的 JTG/T B06-02—2007《公路工程预算定额》；

3、交通部发布的 JTG/T B06-03—2007《公路工程机械台班费用定额》；

4、海南省人民政府 2007 年 10 月 3 日发布的《海南省实施〈中华人民共和国车船税暂行条例〉办法》；

5、海南省发改委、省财政厅、省交通厅《关于机动车辆通行附加费征收标准的通知》（琼发改收费[2008]2327 号）；

6、海南省交通厅关于执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》的补充规定(琼交规财[2009]11 号)；

7、海南省交通厅《关于调整我省公路工程概预算人工工日单价的通知》

(琼交运综[2011]259号);

8、海南省交通厅《关于开征地方教育附加后调整公路工程建筑安装税率的通知》(琼交运综[2011]666号);

9、交通运输部公告2011年第83号——《于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》;

10、中述设计集团有限公司设计的《文罗镇新华村委会(打锡村、三角威村)人居环境提升项目》施工设计图纸;

11、其他相关资料

12、发改部门批复的立项批复及设计概算批复;

13、工程计量规则及相关规范;

四、 编制方法

1、本项目清单采用的是工程量清单计价法,即根据施工图等相关资料计算出各分项工程的工程量。

2、本清单中的工程量暂按施工图纸计取,结算时按实调整。

3、本清单编制按(财税〔2016〕36号)等财税文件相关规定以营改增计取。

工程量清单表

合同段：文罗镇新华村委会（打锡村、三角威村）人居环境提升项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	m	400		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：文罗镇新华村委会（打锡村、三角威村）人居环境提升项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	道路基层				
306-1	碎石及混凝垫层				
-a	12cm厚级配碎石基层	m2	5602.2		
-b	12cm厚C15混凝垫层	m3	478.776		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cmC30水泥混凝土	m2	8626.5		
312-2	钢筋				
-a	水泥混凝土路面钢筋	t	4.77		
-b	植筋	个	5370		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
-a	路肩培土	m3	1466.88		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：文罗镇新华村委会（打锡村、三角威村）人居环境提升项目

标表2

清单 第400章 排水工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	排水工程				
-a	DN400水泥涵管	m	36		
-b	混凝土盖板沟	m	250		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：文罗镇新华村委会（打锡村、三角威村）人居环境提升项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
-a	单柱式铝合金标志牌（Φ60cm单圆）	个	2		
-b	单柱式铝合金标志牌（△70cm三角形）	个	2		
-c	示警桩	根	220		
-d	振荡标线	m ²	259.2		
清单 第600章 合计 人民币 元					

