

(清-封面)

档案号：\_\_\_\_\_

海南省工程建设项目  
招标工程量清单

建设项目名称：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

招标单位名称：保亭黎族苗族自治县响水镇人民政府

编制单位名称：盈创筑业工程科技有限公司

编制日期：2023年8月29日

(清-签署页)

## 保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

# 招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日





(清-表2)

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

单位：元

序号	单位工程名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目				
1	基础设施工程地块1				
2	基础设施工程地块2				
3	田间配套工程				
4	灌溉工程				
合计（一）					

(清-说明)

# 保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目 工程量清单编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目
- 2、工程地点：海南省保亭县
- 3、建设单位：保亭黎族苗族自治县响水镇人民政府
- 4、设计单位：盈创筑业工程科技有限公司

## 二、编制范围

本次编制工程量清单为保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目。

## 三、编制依据

- 1、2017年海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南安装工程综合定额(2017)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 3、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
- 4、盈创筑业工程科技有限公司设计的《保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目》施工图纸；
- 5、本次预算按照《海南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知》(琼建规[2022]3号)文件规定，人工单价采用145元/工日；
- 6、本次预算主要材料参考海南省建设标准定额站及海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南省工程造价信息》；

#### 四、编制方法

本预算采用的是预算单价法，即根据施工图等相关资料计算出各分项工程的工程量，以各分项工程工料单价计算出单位工程的直接费、措施费、间接费、利润和税金，最终汇总。

#### 五、计量说明

严格按照海南省相关定额的计算方法和计算规则，会合图纸尺寸进行计算，绝不允许随意加大或缩小各部位尺寸。

#### 六、其他相关说明

1、本工程量清单的工程量均是依据施工图纸及预算审核书，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南安装工程综合定额（2017）》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》进行计取；

2、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况按施工图设计、技术说明及相关的标准图纸；

3、投标人投标报价时综合单价应包括按招标文件约定及规范要求完成该项工程所有工序工作内容的人工、材料、机械、管理、利润及风险等所有费用；

4、本说明未尽事项，以“计价规范”“计量规范”、招标文件以及有关的法律、法规、当地建设行政管理部门颁发的文件为准；

5、如实际施工与施工设计图不符等事项，按县有关规定办理相关手续。

# 单位工程招标控制价汇总表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇

工程名称：连供锯齿棚IV型（1栋）

蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	连供锯齿棚IV型（1栋）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：连供锯齿棚IV型（1栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚IV型（1栋）						
		基础部分						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5米 3. 弃土运距：3km	m3	29.8			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	21.08			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	8.72			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	8.72			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	87.2			
6	01B001	基础固定件	1. 直径10钢筋固定	个	218			
		主体骨架工程						
7	010602003001	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38壁厚2.0mm、DN32壁厚2mm DN25壁厚2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	2.638			
8	010606002001	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	0.104			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：连供锯齿棚IV型（1栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001001	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m <sup>2</sup>	6.2			
		覆盖材料						
10	020507009001	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m <sup>2</sup>	302.4			
11	01B003	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m <sup>2</sup>	405.6			
12	01B004	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m <sup>2</sup>	310.8			
13	01B005	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	510			
14	01B006	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	128			
15	01B007	卡簧	1. 规格: φ2.5*4000	条	128			
		其他配件						
16	01B008	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	2			
17	01B009	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	330			
18	01B010	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	2			
19	01B011	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	32			
20	01B012	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	120			
21	01B013	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	40			
22	01B014	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚IV型（1栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇

工程名称：连供锯齿棚Ⅲ型（2栋）

蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	连供锯齿棚Ⅲ型（2栋）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县

工程名称：连供锯齿棚III型（2栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚III型（2栋）						
		基础部分						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5米 3. 弃土运距：3km	m3	71.08			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	50.28			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	20.8			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	20.8			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	208			
6	01B001	基础固定件	1. 直径10钢筋固定	个	520			
		主体骨架工程						
7	010602003001	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38壁厚2.0mm、DN32壁厚2mm DN25壁厚2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	6.355			
8	010606002001	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	0.256			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：连供锯齿棚III型（2栋）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001001	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m2	12.4			
		覆盖材料						
10	020507009001	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m2	712.32			
11	01B003	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m2	985.92			
12	01B004	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m2	762.72			
13	01B005	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	1020			
14	01B006	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	286.4			
15	01B007	卡簧	1. 规格: $\phi$ 2.5*4000	条	286.4			
		其他配件						
16	01B008	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	4			
17	01B009	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	660			
18	01B010	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	4			
19	01B011	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	64			
20	01B012	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	240			
21	01B013	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	80			
22	01B014	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连供锯齿棚Ⅲ型(2栋)

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚III型（2栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县

响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：连供锯齿棚V型（2栋）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚V型（2栋）						
		基础部分						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5米 3. 弃土运距：3km	m3	57.96			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	41			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	16.96			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	16.96			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	169.6			
6	01B001	基础固定件	1. 直径10钢筋固定	个	424			
		主体骨架工程						
7	010602003001	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38壁厚2.0mm、DN32壁厚2mm DN25壁厚2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	5.122			
8	010606002001	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：连供锯齿棚V型（2栋）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001001	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m2	12.4			
		覆盖材料						
10	020507009001	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m2	589.44			
11	01B003	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m2	786.24			
12	01B004	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m2	601.44			
13	01B005	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	1020			
14	01B006	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	228.8			
15	01B007	卡簧	1. 规格: $\phi 2.5$ *4000	条	228.8			
		其他配件						
16	01B008	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	4			
17	01B009	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	660			
18	01B010	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	4			
19	01B011	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	64			
20	01B012	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	240			
21	01B013	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	80			
22	01B014	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连供锯齿棚V型（2栋）

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚V型（2栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇

工程名称：连供锯齿棚VI型（3栋）

蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	连供锯齿棚VI型（3栋）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县

工程名称：连供锯齿棚VI型（3栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚VI型（3栋）						
		基础部分						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5米 3. 弃土运距：3km	m3	82.01			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	58.01			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	24			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	24			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	240			
6	01B001	基础固定件	1. 直径10钢筋固定	个	600			
		主体骨架工程						
7	010602003001	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38壁厚2.0mm、DN32壁厚2mm DN25壁厚2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	7.055			
8	010606002001	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	0.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：连供锯齿棚VI型（3栋）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001001	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m2	18.6			
		覆盖材料						
10	020507009001	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m2	838.08			
11	01B003	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m2	1104.48			
12	01B004	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m2	841.68			
13	01B005	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	1530			
14	01B006	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	311.6			
15	01B007	卡簧	1. 规格: $\phi 2.5*4000$	条	311.6			
		其他配件						
16	01B008	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	6			
17	01B009	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	990			
18	01B010	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	4			
19	01B011	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	96			
20	01B012	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	240			
21	01B013	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	120			
22	01B014	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 连供锯齿棚VI型(3栋) 标段: 保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚VI型（3栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

县响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：连供锯齿棚 II 型（6 栋）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚 II 型（6 栋）						
		基础部分						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5 米 3. 弃土运距：3km	m3	227.99			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	161.27			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	66.72			
4	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	66.72			
5	011702001002	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	667.2			
6	01B015	基础固定件	1. 直径 10 钢筋固定	个	1668			
		主体骨架工程						
7	010602003002	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38 壁厚 2.0mm、DN32 壁厚 2mm DN25 壁厚 2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	20.465			
8	010606002002	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	0.829			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县

工程名称：连供锯齿棚Ⅱ型（6栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001002	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m <sup>2</sup>	37.2			
		覆盖材料						
10	020507009002	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m <sup>2</sup>	2275.2			
11	01B017	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m <sup>2</sup>	3182.4			
12	01B018	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m <sup>2</sup>	2469.6			
13	01B019	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	3060			
14	01B020	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	884			
15	01B021	卡簧	1. 规格: φ2.5*4000	条	884			
		其他配件						
16	01B022	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	12			
17	01B023	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	1980			
18	01B024	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	12			
19	01B025	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	192			
20	01B026	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	720			
21	01B027	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	240			
22	01B028	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	12			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚Ⅱ型（6栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



## 单位工程招标控制价汇总表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇

工程名称：连供锯齿棚 I 型（8 栋）

蔬菜大棚项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	连供锯齿棚 I 型（8 栋）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：连供锯齿棚 I 型（8栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚 I 型（8栋）						
		基础部分						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5米 3. 弃土运距：3km	m3	336.8			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	238.24			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	98.56			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	98.56			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	985.6			
6	01B001	基础固定件	1. 直径10钢筋固定	个	2464			
		主体骨架工程						
7	010602003001	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38壁厚2.0mm、DN32壁厚2mm DN25壁厚2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	30.379			
8	010606002001	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	1.244			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县

工程名称：连供锯齿棚 I 型（8 栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001001	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m <sup>2</sup>	49.6			
		覆盖材料						
10	020507009001	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m <sup>2</sup>	3340.8			
11	01B003	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m <sup>2</sup>	4742.4			
12	01B004	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m <sup>2</sup>	3696			
13	01B005	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	4080			
14	01B006	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	1316			
15	01B007	卡簧	1. 规格: $\phi$ 2.5*4000	条	1316			
		其他配件						
16	01B008	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	16			
17	01B009	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	2640			
18	01B010	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	16			
19	01B011	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	256			
20	01B012	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	960			
21	01B013	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	320			
22	01B014	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	16			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚 I 型（8 栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇

工程名称：连供锯齿棚Ⅱ型（1栋）

蔬菜大棚项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	连供锯齿棚Ⅱ型（1栋）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县

工程名称：连供锯齿棚Ⅱ型（1栋）

响水镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚Ⅱ型（1栋）						
		基础部分						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5米 3. 弃土运距：3km	m3	22.42			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	15.86			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	6.56			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.56			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	65.6			
6	01B001	基础固定件	1. 直径10钢筋固定	个	164			
		主体骨架工程						
7	010602003001	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38壁厚2.0mm、DN32壁厚2mm DN25壁厚2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	1.945			
8	010606002001	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	0.073			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：连供锯齿棚Ⅱ型（1栋）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001001	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m2	6.2			
		覆盖材料						
10	020507009001	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m2	233.28			
11	01B003	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m2	255.84			
12	01B004	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m2	189.84			
13	01B005	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	510			
14	01B006	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	95			
15	01B007	卡簧	1. 规格: $\phi$ 2.5*4000	条	95			
		其他配件						
16	01B008	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	2			
17	01B009	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	330			
18	01B010	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	2			
19	01B011	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	32			
20	01B012	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	120			
21	01B013	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	40			
22	01B014	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。





# 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚Ⅱ型（1栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：连供锯齿棚IV型（1栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚IV型（1栋）						
		基础部分						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5米 3. 弃土运距：3km	m3	15.86			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	11.22			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	4.64			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.64			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	46.4			
6	01B001	基础固定件	1. 直径10钢筋固定	个	116			
		主体骨架工程						
7	010602003001	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38壁厚2.0mm、DN32壁厚2mm DN25壁厚2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	1.324			
8	010606002001	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	0.045			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县

工程名称：连供锯齿棚IV型（1栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001001	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m2	6.2			
		覆盖材料						
10	020507009001	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m2	171.84			
11	01B003	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m2	193.44			
12	01B004	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m2	193.44			
13	01B005	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	510			
14	01B006	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	66			
15	01B007	卡簧	1. 规格: $\phi$ 2.5*4000	条	66			
		其他配件						
16	01B008	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	2			
17	01B009	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	330			
18	01B010	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	2			
19	01B011	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	32			
20	01B012	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	120			
21	01B013	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	40			
22	01B014	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚IV型（1栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：连供锯齿棚 I 型（2栋）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚 I 型（2栋）						
		基础部分						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5米 3. 弃土运距：3km	m3	64.52			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	45.64			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	18.88			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	18.88			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	188.8			
6	01B001	基础固定件	1. 直径10钢筋固定	个	472			
		主体骨架工程						
7	010602003001	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38壁厚2.0mm、DN32壁厚2mm DN25壁厚2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	5.742			
8	010606002001	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	0.228			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：连供锯齿棚 I 型（2栋）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001001	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m <sup>2</sup>	12.4			
		覆盖材料						
10	020507009001	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m <sup>2</sup>	650.88			
11	01B003	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m <sup>2</sup>	886.08			
12	01B004	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m <sup>2</sup>	682.08			
13	01B005	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	1020			
14	01B006	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	257			
15	01B007	卡簧	1. 规格: $\phi$ 2.5*4000	条	257			
		其他配件						
16	01B008	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	4			
17	01B009	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	660			
18	01B010	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	4			
19	01B011	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	64			
20	01B012	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	240			
21	01B013	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	80			
22	01B014	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

(清-表6)

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连供锯齿棚Ⅰ型（2栋） 标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚 I 型（2 栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

县响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：连供锯齿棚III型（3栋）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		连供锯齿棚III型（3栋）						
		基础部分						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.5米 3. 弃土运距：3km	m3	62.33			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原土回填	m3	44.09			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	18.24			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	18.24			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	182.4			
6	01B001	基础固定件	1. 直径10钢筋固定	个	456			
		主体骨架工程						
7	010602003001	拱架及杆件	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 DN38壁厚2.0mm、DN32壁厚2mm DN25壁厚2mm 2. 单榀质量：详见施工图 3. 安装高度：详见施工图 4. 螺栓种类：详见施工图 5. 探伤要求：详见施工图 6. 防火要求：详见施工图 7. 除锈要求：详见施工图 8. 油漆种类及遍数和：详见施工图 9. 运输距离：10km	t	5.359			
8	010606002001	水槽	1. 钢材品种、规格：详见施工图 2. 构件类型：详见施工图 3. 单根质量：详见施工图 4. 安装高度：详见施工图	t	0.197			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：连供锯齿棚III型（3栋）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 螺栓种类: 详见施工图 6. 探伤要求: 详见施工图 7. 防火要求: 详见施工图 8. 除锈要求: 详见施工图 9. 油漆种类及遍数和: 详见施工图 10. 运输距离: 10km					
		成品钢管门						
9	010802001001	成品钢管门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.55m*2m 2. 门框、扇材质: 钢管	m2	18.6			
		覆盖材料						
10	020507009001	防虫网	1. 材质: 详见施工图 2. 网眼目数: 详见施工图	m2	653.76			
11	01B003	无滴膜1	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝5.2m* (长+3)	m2	804.96			
12	01B004	无滴膜2	1. 材质: 耐用抗老化膜 2. 规格: 10丝4.2m* (长+1)	m2	599.76			
13	01B005	压膜绳	1. 规格: 2mm	m	1530			
14	01B006	铝锌卡槽	1. 规格: 0.7*4000	条	225			
15	01B007	卡簧	1. 规格: $\phi$ 2.5*4000	条	225			
		其他配件						
16	01B008	U型螺丝	1. 规格: 详见施工图	盒	6			
17	01B009	压顶簧	1. 规格: 32mm*25mm	个	990			
18	01B010	追尾丝	1. 规格: 详见施工图	盒	4			
19	01B011	螺丝	1. 规格: 详见施工图	套	96			
20	01B012	蝴蝶卡	1. 规格: 6*30mm	个	360			
21	01B013	地锚	1. 尺寸: 40公分	根	120			
22	01B014	排水漏斗	1. 材质: 镀锌	个	6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：连供锯齿棚III型（3栋）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇

工程名称：场地平整（地块1、2）

蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	清表清杂		
1.2	机械进出场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整（地块1、2）
标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
		清表清杂							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一二类土	m2	27000.1				
2	010103002001	余方弃置（清表土）	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3KM	m3	2700.01				
		机械进出场							
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m3以内	台·次	2				
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：场地平整（地块1、2）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：田间排水工程（地块1、2）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
		排水沟（全土沟）							
		斗沟1							
1	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	3.5				
2	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	3.5				
		斗沟2							
3	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	20.25				
4	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	20.25				
		斗沟3							
5	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	20.25				
6	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	20.25				
		斗沟4							
7	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	5.25				
8	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	5.25				
		斗沟5							
9	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	23				
10	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	23				
		棚间排沟1							
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	5.5				
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	5.5				
		棚间排沟2							
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	6.25				
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土	m3	6.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：田间排水工程（地块1、2）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距:3km					
		棚间排沟3						
15	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	6.25			
16	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km	m3	6.25			
		棚间排沟4						
17	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	7.13			
18	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km	m3	7.13			
		棚间排沟5						
19	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	7.25			
20	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km	m3	7.25			
		棚间排沟6						
21	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	7.25			
22	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km	m3	7.25			
		棚间排沟7						
23	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	7.25			
24	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km	m3	7.25			
		棚间排沟8						
25	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	7.25			
26	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km	m3	7.25			
		棚间排沟9						
27	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	7.25			
28	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km	m3	7.25			
		棚间排沟10						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县

工程名称：田间排水工程（地块1、2）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	7.25			
30	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	7.25			
		棚间排沟11						
31	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	7.25			
32	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	7.25			
		棚间排沟12						
33	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	7.25			
34	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	7.25			
		棚间排沟13						
35	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	6.63			
36	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	6.63			
		棚间排沟14						
37	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	6.25			
38	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	6.25			
		棚间排沟15						
39	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	6.25			
40	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	6.25			
		棚间排沟16						
41	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	6.25			
42	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	6.25			
		棚间排沟17						
43	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	6.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：田间排水工程（地块1、2）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	6.25			
		棚间排沟18						
45	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	6.25			
46	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	6.25			
		棚间排沟19						
47	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	4.5			
48	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	4.5			
		棚间排沟20						
49	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	4.5			
50	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	4.5			
		棚间排沟21						
51	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	4.5			
52	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	4.5			
		棚间排沟22						
53	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	2.13			
54	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	2.13			
		棚间排沟23						
55	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	3.5			
56	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	3.5			
		棚间排沟24						
57	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	3.75			
58	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	3.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：田间排水工程（地块1、2）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		棚间排沟25							
59	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	3.38				
60	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	3.38				
		棚间排沟26							
61	040101002031	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	3.25				
62	040103002032	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	3.25				
		棚间排沟27							
63	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	3.25				
64	040103002033	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	3.25				
		棚间排沟28							
65	040101002033	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	2.88				
66	040103002034	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	2.88				
		棚间排沟29							
67	040101002034	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	2.63				
68	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	2.63				
		棚间排沟30							
69	040101002035	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	2.25				
70	040103002036	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	2.25				
		棚间排沟31							
71	040101002036	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	2				
72	040103002037	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	2				
		人行桥板 54座							
73	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	65.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目

工程名称：田间排水工程（地块1、2）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 挖土深度: 详见施工图					
74	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见施工图 2. 填方材料品种: 一二类土 3. 填方粒径要求: 详见施工图 4. 填方来源、运距: 原土回填	m3	18.14			
75	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 3km	m3	47.17			
76	040305004001	砖砌体	1. 部位: 详见施工图 2. 材料品种、规格: 详见施工图 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 泄水孔材料品种、规格: 详见施工图 5. 滤水层要求: 详见施工图 6. 沉降缝要求: 详见施工图	m3	16.33			
77	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: 详见施工图 2. 部位: 详见施工图 3. 厚度: 20mm	m2	205.2			
78	040303012001	混凝土连续板	1. 部位: 桥板 2. 结构形式: 详见施工图 3. 混凝土强度等级: C30	m3	8.26			
79	041102014001	板模板	1. 构件类型: 详见施工图 2. 支模高度: 详见施工图	m2	29.16			
80	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类: 详见施工图 2. 钢筋规格: 直径10mm	t	0.549			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：田间排水工程（地块1、2） 标段：保亭黎族苗族自治县响水镇蔬菜大棚项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：田间排水工程（地块1、2）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 单位工程招标控制价汇总表

标段：保亭黎族苗族自治县响水镇

工程名称：灌溉工程（地块1、2）

蔬菜大棚项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	管道		
1.2	管材配件		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭黎族苗族自治

工程名称：灌溉工程（地块1、2）

县响水镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		管道						
1	031001006004	塑料管	1.名称：塑料给水管 2.安装部位：详见施工图 3.材质、规格：DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	361			
2	031001006005	塑料管	1.名称：塑料给水管 2.安装部位：详见施工图 3.材质、规格：DN80 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	550			
3	031001006003	塑料管	1.名称：PVC落水管 2.安装部位：详见施工图 3.材质、规格：DN100	m	108			
		管材配件						
4	031003005001	塑料阀门	1.名称：弯头 2.规格：DN80	个	10			
5	031003005002	塑料阀门	1.名称：三通 2.规格：DN80	个	6			
6	031003002001	螺纹法兰阀门	1.名称：球阀 2.规格：DN80	个	6			
7	031003001001	螺纹阀门	1.名称：排气阀 2.规格：DN25	个	2			
8	031003001002	螺纹阀门	1.名称：真空破坏阀 2.规格：DN25	个	2			
9	031001001001	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格、压力等级：DN150 3.安装部位：详见施工图	m	28			
10	040503002001	混凝土支墩	1.垫层材质、厚度：详见施工图 2.混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	1.32			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：保亭黎族苗族自治县响水

工程名称：灌溉工程（地块1、2）

镇蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。