

(清-封面)

档案号: 琼GXJCD-2023[清单]-001

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设项目名称: 白沙黎族自治县人民医院 (白沙黎族自治县医疗集团总医院) 消防安全隐患问题整改项目

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 2023年11月16日

(清-签署页)

白沙黎族自治县人民医院
(白沙黎族自治县医疗集团总医院) 消防安全隐患
问题整改项目 工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年11月16日

复核时间: 2023年11月18日

编制说明

一、工程概况：

本工程位于海南省白沙县。本次整改科室为检验科、新生儿科、ICU、手术室。检验科位于门诊楼二层，门诊楼层数为5层，耐火等级为二级；新生儿科位于住院楼层，ICU、手术室位于住院楼六层，门诊楼层数为6层，耐火等级为二级。本项目装修改造未有影响建筑主体和承重结构，且未涉及功能变化，只涉及到内隔墙墙体、吊顶、局部楼面拆除。具体内容详见工程量清单。

二、编制范围：

本工程编制范围包括：1、装饰工程；2、电气工程；3、消防工程；4、给排水工程等相关内容，具体详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

- 1、2013年建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、海南省市政工程综合定额(2017)、海南省房屋建筑与装饰工程计价定额(2017)、海南省安装工程综合定额(2017)、海南省装饰装修工程综合定额(2021)；
- 2、措施费按琼建定【2018】48号文件计取；
- 3、社保费率依据琼建定【2019】128号文《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》调整为23.5%；
- 4、税金按琼建定【2019】100号文规定增值税率由10%调整为9%。
- 5、国家及海南地区相关规范、标准文件。
- 6、白沙黎族自治县人民医院（白沙黎族自治县医疗集团总医院）消防安全隐患问题整改项目施工图纸及相关说明；

四、编制说明

（一）相关说明：

1、社会保障费按现行相关计算规定计取，结算时，凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，向建设单位结算；

（二）人工单价：按琼建规[2022]3号文计取。

（三）分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容按《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013相应附录规定。

（四）本分部分项工程量清单各细目单价，均以包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及所有责任、义务和一般风险（除非合同另有规定）。

（五）措施项目清单中的安全文明施工费、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

（六）暂列金额、专业工程暂估价按实际发生计算，不得作为竞争性费用。

五、编制结果：

见后表。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	弃运工程		
1.3	成品保护工程		
1.4	新建轻质隔墙		
1.5	楼地面工程		
1.6	天棚工程		
1.7	墙面工程		
1.8	门窗工程		
1.9	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程招标控制价汇总表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011609002001	隔断墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类：预制板壁墙	m ²	1226.63			
2	011605001001	地面块料拆除	1. 饰面材料种类：地面瓷砖	m ²	336.69			
3	011608002001	地毯拆除-PVC地面拆除	1. 铲除部位名称：地毯拆除-PVC地面拆除	m ²	1638.39			
4	011606003001	吊顶天棚拆除	1. 龙骨及饰面种类：吊顶天棚	m ²	1975.08			
		弃运工程						
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废弃物 2. 运距：综合包干	m ³	517.68			
		成品保护工程						
6	060104014001	楼地面成品保护	1. 材料类别：编织布	m ²	1657.66			
7	011502001001	柱面、墙面成品、电梯内装饰保护 胶合板护角	1. 防护材料种类：胶合板	m	500			
8	010808004001	门窗保护	1. 防护材料种类：塑料薄膜	m ²	327.98			
		新建轻质隔墙						
9	011210006001	新建轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色：轻质陶粒混凝土空心隔墙板、根据设计要求	m ²	1226.63			
		楼地面工程						
		PVC地板						
10	011103002001	PVC地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：1、2mmPVC地板	m ²	1479			
		300*300防滑地砖楼面						
11	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖	m ²	163.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝					
12	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料,四周翻起高出楼地面板面300	m2	228.24			
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道	m2	163.65			
		手术室PVC地板						
14	011103003001	塑料板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:基面涂PVC胶地板粘合剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mmPVC地板 3. 压线条种类:按设计要求	m2	157			
15	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 界面剂材料种类:吸收性界面处理剂 3. 面漆材料种类、厚度:2~3厚自流平	m2	157			
16	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚4:1硫酸钡水泥找平 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆一遍	m2	157			
		天棚工程						
		预制电解钢板顶棚						
17	011302001001	手术室吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 2. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨吸顶吊件	m2	157			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定。 3. 基层材料种类、规格：12厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200 4. 面层材料品种、规格：1.2厚电解钢板 5. 嵌缝材料种类：中性瓷白色玻璃胶填缝					
18	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：高压喷涂抗菌无机涂料	m2	157			
		防火纸面石膏板顶棚						
19	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 2. 龙骨材料种类、规格、中距：龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. 基层材料种类、规格：12厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200	m2	1511.39			
20	010902002001	涂膜防水	1. 防水膜品种：根据设计要求	m2	1511.39			
21	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：满刮2厚耐水腻子找平 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料饰面	m2	1511.39			
		铝合金方型板吊顶						
22	011302001003	铝合金方型板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：金属龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝合金方型板,规格为	m2	91.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			600X1200					
		墙面工程						
		涂料墙面						
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：面层腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	3263.01			
		釉面砖防潮墙面						
24	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：满刷 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	502.9			
25	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：4~5厚釉面砖，水泥浆擦缝装饰面层；4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实	m2	502.9			
		预制电解钢板复合板						
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆	m2	242.87			
27	011003001001	隔离层	1. 隔离层材料品种、做法：干铺350号石油沥青油毡一层	m2	242.87			
28	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：40X40轻钢龙骨双向中距450-600 2. 隔板材料品种、规格、颜色：12厚石膏板+3厚铅板	m2	242.87			
29	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：高压喷涂抗菌无机涂料	m2	242.87			
		门窗工程						
30	010802001001	铝合玻璃门	1. 门框、扇材质：70系列粉末喷涂铝合金平开窗，1.4mm厚 2. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃5mm	m2	45.12			
31	010807001001	医疗专用气密	1. 窗代号及洞口尺寸：详	m2	153.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门、带观察窗	见施工图纸 2. 框、扇材质：按设计要求 3. 玻璃品种、厚度：按设计要求					
32	010802001002	甲级防火门、带观察窗	1. 门代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2. 门框、扇材质：详见施工图纸 3. 玻璃品种、厚度：详见施工图纸	m2	22.32			
33	010802001003	不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2. 门框或扇外围尺寸：详见施工图纸 3. 门框、扇材质：详见施工图纸	m2	22.32			
34	010805004001	专用电动推拉气密门	1. 门代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2. 门材质：详见施工图纸 3. 启动装置的品种、规格：详见施工图纸	m2	25.2			
35	010807001002	普通铝合金5Low-E+9A+5透明玻璃-平开	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2. 框、扇材质：详见施工图纸 3. 玻璃品种、厚度：详见施工图纸	m2	22.85			
36	010807001003	普通铝合金5Low-E+9A+5透明玻璃-推拉	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2. 框、扇材质：详见施工图纸 3. 玻璃品种、厚度：详见施工图纸	m2	2.25			
37	010807001004	普通铝合金5Low-E+9A+5透明玻璃-固定	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2. 框、扇材质：详见施工图纸 3. 玻璃品种、厚度：详见施工图纸	m2	14.4			
		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 白沙黎族自治县人
民医院(白沙黎族自治县
医疗集团总医院)消防安
全隐患问题整改项目

工程名称: 装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		踢脚线						
		PVC配套踢脚(高120mm)						
38	011105004001	PVC地面配套踢脚	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 配套粘胶剂 3. 面层材料种类、规格、颜色: PVC地面配套踢脚	m ²	178.87			
		措施项目						
39	011701003001	墙、柱面 活动脚手架		m ²	3595.07			
40	011701006001	满堂脚手架		m ²	1602.9			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

标段：白沙黎族自治县人民医院
(白沙黎族自治县医疗集团总医院)消防安全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	410000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	410000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：白沙黎族自治县人民医院（白沙黎族自治县医疗集团总医院）消防安全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：白沙黎族自治县人民医院
 （白沙黎族自治县医疗集团总医院）消防安全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	整改区域仪器设备过渡安置	检验科、新生儿科 NICU、手术部、ICU科 室设备搬迁及临时安置 点装修	410000			
合 计			410000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院
(白沙黎族自治县医疗集团总医院)
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2、电气工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	电气工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	配电系统		
1.2	应急照明系统		
1.3	门禁系统		
1.4	照明系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		配电系统						
		配管、配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20	m	1316.07			
2	030411004001	配线	1. 名称:无卤低烟阻燃耐火A型交联聚乙烯绝缘铜芯电线 2. 配线形式:SCE(吊顶内敷设) 3. 型号:WDZA-BYJ-3*4 4. 配线部位:插座	m	1316.07			
3	030411003001	电缆桥架（槽式桥架）	1. 名称:槽式桥架 2. 型号:200*100mm 3. 规格:1.5mm 4. 材质:热镀锌加防火涂料钢板	m	151.34			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内铺设	m	30			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 规格、材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内铺设	m	50			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 规格、材质:铜芯	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 敷设方式、部位：室内 铺设					
7	030408001004	电力电缆	1. 名称：铜芯导体交联聚 乙烯绝缘无卤低烟阻燃 聚烯烃护套电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*10 3. 规格、材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内 铺设	m	20			
8	030408001005	电力电缆	1. 名称：铜芯导体交联聚 乙烯绝缘无卤低烟阻燃 聚烯烃护套电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*25+ 1*16 3. 规格、材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内 铺设	m	20			
		设备及材料						
9	030404017001	双电源配电箱	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号：APE-JY	台	4			
10	030404017002	动力配电箱（检 验科AP2）	1. 名称：AP（插座配电） 2. 规格：Pe=25kW；Kx=0. 8；Cos φ=0.8；Pjs=20kW ；Ijs=38A，iINT 63A/3 P 3. 安装方式：据地1.5m， 墙上明装	台	1			
11	030404017003	动力配电箱（检 验科AP3、新生 儿科AP2）	1. 名称：AP（插座配电） 2. 规格：Pe=25kW；Kx=0. 8；Cos φ=0.8；Pjs=20kW ；Ijs=38A，iINT 63A/3 P 3. 安装方式：据地1.5m， 墙上明装	台	2			
12	030404017004	动力配电箱（ICU -AP1）	1. 名称：AP（插座配电） 2. 规格：Pe=25kW；Kx=0. 8；Cos φ	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			=0.8;Pjs=20kW;Ijs=38A, iINT 63A/3P 3. 安装方式:据地1.5m, 墙上明装					
13	030404017005	动力配电箱(手术室AP1)	1. 名称:AP(插座配电) 2. 规格:Pe=25kW;Kx=0.8;Cosφ=0.8;Pjs=20kW;Ijs=38A, iINT 63A/3P 3. 安装方式:据地1.5m, 墙上明装	台	1			
14	030404035001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑壳 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:墙上暗装底边距地1.3m	个	39			
15	030404035002	双联单控开关(大面板开关)	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑壳 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:墙上暗装底边距地1.3m	个	40			
16	030404035003	三联单控开关(大面板开关)	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑壳 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:墙上暗装底边距地1.3m	个	13			
17	030404035004	四联单控开关(大面板开关)	1. 名称:四联单控开关 2. 材质:塑壳 3. 规格:250V, 10A 安全型 4. 安装方式:墙上暗装底边距地1.3m	个	5			
18	030404035005	单相五孔插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 材质:塑壳 3. 规格:250V, 10A 安全型 4. 安装方式:墙上暗装底边距地0.3m(一般区域); 墙上暗装底边距地	个	183			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 3m(床头)					
19	030404035006	三相五孔插座	1. 名称:三相五孔插座 2. 材质:塑壳 3. 规格:400V, 16A 安全型 4. 安装方式:墙上暗装底边距地0.3m	个	3			
20	030404035007	单相三孔插座(带开关)(柜式空调)	1. 名称:单相三孔插座(带开关) 2. 材质:塑壳 3. 规格:250V, 20A 安全型 4. 安装方式:墙上暗装底边距地0.3m	个	7			
21	030404035008	单相三孔插座(带开关)壁挂空调+热水器	1. 名称:单相三孔插座(带开关) 2. 材质:塑壳 3. 规格:250V, 20A 安全型 4. 安装方式:墙上暗装底边距地2.3m	个	28			
		应急照明系统						
		配线、配管						
22	030411001002	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20	m	248.56			
23	030411004002	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线 2. 配线形式:SCE(吊顶内敷设) 3. 型号:NH-BV 3x2.5 4. 配线部位:应急照明	m	248.56			
		灯具						
24	030412006001	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:220V, 1W, LED; 要求应急供电时间大于60分钟; 带防火外罩 3. 安装方式:疏散口的门梁上单面嵌入安装	套	19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	030412006002	疏散方向指示灯	1. 名称：疏散方向指示灯 2. 型号：220V, 1W, LED; 要求应急供电时间大于60分钟；带防火外罩 3. 安装方式：距地0.3m, 无墙处吸顶距地2.8米	套	14			
26	030412006003	应急照明灯	1. 名称：疏散方向指示灯 2. 型号：220V, 2*8W电子节能灯, 自带蓄电池, 要求应急供电时间大于60分钟；带防火外罩 3. 安装方式：距地2.6m墙上安装	套	32			
		门禁系统						
		设备及材料						
27	030507006001	出入口控制设备	1. 名称：门禁控制器（带键盘） 2. 规格：按设计要求	台	5			
28	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称：门禁锁 2. 规格：按设计要求	台	5			
		配管、配线						
29	030411001003	配管	1. 名称：套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：JDG20	m	102.53			
30	030411004003	配线	1. 名称：无卤低烟阻燃耐火A型交联聚乙烯绝缘铜芯电线 2. 配线形式：SCE(吊顶内敷设) 3. 型号：WDZA-BYJ-3*2.5 4. 配线部位：插座	m	102.53			
		照明系统						
		照明电箱						
31	030404017006	配电箱（检验科AL1）	1. 名称：照明配电箱 2. 型号：Pe=15kW; Kx=0.8; Cos φ=0.8; Pjs=12kW; Ijs=22	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			.8A; iINT 40A/3P 3. 安装方式:距地1.5m墙上明装					
32	030404017007	配电箱（新生儿科AL1）	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:Pe=8kW; Kx=1; Cos φ=0.8; Pjs=8kW; Ijs=15.2A; iINT 25 A/3P 3. 安装方式:距地1.5m墙上明装	台	1			
33	030404017008	配电箱（ICU-AL1）	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:Pe=15kW; Kx=0.8; Cos φ=0.8; Pjs=12kW; Ijs=22.8A; iINT 40A/3P 3. 安装方式:距地1.5m墙上明装	台	1			
34	030404017009	配电箱（手术室AL1）	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:Pe=15kW; Kx=0.8; Cos φ=0.8; Pjs=12kW; Ijs=22.8A; iINT 40A/3P 3. 安装方式:距地1.5m墙上明装	台	1			
		配管、配线						
35	030411001004	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20	m	1031.46			
36	030411004004	配线	1. 名称:无卤低烟阻燃耐火A型交联聚乙烯绝缘铜芯电线 2. 配线形式:SCE(吊顶内敷设) 3. 型号:WDZA-BYJ-3*2.5 4. 配线部位:插座	m	1031.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		照明灯具						
37	030412001001	带乳白罩单管荧光灯	1. 名称:带乳白罩单管荧光灯 2. 型号:1*4W T8三基色 3. 类型:吸顶	套	2			
38	030412001002	带乳白罩单管荧光灯	1. 名称:带乳白罩单管荧光灯 2. 型号:1*22W T8三基色 3. 类型:吸顶	套	167			
39	030412001003	带乳白罩双管荧光灯	1. 名称:带乳白罩单管荧光灯 2. 型号:2*22W T8三基色 3. 类型:吸顶	套	24			
40	030412001004	带乳白罩三管荧光灯	1. 名称:带乳白罩单管荧光灯 2. 型号:3*22W T8三基色 3. 类型:吸顶	套	40			
41	030412001005	吸顶灯(自动感应式LED)	1. 名称:吸顶灯(自动感应式LED) 2. 规格:220V, 1X22W; 三基色T8环型荧光灯, 配电子镇流器; 防水防潮型 3. 类型:吸顶	套	11			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：白沙黎族自治县人民医院（白沙黎族自治县医疗集团总医院）消防安全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院
(白沙黎族自治县医疗集团总医院)
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	火灾自动报警系统		
1.2	水灭火系统		
1.3	喷淋系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		火灾自动报警系统						
		设备、材料						
1	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出(控制)模块 2. 规格:按设计要求 3. 类型:安装在设备附近的吊顶内或墙上	个	4			
2	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入(控制)模块 2. 规格:按设计要求 3. 类型:安装在设备附近的吊顶内或墙上	个	4			
3	030904001001	点型探测器	1. 名称:编码型感烟探测器 2. 规格:按设计要求 3. 类型:吸顶	个	99			
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:距地2.8米墙上明装	个	9			
5	030904003001	按钮	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装底边距地1.5m	个	7			
6	030402004001	空气断路器	1. 名称:总线短路隔离器 2. 型号:按设计要求	台	4			
7	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 安装方式:吸顶	个	15			
8	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:180	系统	1			
		配管、配线						
9	030411001005	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20-ZN 4. 配置形式:顶板及墙内暗敷	m	840.03			
10	030411004005	配线(报警二总线,报警电话信)	1. 名称:聚氯乙烯绝缘单塑电线	m	668.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		号线)	2. 型号:RVS-2x1.5 3. 材质:铜芯					
11	030411004006	配线（消防广播信号线）	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 2. 型号:RVVP-2x1.5 3. 材质:铜芯	m	171.53			
		水灭火系统						
12	030901010001	室内消火栓箱	1. 型号、规格:型号SG18 D65Z-J, 减压稳压型消火栓型号SNW65-III-H 2. 附件材质、规格:含SN65 ΦC19水枪、25m长衬胶水带、电铃、指示灯、消防按钮各一个、消防卷盘一套, 箱体	套	4			
13	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	8			
		喷淋系统						
14	030901003001	消防喷淋头	1. 材质、型号、规格:DN25	个	281			
15	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN150、热浸镀锌钢管 2. 连接形式:法兰连接 3. 钢管镀锌设计要求:刷樟丹二道, 红色黄环调和漆二道 4. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水给水管道的试验压力为1.4MPa, 试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。的规定执行。	m	28.08			
16	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN100、热浸镀锌钢管 2. 连接形式:法兰连接 3. 钢管镀锌设计要求:刷	m	73.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			樟丹二道，红色黄环调和漆二道 4. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水给水管道的试验压力为1.4MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。的规定执行。					
17	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN80、热浸镀锌钢管 2. 连接形式：螺纹连接 3. 钢管镀锌设计要求：刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 4. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水给水管道的试验压力为1.4MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。的规定执行。	m	62.14			
18	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN65、热浸镀锌钢管 2. 连接形式：法兰连接 3. 钢管镀锌设计要求：刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 4. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水给水管道的试验压力为1.4MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。的规定执行。	m	88.53			
19	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN50、热浸镀锌钢管 2. 连接形式：法兰连接 3. 钢管镀锌设计要求：刷	m	71.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			樟丹二道，红色黄环调和漆二道 4. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水给水管道的试验压力为1.4MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。的规定执行。					
20	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN40、热浸镀锌钢管 2. 连接形式：法兰连接 3. 钢管镀锌设计要求：刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 4. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水给水管道的试验压力为1.4MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。的规定执行。	m	73.8			
21	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN32、热浸镀锌钢管 2. 连接形式：法兰连接 3. 钢管镀锌设计要求：刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 4. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水给水管道的试验压力为1.4MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。的规定执行。	m	224.6			
22	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN25、热浸镀锌钢管 2. 连接形式：法兰连接 3. 钢管镀锌设计要求：刷	m	291.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			樟丹二道，红色黄环调和漆二道 4. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水给水管道的试验压力为1.4MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。的规定执行。					
23	080807009001	支架、吊架	1. 名称：消防管道支架 2. 规格：按设计要求 3. 安装方式：螺栓连接	套	1008			
24	031003002001	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	2			
25	031003001001	信号阀	1. 类型：信号阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接	个	1			
26	031003001002	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	4			
27	031003001003	信号阀	1. 类型：信号阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接	个	1			
28	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：DN80	个	1			
29	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号：DN150	个	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：白沙黎族自治县人民医院（白沙黎族自治县医疗集团总医院）消防安全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：白沙黎族自治县人民医院
(白沙黎族自治县医疗集团总医
院)消防安全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院
(白沙黎族自治县医疗集团总医院)
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水系统		
1.2	排水系统		
1.3	卫浴洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给水系统						
		管件						
1	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
2	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
3	031003005001	截止阀（塑料球阀）	1. 规格:DN40 2. 连接形式:热熔连接	个	3			
4	031003006001	螺纹减压阀	1. 规格、压力等级:DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:螺纹减压阀， 螺纹Y型过滤器，螺纹 挠性接头	组	3			
5	031003005002	截止阀（塑料球阀）	1. 规格:DN32 2. 连接形式:热熔连接	个	1			
6	031003006002	螺纹减压阀	1. 规格、压力等级:DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:螺纹减压阀， 螺纹Y型过滤器，螺纹 挠性接头	组	1			
7	031003005003	截止阀（塑料球阀）	1. 规格:DN20 2. 连接形式:热熔连接	个	3			
8	031003006003	螺纹减压阀	1. 规格、压力等级:DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:螺纹减压阀， 螺纹Y型过滤器，螺纹 挠性接头	组	2			
9	031003005004	塑料阀门	1. 规格:DN15 2. 连接形式:热熔连接	个	24			
10	031002001001	管道支架	1. 材质:塑料、DN40	套	16			
11	031002001002	管道支架	1. 材质:塑料、DN32	套	7			
12	031002001003	管道支架	1. 材质:塑料、DN25	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	031002001004	管道支架	1. 材质:塑料、DN20	套	23			
14	031002001005	管道支架	1. 材质:塑料、DN15	套	32			
		管道						
15	031001006001	塑料管-PPR	1. 介质:自来水 2. 材质、规格:DN40、聚丙烯管 (PPR) 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1、生活给水管试验压力为1.0MPa, 试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。	m	48			
16	031001006002	塑料管-PPR	1. 介质:自来水 2. 材质、规格:DN32、聚丙烯管 (PPR) 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1、生活给水管试验压力为1.0MPa, 试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。	m	21.53			
17	031001006003	塑料管-PPR	1. 介质:自来水 2. 材质、规格:DN25、聚丙烯管 (PPR) 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1、生活给水管试验压力为1.0MPa, 试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。	m	16.68			
18	031001006004	塑料管-PPR	1. 介质:自来水 2. 材质、规格:DN20、聚	m	69.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			丙烯管（PPR） 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：1、生活给水管试验压力为1.0MPa，试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。					
19	031001006005	塑料管-PPR	1. 介质：自来水 2. 材质、规格：DN15、聚丙烯管（PPR） 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：1、生活给水管试验压力为1.0MPa，试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。	m	95.26			
		排水系统						
		管道						
20	031001006006	塑料管	1. 介质：污废水 2. 材质、规格：PVC-U DN75 3. 连接形式：粘接	m	72.05			
21	031001006007	塑料管	1. 介质：污废水 2. 材质、规格：PVC-U DN100 3. 连接形式：粘接	m	97.5			
		管件						
22	031004014001	地漏	1. 材质：UPVC 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：粘接	个	12			
		卫浴洁具						
23	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：双管管件淋浴器	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人
民医院（白沙黎族自治县
医疗集团总医院）消防安
全隐患问题整改项目

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	031004002001	电加热器供水洗 婴池	1. 材质:按设计要求采用 电加热器供水洗婴池09S 303-28页	组	1			
25	031004006001	坐便器	1. 材质:按设计要求采用 坐箱式座便器09S303-85 页	组	9			
26	031004006002	蹲便器	1. 材质:瓷蹲式大便器 2. 附件名称、数量:自闭 式冲洗阀(6L水箱)、冲 洗管、大便器存水弯、 大便器胶皮碗(配喉箍)	组	5			
27	031004005001	化验盆	1. 材质:台式化验盆(脚 踏式)	组	17			
28	031004003001	洗脸盆	1. 材质:台式洗脸盆(脚 踏式)	组	25			
29	031004004001	医用水池	1. 材质:双盆双个脚踏式 水嘴医用清洗池	组	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：给排水工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院（
白沙黎族自治县医疗集团总医院）
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：给排水工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：白沙黎族自治县人民医院（白沙黎族自治县医疗集团总医院）消防安全隐患问题整改项目

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：白沙黎族自治县人民医院
（白沙黎族自治县医疗集团总医
院）消防安全隐患问题整改项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：白沙黎族自治县人民医院
(白沙黎族自治县医疗集团总医院)
消防安全隐患问题整改项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。