

第三章 招标需求

一、项目基本情况

1、项目名称：洋浦经济开发区 220KV 干冲变电站至 110KV 德义变电站段电缆沟运维服务项目。

2、项目资金情况：财政资金。

3、招标单位：儋州市城市管理局。

4、招标预算：人民币壹佰捌拾陆万陆仟叁佰肆拾伍元整（¥2400000.00 元）

5、项目建设地点：洋浦经济开发区

6、项目服务期限：1095 天

7、质量标准：合格

8、付款方式：根据双方签订的合同约定执行。

二、项目招标服务名称、数量及招标预算：

序号	维护项目类别	说明	备注
1	人工沟底清淤	每月集中对电缆沟内淤泥进行清淤	含每次巡查打开沟盖板的机械台班
2	盖板更换	日常对全线巡查发现盖板塌陷或有塌陷风险立即组织维修	含每次巡查打开沟盖板的机械台班
3	电力沟检查井盖板清表	对堆积于全线约 11km 电缆沟表面进行清表、排除外界环境造成隐患	
4	支架更换安装	日常对全线约 11km 的电缆沟损坏支架及时更换、安装	
5	沟内积水处理	每月一次以及下雨天、台风天气及时排除电缆沟内积水	
6	淤泥、建筑垃圾运距	10km	按甲方指定的垃圾消纳场进行处理垃圾
7	地面全线巡查	每日派出至少 1 名工作人员对全线地面进行日常巡查	

8	进沟检查	每周至少一次，每次至少在 8 处重要节点进沟检查。检查时，至少配 2 名工作人员，沟内外互相呼应。	
9	地面施工重点检查	凡电缆沟周边有地面重车操作或工程施工地点，重点监管监护，树立警示牌，与对方施工单位建立随时联系、提出保护要求，每天上、下午到现场跟踪	
10	电缆沟内电缆上架情况	运维单位按要求有序恢复电缆上架	含每次巡查打开沟盖板的机械台班
11	维护施工费用	维护施工、加固保护等施工，年度维护工程费用超过 15 万元的，另行申请支付。	每年度维护服务期截至前，该土建部分费用据实结算，甲方内部结算价格小于 15 万元的，剩余结算费用从合同价扣减归还甲方，超 15 万元的，另行申请追加支付。
12	上岗情况	所有巡查、检查工作人员原则上持证上岗，或经过专业安全培训。同时做好日常安全管理、安全教育等工作。	建立每天巡检工作台账，以便检查及归档。
13	用户电缆进沟审核与监管	维护单位在维护电缆沟过程中替甲方审核和监管用户电缆进沟事宜	
14	其他	有关逸盛企业每月巡检报告所反映的电缆沟问题	根据逸盛企业每月巡检报告