

(清-封面)

档案号：琼ZDHT-2023-045

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册，共一册)

建设项目名称：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

招标单位名称：文昌市旅游和文化广电体育局

编制单位名称：中大汇通工程咨询有限公司

编制日期：二〇二三年十月二十七日

(清-签署页)

2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

招标工程量清单

招标人：文昌市旅游和文化广电体育局 造价咨询人：中大汇通工程咨询有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____ 或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____ 复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2023年10月26日

复核时间：2023年10月27日



编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：2023 年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目
2. 建设地点：海南省文昌市
3. 建设单位：文昌市旅游和文化广电体育局
4. 设计单位：一方设计集团有限公司
5. 项目概况：项目拟在文昌市昌洒镇、冯坡镇、铺前镇、东郊镇、东路镇、龙楼镇、蓬莱镇、潭牛镇、文城镇、文教镇等各村委会区域内建设硬化场地、篮球场、排球场、足球场、球场路灯、健身器材及配套设施等。

二、编制依据

1. 住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称 13 清单规范）。
2. 《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定〔2018〕48 号）。
3. 《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100 号）。
4. 海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

三、编制范围

1. 包括设计范围内硬化场地、篮球场、排球场、足球场、球场路灯、健身器材及配套设施等的建筑安装工程费用，工程建设其他费等费用的编制。
2. 不含建设用地费用。



四、组价说明

（一）措施项目费说明

1. 措施项目费，按《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）、2017《海南省建设工程计价定额》及其他现行定额的有关计价规定执行。
2. 本招标控制价汇总表中的安全文明施工费，包括了文明施工、安全防护基本费及浮动部份，其中安全文明浮动按合格标准计入。
3. 措施费清单中，可以计算工程量的部分，均单独列项。如模板、脚手架、大型机械安拆及进出场费等。
4. 总包服务费、计日工等未计入。

（二）其他项目费说明

1. 暂列金额，无；
2. 专业工程暂估价，无；

（三）规费及税金说明

1. 规费依据《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号）文规定计算，社会保障费费率暂按 23.5%；建筑垃圾处置费暂不计入。
2. 税金根据《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）的规定，按一般纳税人增值税税率 9%计算。

五、清单填写须知

1. 工程量清单采用综合单价计价，计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用。
2. 分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应



包括按招标文件约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、利润等费用，以及所有的责任、义务和材料、人工涨价等风险。

3. 招标清单中的暂列金额、专业工程暂估价，投标单位需按招标清单中所列金额投标，不得自行修改。

4. 措施项目清单费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过海南省现行定额的计费标准，其中安全文明施工费按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。本措施项目清单与计价表（一）与清单计价规范所列清单项目不一致时，投标报价时应慎重考虑。未列入的措施项目在投标报价时计入相应的工程量清单单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取。

5. 工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取。

6. 工程量清单报价格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 和本工程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏。清单工程量不得更改。未按统一格式和给定工程量进行填报的一律视为废标。

编制单位：中大汇通工程咨询有限公司

编制日期：2023 年 10 月 27 日

(清-表1)

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目				
二	合计				

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第1页 共1页

序号	项目名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目				
1	文昌市昌洒镇健身场地建设工程				
2	文昌市冯坡镇白沙村委下白沙村健身场地建设工程				
3	文昌市冯坡镇里美村委会官堆村健身场地建设工程				
4	文昌市铺前镇铺龙村委会山后坡村健身场地建设工程				
5	文昌市铺前镇仕后村委会潭榄村健身场地建设工程				
6	文昌市东郊镇泰山村委会健身场地建设工程				
7	文昌市东路镇东路居委会健身场地建设工程				
8	文昌市龙楼镇金星村委会龙潭村民小组健身场地建设工程				
9	文昌市龙楼镇龙新村委会金石四村民小组健身场地建设工程				
10	文昌市蓬莱镇蓬莱村后田园村民小组健身场地建设工程				
11	文昌市潭牛镇潭北村委会上山叶村健身场地建设工程				
12	文昌市文城镇南海村委会迈榜村健身场地建设工程				
13	文昌市文城镇南阳村委会红色纪念广场健身场地建设工程				
14	文昌市文城镇青山村委会青山符村民小组健身场地建设工程				
15	文昌市文教镇文教圩社区健身场地建设工程				
	合计				

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市昌洒镇健身场地建设 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
1.5	健身器材		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市昌洒镇健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m ²	608			
2	010101002001	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m ³	133.76			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 自行考虑	m ³	133.76			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	608			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	608			
6	琼011104006001	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m ²	608			
7	011407004001	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	240.05			
8	04B001	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 参数详见图纸	副	2			
9	04B002	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	套	1			
		球场灯						
10	040805001001	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌杆, 上口60下口140厚3mm, 法兰300*300 3. 光源数量: 3×200W LED灯 4. 附件配置: 按设计 5. 基础: 厚度、材料品	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市昌洒镇健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			种、强度等级: C20商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6. 基础配筋: 4C8@150 7. 穿线管: 2*25 PVC塑料管 8. 螺母: 8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格: 按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃					
11	040806001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角铁 3. 规格: L50×5 L=2000mm 4. 土质: 普通土 5. 基础接地形式: 垂直	根	4			
12	040806002001	接地母线	1. 名称: 水平接地极 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40×4	m	4			
13	040807003001	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 接地系统电阻: : 小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	16.8			
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	16.8			
16	040803001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: VV-3*4	m	114			
17	040803002001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格、型号: PVC25 3. 材质: DA电力管 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	80			
18	040807002001	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试 2. 电压 (kV): 1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市昌洒镇健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	040801010001	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1			
20	030404019001	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4			
		健身器材						
21	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	13.48			
22	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	11.12			
23	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土 2. 运距: 5km	m3	2.36			
24	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土	m3	2.36			
25	04B003	告示牌	1. 类型: 告示牌 2. 规格: 1216×122×1353	件	1			
26	04B004	肋木架	1. 类型: 肋木架 2. 规格: 1240×120×2170	件	1			
27	04B005	仰卧板	1. 类型: 仰卧板 2. 规格: 1554×558×592	件	1			
28	04B006	太空漫步机	1. 类型: 太空漫步机 2. 规格: 2116×570×1340	件	1			
29	04B007	扭腰器	1. 类型: 扭腰器 2. 规格: 1446×1295×1470	件	1			
30	04B008	骑马机	1. 类型: 骑马机 2. 规格: 1533×450×1118	件	1			
31	04B009	太极揉推器	1. 太极揉推器 2. 规格: 1379×1266×1390	件	1			
32	04B010	上肢牵引器	1. 类型: 上肢牵引器 2. 规格: 681×343×2605	件	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市昌洒镇健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	04B011	腰背按摩器	1. 类型: 腰背按摩器 2. 规格: 800×700×1755	件	1			
34	04B012	压腿训练器	1. 类型: 压腿训练器 2. 规格: 4135×120×1255	件	1			
35	04B013	棋牌桌	1. 类型: 棋牌桌 2. 规格: 1881×1881×595	件	1			
36	04B014	蹬力器	1. 类型: 蹬力器 2. 规格: 2360×428×2057	件	1			
		措施项目						
37	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号: 投标人自行考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市昌洒镇健身场地建设 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是设置按照最优，但是由于安责险费率浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文昌市昌洒镇健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材
补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市昌洒镇健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市冯坡镇白沙村委下 标段：2023年全民健身场地器材补
白沙村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇白沙村委下白沙村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001002	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m ²	608			
2	010101002002	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m ³	133.76			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 自行考虑	m ³	133.76			
4	040202011002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	608			
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	608			
6	琼011104006002	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m ²	608			
7	011407004002	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	240.05			
8	04B015	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 参数详见图纸	副	2			
9	04B016	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
10	04B017	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质: 大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
11	04B018	乒乓球桌	1. 乒乓球桌 2. 参数详见图纸	台	1			
		球场灯						
12	040805001002	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇白沙村委下白沙村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			杆，上口60下口140厚3mm，法兰300*300 3.光源数量：3×200W LED灯 4.附件配置：按设计 5.基础：厚度、材料品种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm（含模板制安） 6.基础配筋：4C8@150 7.穿线管：2*25 PVC塑料管 8.螺母：8-M24-L800 9.杆座形式、材质、规格：按设计 10.挖基坑、回填、余土运弃					
13	040806001002	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角铁 3.规格：L50×5 L=2000mm 4.土质：普通土 5.基础接地形式：垂直	根	4			
14	040806002002	接地母线	1.名称：水平接地极 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40×4	m	4			
15	040807003002	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
16	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.人工、机械配合	m3	21			
17	040103001003	回填方	1.密实度要求：满足图纸设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方来源、运距：原土利用	m3	21			
18	040803001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：VV-3*4	m	134.5			
19	040803002002	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：PVC25 3.材质：DA电力管	m	100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇白沙村委下白沙村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 敷设方式：埋地敷设					
20	040807002002	供电系统调试	1. 名称：供电系统调试 2. 电压(kV)：1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
21	040801010002	户外配电箱	1. 名称：户外配电箱 2. 规格、型号：380V 450*550*190	台	1			
22	030404019002	自动开关	1. 名称：自动开关 2. 规格：C65N-1P/16A	个	4			
		措施项目						
23	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑	台次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇白沙村委下白沙村健身场地建设工程
标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇白沙村委下白沙村健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市冯坡镇白沙村委下白沙村 标段：2023年全民健身场地器材
健身场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

单位工程汇总表

工程名称：文昌市冯坡镇里美村委会 官堆村健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇里美村委会官堆村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001003	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m2	608			
2	010101002003	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m3	133.76			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 自行考虑	m3	133.76			
4	040202011003	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m2	608			
5	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m2	608			
6	琼011104006003	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m2	608			
7	011407004003	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	240.05			
8	04B019	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 参数详见图纸	副	2			
9	04B020	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
10	04B021	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质: 大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
11	04B022	乒乓球桌	1. 乒乓球桌 2. 参数详见图纸	台	1			
		球场灯						
12	040805001003	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇里美村委会官堆村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			杆，上口60下口140厚3mm，法兰300*300 3.光源数量：3×200W LED灯 4.附件配置：按设计 5.基础：厚度、材料品种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm（含模板制安） 6.基础配筋：4C8@150 7.穿线管：2*25 PVC塑料管 8.螺母：8-M24-L800 9.杆座形式、材质、规格：按设计 10.挖基坑、回填、余土运弃					
13	040806001003	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角铁 3.规格：L50×5 L=2000mm 4.土质：普通土 5.基础接地形式：垂直	根	4			
14	040806002003	接地母线	1.名称：水平接地极 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40×4	m	4			
15	040807003003	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
16	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.人工、机械配合	m3	21			
17	040103001004	回填方	1.密实度要求：满足图纸设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方来源、运距：原土利用	m3	21			
18	040803001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：VV-3*4	m	134.5			
19	040803002003	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：PVC25 3.材质：DA电力管	m	100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇里美村委会官堆村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			4. 敷设方式:埋地敷设						
20	040807002003	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试 2. 电压 (kV): 1KV以下交流供电	系统	1				
		配电箱							
21	040801010003	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1				
22	030404019003	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4				
		措施项目							
23	041106001003	大型机械设备进场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号: 投标人自行考虑	台·次	1				
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇里美村委会官 标段：2023年全民健身场地器材补
堆村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市冯坡镇里美村委会官 标段：2023年全民健身场地器材补
堆村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文昌市冯坡镇里美村委会官堆村健身场地建设工程
标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市冯坡镇里美村委会官堆村 标段：2023年全民健身场地器材
健身场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市铺前镇铺龙村委会 标段：2023年全民健身场地器材补
山后坡村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇铺龙村委会山后坡村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001004	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别：普通土	m ²	608			
2	010101002004	挖一般土方、装车	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：30cm内	m ³	133.76			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：自行考虑	m ³	133.76			
4	040202011004	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	608			
5	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 嵌缝材料：沉降缝20宽， 沥青填缝，铺装层需设缝8宽， 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	608			
6	琼011104006004	球场面层	1. 基层处理：打磨机打磨地面， 加料腻子打底找平 2. 底漆：封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度：丙烯酸面漆两遍	m ²	608			
7	011407004004	线条刷涂料	1. 线条宽度：50mm 2. 刷防护材料、油漆：常温漆	m	240.05			
8	04B023	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 参数详见图纸	副	2			
9	04B024	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
10	04B025	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质：大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
		球场灯						
11	040805001004	8m杆单臂路灯	1. 名称：球场灯 2. 灯杆材质、高度：灯杆高8m， Q235优质热镀锌杆，上口60下口140厚3mm， 法兰300*300 3. 光源数量：3×200W	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇铺龙村委会山后坡村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			LED灯 4. 附件配置: 按设计 5. 基础: 厚度、材料品种、强度等级: C20商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6. 基础配筋: 4C8@150 7. 穿线管: 2*25 PVC塑料管 8. 螺母: 8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格: 按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃					
12	040806001004	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角铁 3. 规格: L50×5 L=2000mm 4. 土质: 普通土 5. 基础接地形式: 垂直	根	4			
13	040806002004	接地母线	1. 名称: 水平接地极 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40×4	m	4			
14	040807003004	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 接地系统电阻: : 小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
15	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	16.8			
16	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	16.8			
17	040803001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: VV-3*4	m	114			
18	040803002004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格、型号: PVC25 3. 材质: DA电力管 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	80			
19	040807002004	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试 2. 电压 (kV): 1KV以下	系统	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇铺龙村委会山后坡村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			交流供电					
		配电箱						
20	040801010004	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1			
21	030404019004	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4			
		措施项目						
22	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号: 投标人自行考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇铺龙村委会山 标段：2023年全民健身场地器材补后坡村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是设置按照最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇铺龙村委会山后坡村健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文昌市铺前镇铺龙村委会山后坡村健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市铺前镇铺龙村委会山后坡 标段：2023年全民健身场地器材
村健身场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

单位工程汇总表

工程名称：文昌市铺前镇仕后村委会 标段：2023年全民健身场地器材补
潭榄村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	运动场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇仕后村委会潭榄村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		运动场及硬化						
1	010101001005	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m ²	698.5			
2	010101002005	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m ³	153.67			
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 自行考虑	m ³	153.67			
4	040202011005	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	698.5			
5	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	698.5			
6	琼011104006005	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m ²	312			
7	011407004005	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	80.85			
8	04B026	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
9	04B027	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质: 大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
		球场灯						
10	040805001005	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌杆, 上口60下口140厚3mm, 法兰300*300 3. 光源数量: 3×200W LED灯 4. 附件配置: 按设计	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇仕后村委会潭榄村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 基础：厚度、材料品种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6. 基础配筋：4C8@150 7. 穿线管：2*25 PVC塑料管 8. 螺母：8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格：按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃					
11	040806001005	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角铁 3. 规格：L50×5 L=2000mm 4. 土质：普通土 5. 基础接地形式：垂直	根	4			
12	040806002005	接地母线	1. 名称：水平接地极 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40×4	m	4			
13	040807003005	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
14	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 人工、机械配合	m3	14.7			
15	040103001006	回填方	1. 密实度要求：满足图纸设计要求 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方来源、运距：原土利用	m3	14.7			
16	040803001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：VV-3*4	m	103.75			
17	040803002005	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格、型号：PVC25 3. 材质：DA电力管 4. 敷设方式：埋地敷设	m	70			
18	040807002005	供电系统调试	1. 名称：供电系统调试 2. 电压 (kV)：1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇仕后村委会潭榄村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
19	040801010005	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1				
20	030404019005	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4				
		措施项目							
21	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号: 投标人自行考虑	台·次	1				
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇仕后村委会潭 标段：2023年全民健身场地器材补
榄村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是设置按照最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市铺前镇仕后村委会潭 标段：2023年全民健身场地器材补
 榄村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市铺前镇仕后村委会潭榄村 标段：2023年全民健身场地器材
健身场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市东郊镇泰山村委会 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目
健身场地建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
1.5	健身器材		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市东郊镇泰山村委会健身场地建设工程
 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001006	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m2	608			
2	010101002006	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m3	133.76			
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	133.76			
4	040202011006	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m2	608			
5	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m2	608			
6	琼011104006006	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m2	608			
7	011407004006	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	249			
8	04B028	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 参数详见图纸	副	2			
9	04B029	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
		球场灯						
10	040805001006	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌杆, 上口60下口140厚3mm, 法兰300*300 3. 光源数量: 3×200W LED灯 4. 附件配置: 按设计 5. 基础: 厚度、材料品	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市东郊镇泰山村委会健身场地建设工程
标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目
第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6. 基础配筋：4C8@150 7. 穿线管：2*25 PVC塑料管 8. 螺母：8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格：按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃					
11	040806001006	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角铁 3. 规格：L50×5 L=2000mm 4. 土质：普通土 5. 基础接地形式：垂直	根	4			
12	040806002006	接地母线	1. 名称：水平接地极 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40×4	m	4			
13	040807003006	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
14	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 人工、机械配合	m3	30.45			
15	040103001007	回填方	1. 密实度要求：满足图纸设计要求 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方来源、运距：原土利用	m3	30.45			
16	040803001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：VV-3*4	m	180.63			
17	040803002006	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格、型号：PVC25 3. 材质：DA电力管 4. 敷设方式：埋地敷设	m	145			
18	040807002006	供电系统调试	1. 名称：供电系统调试 2. 电压(kV)：1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市东郊镇泰山村委会健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	040801010006	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1			
20	030404019006	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4			
		健身器材						
21	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	10			
22	040103001008	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	7.64			
23	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土 2. 运距: 5km	m3	2.36			
24	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土	m3	2.36			
25	04B030	肋木架	1. 类型: 肋木架 2. 规格: 1240×120×2170	件	1			
26	04B031	仰卧板	1. 类型: 仰卧板 2. 规格: 1554×558×592	件	1			
27	04B032	太空漫步机	1. 类型: 太空漫步机 2. 规格: 2116×570×1340	件	1			
28	04B033	扭腰器	1. 类型: 扭腰器 2. 规格: 1446×1295×1470	件	1			
29	04B034	太极揉推器	1. 太极揉推器 2. 规格: 1379×1266×1390	件	1			
30	04B035	上肢牵引器	1. 类型: 上肢牵引器 2. 规格: 681×343×2605	件	1			
31	04B036	腰背按摩器	1. 类型: 腰背按摩器 2. 规格: 800×700×1755	件	1			
32	04B037	压腿训练器	1. 类型: 压腿训练器 2. 规格: 4135×120×1255	件	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市东郊镇泰山村委会健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是设置按照最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市东郊镇泰山村委会健身场地器材
地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材
补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市东路镇东路居委会健身场地建设工程
标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001007	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m2	608			
2	010101002007	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m3	133.76			
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	133.76			
4	040202011007	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m2	608			
5	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m2	608			
6	琼011104006007	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m2	608			
7	011407004007	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	249			
8	04B038	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 参数详见图纸	副	2			
9	04B039	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
10	04B040	球员座椅	1. 观众座椅 2. 材质: 大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
11	04B041	乒乓球桌	1. 乒乓球桌 2. 参数详见图纸	台	1			
		球场灯						
12	040805001007	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市东路镇东路居委会健身场地建设工程
 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			杆，上口60下口140厚3mm，法兰300*300 3. 光源数量：3×200W LED灯 4. 附件配置：按设计 5. 基础：厚度、材料品种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm（含模板制安） 6. 基础配筋：4C8@150 7. 穿线管：2*25 PVC塑料管 8. 螺母：8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格：按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃					
13	040806001007	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角铁 3. 规格：L50×5 L=2000mm 4. 土质：普通土 5. 基础接地形式：垂直	根	4			
14	040806002007	接地母线	1. 名称：水平接地极 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40×4	m	4			
15	040807003007	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
16	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 人工、机械配合	m3	25.2			
17	040103001009	回填方	1. 密实度要求：满足图纸设计要求 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方来源、运距：原土利用	m3	25.2			
18	040803001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：VV-3*4	m	155			
19	040803002007	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格、型号：PVC25 3. 材质：DA电力管	m	120			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

工程名称：文昌市东路镇东路居委会健身场地建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 敷设方式:埋地敷设					
20	040807002007	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 2. 电压(kV):1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
21	040801010007	户外配电箱	1. 名称:户外配电箱 2. 规格、型号:380V 450*550*190	台	1			
22	030404019007	自动开关	1. 名称:自动开关 2. 规格:C65N-1P/16A	个	4			
		措施项目						
23	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:现浇混凝土 构件 垫层 模板	m ²	1.92			
24	041102002001	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础 模板	m ²	6.4			
25	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:投标人自行考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市东路镇东路居委会 标段：2023年全民健身场地器材补
健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是设置按照最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市东路镇东路居居委会 标段：2023年全民健身场地器材补
健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市东路镇东路居委会健身 标段：2023年全民健身场地器材
场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市龙楼镇金星村委会 标段：2023年全民健身场地器材补
龙潭村民小组健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
1.5	截水墙		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市龙楼镇金星村委会龙潭村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001008	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m ²	713			
2	010101002008	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m ³	156.86			
3	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 自行考虑	m ³	156.86			
4	040202011008	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	713			
5	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	713			
6	琼011104006008	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m ²	360			
7	011407004008	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	249			
8	04B042	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
9	04B043	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质: 大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
		球场灯						
10	040805001008	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌杆, 上口60下口140厚3mm, 法兰300*300 3. 光源数量: 3×200W LED灯 4. 附件配置: 按设计	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市龙楼镇金星村委会龙潭村民小组健身场地
建设工程

标段：2023年全民健身场
地器材补短板工程乡镇街
道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.基础：厚度、材料品种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6.基础配筋：4C8@150 7.穿线管：2*25 PVC塑料管 8.螺母：8-M24-L800 9.杆座形式、材质、规格：按设计 10.挖基坑、回填、余土运弃					
11	040806001008	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角铁 3.规格：L50×5 L=2000mm 4.土质：普通土 5.基础接地形式：垂直	根	4			
12	040806002008	接地母线	1.名称：水平接地极 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40×4	m	4			
13	040807003008	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
14	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.人工、机械配合	m3	18.9			
15	040103001010	回填方	1.密实度要求：满足图纸设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方来源、运距：原土利用	m3	18.9			
16	040803001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：VV-3*4	m	124.25			
17	040803002008	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：PVC25 3.材质：DA电力管 4.敷设方式：埋地敷设	m	90			
18	040807002008	供电系统调试	1.名称：供电系统调试 2.电压(kV)：1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市龙楼镇金星村委会龙潭村民小组健身场地
建设工程

标段：2023年全民健身场
地器材补短板工程乡镇街
道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	040801010008	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1			
20	030404019008	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4			
		截水墙						
21	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	11.28			
22	040103001011	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	5.2			
23	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土 2. 运距: 5km	m3	6.08			
24	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 商品混凝土	m3	2.56			
25	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌灰砂砖墙	m3	3.52			
26	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌灰砂砖墙	m3	3.84			
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 灰砂砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆	m2	41.6			
		措施项目						
28	041102001002	垫层模板	1. 构件类型: 现浇混凝土构件 垫层 模板	m2	1.92			
29	041106001008	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号: 投标人自行考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市龙楼镇金星村委会龙 标段：2023年全民健身场地器材补
潭村民小组健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市龙楼镇金星村委会龙潭村 标段：2023年全民健身场地器材
民小组健身场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市龙楼镇龙新村委会
金石四村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补
短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市龙楼镇龙新村委会金石四村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001009	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m ²	805			
2	010101002009	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m ³	177.1			
3	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 自行考虑	m ³	177.1			
4	040202011009	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	805			
5	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	805			
6	琼011104006009	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m ²	360			
7	011407004009	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	249			
8	04B044	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
9	04B045	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质: 大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
		球场灯						
10	040805001009	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌杆, 上口60下口140厚3mm, 法兰300*300 3. 光源数量: 3×200W LED灯 4. 附件配置: 按设计	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市龙楼镇龙新村委会金石四村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.基础：厚度、材料品种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm（含模板制安） 6.基础配筋：4C8@150 7.穿线管：2*25 PVC塑料管 8.螺母：8-M24-L800 9.杆座形式、材质、规格：按设计 10.挖基坑、回填、余土运弃					
11	040806001009	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角铁 3.规格：L50×5 L=2000mm 4.土质：普通土 5.基础接地形式：垂直	根	4			
12	040806002009	接地母线	1.名称：水平接地极 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40×4	m	4			
13	040807003009	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
14	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.人工、机械配合	m3	16.8			
15	040103001012	回填方	1.密实度要求：满足图纸设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方来源、运距：原土利用	m3	16.8			
16	040803001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：VV-3*4	m	114			
17	040803002009	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：PVC25 3.材质：DA电力管 4.敷设方式：埋地敷设	m	80			
18	040807002009	供电系统调试	1.名称：供电系统调试 2.电压(kV)：1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市龙楼镇龙新村委会金石四村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	040801010009	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1			
20	030404019009	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4			
		措施项目						
21	041102001003	垫层模板	1. 构件类型: 现浇混凝土构件 垫层 模板	m2	1.92			
22	041106001009	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号: 投标人自行考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市龙楼镇龙新村委会金 标段：2023年全民健身场地器材补
石四村民小组健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是设置按照最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市龙楼镇龙新村委会金 标段：2023年全民健身场地器材补
石四村民小组健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市龙楼镇龙新村委会金石四标段：2023年全民健身场地器材
村民小组健身场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市蓬莱镇蓬莱村后田 标段：2023年全民健身场地器材补
园村民小组健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
1.5	截水墙		
1.6	挡土墙		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市蓬莱镇蓬莱村后田园村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001010	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别：普通土	m ²	504			
2	010101002010	挖一般土方、装车	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：30cm内	m ³	110.88			
3	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：自行考虑	m ³	110.88			
4	040202011010	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	504			
5	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 嵌缝材料：沉降缝20宽， 沥青填缝，铺装层需设缝8宽， 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	504			
6	琼011104006010	球场面层	1. 基层处理：打磨机打磨地面， 加料腻子打底找平 2. 底漆：封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度：丙烯酸面漆两遍	m ²	360			
7	011407004010	线条刷涂料	1. 线条宽度：50mm 2. 刷防护材料、油漆：常温漆	m	80.85			
8	04B046	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
9	04B047	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质：大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
		球场灯						
10	040805001010	8m杆单臂路灯	1. 名称：球场灯 2. 灯杆材质、高度：灯杆高8m， Q235优质热镀锌杆，上口60下口140厚3mm， 法兰300*300 3. 光源数量：3×200W LED灯 4. 附件配置：按设计	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市蓬莱镇蓬莱村后田园村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.基础：厚度、材料品种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm（含模板制安） 6.基础配筋：4C8@150 7.穿线管：2*25 PVC塑料管 8.螺母：8-M24-L800 9.杆座形式、材质、规格：按设计 10.挖基坑、回填、余土运弃					
11	040806001010	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角铁 3.规格：L50×5 L=2000mm 4.土质：普通土 5.基础接地形式：垂直	根	4			
12	040806002010	接地母线	1.名称：水平接地极 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40×4	m	4			
13	040807003010	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
14	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.人工、机械配合	m3	21			
15	040103001013	回填方	1.密实度要求：满足图纸设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方来源、运距：原土利用	m3	21			
16	040803001010	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：VV-3*4	m	134.5			
17	040803002010	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：PVC25 3.材质：DA电力管 4.敷设方式：埋地敷设	m	100			
18	040807002010	供电系统调试	1.名称：供电系统调试 2.电压(kV)：1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市蓬莱镇蓬莱村后田园村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	040801010010	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1			
20	030404019010	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4			
		截水墙						
21	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	15.51			
22	040103001014	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	7.15			
23	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土 2. 运距: 5km	m3	8.36			
24	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 商品混凝土	m3	3.52			
25	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌灰砂砖墙	m3	4.84			
26	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌灰砂砖墙	m3	5.28			
27	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 灰砂砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆	m2	57.2			
		挡土墙						
28	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	25.08			
29	040103001015	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	12.16			
30	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土 2. 运距: 5km	m3	12.92			
31	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	28.12			
32	040501004001	PVC滤水管DN50	1. 材质及规格: PVC滤水管DN50	m	4.95			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市蓬莱镇蓬莱村后田园 标段：2023年全民健身场地器材补
村民小组健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市蓬莱镇蓬莱村后田园 标段：2023年全民健身场地器材补
村民小组健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市蓬莱镇蓬莱村后田园村民小组健身场地建设工程
标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

单位工程汇总表

工程名称：文昌市潭牛镇潭北村委会 标段：2023年全民健身场地器材补
上山叶村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市潭牛镇潭北村委会上山叶村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001011	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m ²	814			
2	010101002011	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m ³	179.08			
3	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 自行考虑	m ³	179.08			
4	040202011011	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	814			
5	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	814			
6	琼011104006011	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m ²	360			
7	011407004011	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	80.85			
8	04B048	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
9	04B049	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质: 大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
		球场灯						
10	040805001011	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌杆, 上口60下口140厚3mm, 法兰300*300 3. 光源数量: 3×200W LED灯 4. 附件配置: 按设计	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市潭牛镇潭北村委会上山叶村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 基础：厚度、材料品种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6. 基础配筋：4C8@150 7. 穿线管：2*25 PVC塑料管 8. 螺母：8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格：按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃					
11	040806001011	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角铁 3. 规格：L50×5 L=2000mm 4. 土质：普通土 5. 基础接地形式：垂直	根	4			
12	040806002011	接地母线	1. 名称：水平接地极 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40×4	m	4			
13	040807003011	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
14	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 人工、机械配合	m3	18.9			
15	040103001016	回填方	1. 密实度要求：满足图纸设计要求 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方来源、运距：原土利用	m3	18.9			
16	040803001011	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：VV-3*4	m	124.25			
17	040803002011	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格、型号：PVC25 3. 材质：DA电力管 4. 敷设方式：埋地敷设	m	90			
18	040807002011	供电系统调试	1. 名称：供电系统调试 2. 电压 (kV)：1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市潭牛镇潭北村委会上山叶村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	040801010011	户外配电箱	1. 名称：户外配电箱 2. 规格、型号：380V 450*550*190	台	1			
20	030404019011	自动开关	1. 名称：自动开关 2. 规格：C65N-1P/16A	个	4			
		措施项目						
21	041106001011	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑	台·次	1			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市潭牛镇潭北村委会上山叶村健身场地建设工程
标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是设置按照最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市潭牛镇潭北村委会上山叶村健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市潭牛镇潭北村委会上山叶 标段：2023年全民健身场地器材
村健身场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市文城镇南海村委会 标段：2023年全民健身场地器材补
迈榜村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
1.5	健身器材		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南海村委会迈榜村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001012	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别：普通土	m ²	630			
2	010101002012	挖一般土方、装车	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：30cm内	m ³	138.6			
3	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：自行考虑	m ³	138.6			
4	040202011012	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	630			
5	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 嵌缝材料：沉降缝20宽， 沥青填缝，铺装层需设缝8宽， 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	630			
6	琼011104006012	球场面层	1. 基层处理：打磨机打磨地面， 加料腻子打底找平 2. 底漆：封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度：丙烯酸面漆两遍	m ²	360			
7	011407004012	线条刷涂料	1. 线条宽度：50mm 2. 刷防护材料、油漆：常温漆	m	80.85			
8	04B050	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
9	04B051	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质：大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
10	04B052	乒乓球桌	1. 乒乓球桌 2. 参数详见图纸	台	1			
		球场灯						
11	040805001012	8m杆单臂路灯	1. 名称：球场灯 2. 灯杆材质、高度：灯杆高8m， Q235优质热镀锌杆，上口60下口140厚3mm， 法兰300*300 3. 光源数量：3×200W	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南海村委会迈榜村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			LED灯 4. 附件配置: 按设计 5. 基础: 厚度、材料品种、强度等级: C20商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6. 基础配筋: 4C8@150 7. 穿线管: 2*25 PVC塑料管 8. 螺母: 8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格: 按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃						
12	040806001012	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角铁 3. 规格: L50×5 L=2000mm 4. 土质: 普通土 5. 基础接地形式: 垂直	根	4				
13	040806002012	接地母线	1. 名称: 水平接地极 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40×4	m	4				
14	040807003012	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 接地系统电阻: : 小于等于4欧姆	组	1				
		电缆							
15	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	15.75				
16	040103001017	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	15.75				
17	040803001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: VV-3*4	m	108.88				
18	040803002012	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格、型号: PVC25 3. 材质: DA电力管 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	75				
19	040807002012	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试 2. 电压 (kV): 1KV以下	系统	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南海村委会迈榜村健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			交流供电					
		配电箱						
20	040801010012	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1			
21	030404019012	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4			
		健身器材						
22	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	10			
23	040103001018	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	7.64			
24	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土 2. 运距: 5km	m3	2.36			
25	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土	m3	2.36			
26	04B053	肋木架	1. 类型: 肋木架 2. 规格: 1240×120×2170	件	1			
27	04B054	仰卧板	1. 类型: 仰卧板 2. 规格: 1554×558×592	件	1			
28	04B055	太空漫步机	1. 类型: 太空漫步机 2. 规格: 2116×570×1340	件	1			
29	04B056	扭腰器	1. 类型: 扭腰器 2. 规格: 1446×1295×1470	件	1			
30	04B057	太极揉推器	1. 太极揉推器 2. 规格: 1379×1266×1390	件	1			
31	04B058	上肢牵引器	1. 类型: 上肢牵引器 2. 规格: 681×343×2605	件	1			
32	04B059	腰背按摩器	1. 类型: 腰背按摩器 2. 规格: 800×700×1755	件	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南海村委会迈榜村健身场地建设工程
标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	04B060	压腿训练器	1. 类型: 压腿训练器 2. 规格: 4135×120×1255	件	1			
		措施项目						
34	041106001012	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号: 投标人自行考虑	台次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南海村委会迈 标段：2023年全民健身场地器材补
榜村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南海村委会迈 标段：2023年全民健身场地器材补
榜村健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市文城镇南海村委会迈榜村 标段：2023年全民健身场地器材
健身场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市文城镇南阳村委会 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目
红色纪念广场健身场地建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
1.5	健身器材		
1.6	挡土墙		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南阳村委会红色纪念广场健身场地
建设工程

标段：2023年全民健身场
地器材补短板工程乡镇街
道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001013	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别：普通土	m ²	360			
2	010101002013	挖一般土方、装车	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：30cm内	m ³	79.2			
3	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：自行考虑	m ³	79.2			
4	040202011013	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	360			
5	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 嵌缝材料：沉降缝20宽， 沥青填缝，铺装层需 设缝8宽，机切缩缝W10* H50 4. 水泥混凝土养生 塑料 膜养护	m ²	360			
6	琼011104006013	球场面层	1. 基层处理：打磨机打磨 地面，加料腻子打底找 平 2. 底漆：封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度： 丙烯酸面漆两遍	m ²	360			
7	011407004013	线条刷涂料	1. 线条宽度：50mm 2. 刷防护材料、油漆：常 温漆	m	80.85			
8	04B061	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
9	04B062	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质：大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
		球场灯						
10	040805001013	8m杆单臂路灯	1. 名称：球场灯 2. 灯杆材质、高度：灯杆 高8m，Q235优质热镀锌 杆，上口60下口140厚3 mm，法兰300*300 3. 光源数量：3×200W LED灯 4. 附件配置：按设计	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南阳村委会红色纪念广场健身场地
建设工程

标段：2023年全民健身场
地器材补短板工程乡镇街
道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 基础：厚度、材料品种、强度等级：C20商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6. 基础配筋：4C8@150 7. 穿线管：2*25 PVC塑料管 8. 螺母：8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格：按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃					
11	040806001013	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角铁 3. 规格：L50×5 L=2000mm 4. 土质：普通土 5. 基础接地形式：垂直	根	4			
12	040806002013	接地母线	1. 名称：水平接地极 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40×4	m	4			
13	040807003013	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 接地系统电阻：：小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
14	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 人工、机械配合	m3	15.75			
15	040103001019	回填方	1. 密实度要求：满足图纸设计要求 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方来源、运距：原土利用	m3	15.75			
16	040803001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：VV-3*4	m	108.88			
17	040803002013	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格、型号：PVC25 3. 材质：DA电力管 4. 敷设方式：埋地敷设	m	75			
18	040807002013	供电系统调试	1. 名称：供电系统调试 2. 电压 (kV)：1KV以下交流供电	系统	1			
		配电箱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南阳村委会红色纪念广场健身场地
建设工程

标段：2023年全民健身场
地器材补短板工程乡镇街
道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	040801010013	户外配电箱	1. 名称: 户外配电箱 2. 规格、型号: 380V 450*550*190	台	1			
20	030404019013	自动开关	1. 名称: 自动开关 2. 规格: C65N-1P/16A	个	4			
		健身器材						
21	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	10			
22	040103001020	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	7.64			
23	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土 2. 运距: 5km	m3	2.36			
24	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土	m3	2.36			
25	04B063	肋木架	1. 类型: 肋木架 2. 规格: 1240×120×2170	件	1			
26	04B064	仰卧板	1. 类型: 仰卧板 2. 规格: 1554×558×592	件	1			
27	04B065	太空漫步机	1. 类型: 太空漫步机 2. 规格: 2116×570×1340	件	1			
28	04B066	扭腰器	1. 类型: 扭腰器 2. 规格: 1446×1295×1470	件	1			
29	04B067	太极揉推器	1. 太极揉推器 2. 规格: 1379×1266×1390	件	1			
30	04B068	上肢牵引器	1. 类型: 上肢牵引器 2. 规格: 681×343×2605	件	1			
31	04B069	腰背按摩器	1. 类型: 腰背按摩器 2. 规格: 800×700×1755	件	1			
32	04B070	压腿训练器	1. 类型: 压腿训练器 2. 规格: 4135×120×1255	件	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇南阳村委会红色纪念广场健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市文城镇南阳村委会红色纪念广场健身场地建设工程
标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市文城镇青山村委会 标段：2023年全民健身场地器材补
青山符村民小组健身场地建设工程 短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	球场及硬化		
1.2	球场灯		
1.3	电缆		
1.4	配电箱		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇青山村委会青山符村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		球场及硬化						
1	010101001014	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别: 普通土	m ²	768			
2	010101002014	挖一般土方、装车	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 30cm内	m ³	168.96			
3	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 自行考虑	m ³	168.96			
4	040202011014	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	768			
5	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m ²	768			
6	琼011104006014	球场面层	1. 基层处理: 打磨机打磨地面, 加料腻子打底找平 2. 底漆: 封固底漆一遍 3. 面层材料种类、厚度: 丙烯酸面漆两遍	m ²	360			
7	011407004014	线条刷涂料	1. 线条宽度: 50mm 2. 刷防护材料、油漆: 常温漆	m	80.85			
8	04B071	移动排球网杆	1. 移动排球网杆 2. 参数详见图纸	副	1			
9	04B072	球员座椅	1. 球员座椅 2. 材质: 大理石 3. 参数详见图纸	张	2			
10	04B073	乒乓球桌	1. 乒乓球桌 2. 参数详见图纸	台	1			
		球场灯						
11	040805001014	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌杆, 上口60下口140厚3mm, 法兰300*300 3. 光源数量: 3×200W	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇青山村委会青山符村民小组健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			LED灯 4. 附件配置: 按设计 5. 基础: 厚度、材料品种、强度等级: C20商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6. 基础配筋: 4C8@150 7. 穿线管: 2*25 PVC塑料管 8. 螺母: 8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格: 按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃						
12	040806001014	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角铁 3. 规格: L50×5 L=2000mm 4. 土质: 普通土 5. 基础接地形式: 垂直	根	4				
13	040806002014	接地母线	1. 名称: 水平接地极 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40×4	m	4				
14	040807003014	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 接地系统电阻: : 小于等于4欧姆	组	1				
		电缆							
15	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	18.9				
16	040103001022	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	18.9				
17	040803001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: VV-3*4	m	124.25				
18	040803002014	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格、型号: PVC25 3. 材质: DA电力管 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	90				
19	040807002014	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试 2. 电压 (kV): 1KV以下	系统	1				
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇青山村委会青山符村民小组健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是设置按照最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇青山村委会青山符村民小组健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目
 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文昌市文城镇青山村委会青山符村民小组健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市文城镇青山村委会青山符 标段：2023年全民健身场地器材
村民小组健身场地建设工程 补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：文昌市文教镇文教圩社区 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	围网		
1.2	足球场		
1.3	缓冲区		
1.4	排水沟		
1.5	球场灯		
1.6	电缆		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文教镇文教圩社区健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		围网						
1	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	31.1			
2	040103001023	回填方	1. 密实度要求：满足图纸设计要求 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方来源、运距：原土利用	m3	26.92			
3	040103002009	余方装车、弃置	1. 废弃料品种：普通土 2. 运距：自行考虑 3. 其他：含装车	m3	4.18			
4	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C10 商品混凝土	m3	1.3			
5	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土	m3	2.88			
6	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格：D4 喷塑铁丝网 2. 孔径：50×50 3. 其他：含立杆、横杆、 连接件等全部构件	m2	240			
		足球场						
7	010101001015	平整场地	1. 平整场地 2. 土壤类别：普通土	m2	666			
8	010101002015	挖一般土方、装车	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：30cm内	m3	133.2			
9	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：自行考虑	m3	133.2			
10	010201017001	褥垫层	1. 厚度：10cm 2. 材料品种及比例：级配碎石	m2	666			
11	010201017002	褥垫层	1. 厚度：15cm 2. 材料品种及比例：柔性砂石混合料	m2	666			
12	050102012001	铺人工草皮	1. 草皮种类：人工草皮 2. 铺设方式：满铺	m2	666			
13	011407004015	白色球场线	1. 线条宽度：80mm 2. 刷防护材料、油漆：白色球场线	m	184.96			
14	04B074	球门	1. 足球场球门 2. 规格：详见图纸	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文教镇文教圩社区健身场地建设工程

标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		缓冲区						
15	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 嵌缝材料: 沉降缝20宽, 沥青填缝, 铺装层需设缝8宽, 机切缩缝W10*H50 4. 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m2	52.72			
16	040202011015	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 12cm	m2	52.72			
		排水沟						
17	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	127.92			
18	040103001024	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	106.48			
19	040103002010	余方装车、弃置	1. 废弃料品种: 普通土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 含装车	m3	21.44			
20	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 商品混凝土	m3	10.29			
21	040501016001	砌筑方沟	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 MU10水泥砂浆砌筑	m	95.27			
22	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级: C15 预制沟盖板	m3	3.81			
23	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋HPB300 ≤ φ10	t	0.537			
24	010503004001	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.9			
		球场灯						
25	040805001015	8m杆单臂路灯	1. 名称: 球场灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆高8m, Q235优质热镀锌杆, 上口60下口140厚3mm, 法兰300*300	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文教镇文教圩社区健身场地建设工程
标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目
第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 光源数量: 3×200W LED灯 4. 附件配置: 按设计 5. 基础: 厚度、材料品种、强度等级: C25商品混凝土800*800*800mm (含模板制安) 6. 基础配筋: 4C8@150 7. 穿线管: 2*25 PVC塑料管 8. 螺母: 8-M24-L800 9. 杆座形式、材质、规格: 按设计 10. 挖基坑、回填、余土运弃					
26	040806001015	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角铁 3. 规格: L50×5 L=2000mm 4. 土质: 普通土 5. 基础接地形式: 垂直	根	6			
27	040806002015	接地母线	1. 名称: 水平接地极 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40×4	m	6			
28	040807003015	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 接地系统电阻: : 小于等于4欧姆	组	1			
		电缆						
29	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工、机械配合	m3	21			
30	040103001025	回填方	1. 密实度要求: 满足图纸设计要求 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方来源、运距: 原土利用	m3	21			
31	040803001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: VV-3*4	m	150.5			
32	040803002015	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格、型号: PVC25 3. 材质: DA电力管 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	100			
33	040807002015	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试	系统	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文教镇文教圩社区健身场地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇街道项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市文教镇文教圩社区健身场地器材
地建设工程 标段：2023年全民健身场地器材
补短板工程乡镇街道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制