

采购需求

一、项目概述

1. 工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

2. 项目地点：定安县有关乡镇

3. 采购人：定安县旅游和文化广电体育局

4. 工程建设主要内容及规模：建设内容包含新建篮、排球场；改造篮、排球场；新增篮球架、排球架、球场灯等，其中：

(1) 定安县龙湖社区糖厂职工宿舍区改造篮、排球场 508.8 平方米；拆除旧固定式篮球架 1 个；新增篮球架 2 个，排球网架 1 副；新建围栏网 67.22 米；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(2) 定安县龙湖镇石井村委会改造排球场 299.0 平方米；拆除现状海南黑铺砖 299.0 平方米；新增排球网架 1 副；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(3) 定安县龙湖镇佳龙村委会改造篮、排球场 546.0 平方米；拆除 3.5 米高双头照明灯 2 盏；新增篮球架 2 个，排球网架 1 副；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(4) 定安县龙湖镇居丁村委会下坡村改造篮、排球场 479.4 平方米；拆除旧固定式篮球架 2 个；拆除 6 米高双头照明灯 2 盏；新增篮球架 2 个，排球网架 1 副；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(5) 定安县翰林镇章塘村委会大山村改造篮、排球场 476.0 平方米；新增篮球架 1 个，排球网架 1 副；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(6) 定安县翰林镇深水村委会文化广场改造篮、排球场 525.48 平方米；拆除旧固定式篮球架 2 个；新增篮球架 2 个，排球网架 1 副；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(7) 定安县翰林镇良星旧市村改造篮、排球场 445.56 平方米；拆除旧固定式篮球架 2 个；新增篮球架 2 个，排球网架 1 副；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(8) 定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村新建篮、排球场 484.5 平方米；新增篮球架 2 个，排球网架 1 副；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(9) 定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村新建排球场 264.0 平方米；场地平整 264.0 平方米；新增排球网架 1 副；围栏网 62.0 米；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(10) 定安县雷鸣镇南安村委会田边村新建排球场 336.0 平方米；新增排球网架 1 副；围栏网 28.0 米；新增 8 米杆双头灯 4 盏。

(11)定安县富文镇九所村委会流长村改造篮、排球场 360.0 平方米;新增篮球架 1 个,新增排球网架 1 副 ;围栏网 41.0 米 ;新增 8 米杆双头灯 4 盏 。

(12)定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村新建篮、排球场 360.0 平方米;新增篮球架 1 个,新增排球网架 1 副 ;新增 8 米杆双头灯 4 盏 。

(13)定安县定城镇龙州村委会美傲村新建篮、排球场 493.0 平方米;新增篮球架 2 个,排球网架 1 副 ;新增 8 米杆双头灯 4 盏 。

(14)定安县定城镇美太村委会美凤村新建篮、排球场 510.0 平方米;新增篮球架 2 个,排球网架 1 副 ;新增 8 米杆双头灯 4 盏 。

(15)定安县定城镇沿江社区沿江公园足球场更换人造草 953.48 平方米。

二、商务要求

- 1、合同履行期限：90 日历天
- 2、质量要求：合格。
- 3、付款方式：以实际签订合同为准。
- 4、验收要求：符合国家验收标准 。

三、施工图（另附）

(清一目录)

定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程招标工程量清单目录

序号	名称
1	编制说明
2	建设项目投标报价汇总表
3	单项工程投标报价汇总表
4	单位工程投标报价汇总表
5	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
6	总价措施项目清单与计价表
7	其他项目清单与计价汇总表
8	暂列金额明细表
9	材料（工程设备）暂估单价及调整表
10	专业工程暂估价及结算价表
11	计日工表
12	总承包服务费计价表
13	规费、税金项目计价表
14	发包人提供材料和工程设备一览表
15	承包人提供主要材料和工程设备一览表
16	承包人提供主要材料和工程设备一览表

清单编制说明

一、工程概况

本工程为定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程。项目建设内容包括:全民健身场地器材补短板工程等。

二、编制范围:全民健身场地器材补短板工程等。

三、编制依据:

1、《定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程》施工图纸;

2、《定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程》预算评审报告;

3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),工程量清单项目计量规范(2013-海南);

4、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50858-2013)(以上简称 13 计量规范);

5、海南省住房和城乡建设厅颁发的机械台班费执行 2017《海南省建设工程施工机械台班单价》、《海南省园林绿化工程综合定额》(2019)、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2017);

6、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》定安县区 2024 年第 1 期及其他相关文件;

7、参照各专业国家标准图集;

8、拟定的招标文件、施工现场情况、工程特点及常规施工方案;

9、《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》(琼建定〔2018〕48 号)、《关于调整建筑工人人工单价的通知》(琼建规[2022]3 号)、税金根据《关于调整海南省建设工程增值税税率

的通知》（琼建定函[2019]100号）的规定，税率按9%计算。

四、编制方法

1、工程量清单应连同图纸、合同条款、技术规范及质量验收规范、本总说明的所有条款、答疑纪要、补遗书、2013年颁布的《建筑工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）等有关规范、规定同时阅读、理解或解释。工程量清单中的工程细目应与相应技术规范条款及本编制说明有关条款结合理解。

2、工程量清单列明的数量是根据设计施工图纸及《建筑工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中工程量计算规则，机械台班费执行2017《海南省建设工程施工机械台班单价》、《海南省园林绿化工程综合定额》（2019）、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017）等有关规定进行计算，是招标文件的组成部分，只作为投标人报价的参考依据。

五、计量说明

1、本项目各分部分项工程量均按施工图计算确定；

2、本工程量清单所有工程量按照施工图所标注尺寸计算，图纸无做法参照同类工程做法计算，实际施工做法及数量不同时应根据现场实际及合同约定进行调整。

六、其他说明

1、成品篮球网架、成品排球网架、篮排球场划线为专业工程暂估价168400元，结算按实调整。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
职工宿舍区

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	篮、排球场地地面改造		
1.3	球场围网		
1.4	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
龙湖社区塘厂职工宿舍区

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B001	球架拆除	1. 拆除原有旧固定式篮球架	个	2			
		篮、排球场地面改造						
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 现状砼表面凿毛、清扫干净 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	508.8			
3	琼011104006001	球场面层	1. 面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	508.8			
		球场围网						
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸	m3	27.21			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	24.33			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	1.47			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.88			
8	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件安装	t	0.052			
9	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱制作安装 2. 运输距离:投标单位自行考虑	t	0.703			
10	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:焊接钢管制作安装 2. 运输距离:投标单位自行考虑	t	0.61			
11	01B002	绿色浸塑网	1. 绿色浸塑网	m2	233.74			
12	01B003	门扇	1. 钢管框绿色浸塑网门扇	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
龙湖社区塘厂职工宿舍区

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		球场灯						
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	10.76			
14	041001001001	开挖、恢复路面	1. 名称：开挖、恢复路面	m2	21.54			
15	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：地下	m	127.8			
16	030408002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：VV 3. 规格：3×6mm2 4. 材质：铜芯	m	127.8			
17	030412007001	一般路灯	1. 名称：一般路灯 2. 规格：LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格：热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长：双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式（单、双）：单 6. 基础形式、砂浆配合比：路灯专用接线盒 7. 杆座材质、规格：C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8. 接线端子材质、规格：角钢地板 L2.5m-50×50×5 9. 接地要求：接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
18	011702001001	基础	1. 独立基础模板（围网基础）	m2	23			
19	011702001002	基础	1. 独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
龙湖镇石井村委会

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有混凝土垫层 2. 饰面材料种类:黑石板	m2	299			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	44.85			
		排球场地面改造						
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计施工图纸	m3	44.85			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑.	m3	44.85			
5	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:达到设计要求	m2	299			
6	040202011001	碎石	1. 级配碎石100厚	m2	29.9			
7	011101003001	混凝土楼地面	1. C25混凝土150厚	m2	299			
8	琼011104006002	球场面层	1. 面层材料种类、厚度: 3厚丙烯酸面层	m2	299			
		球场灯						
9	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	11.88			
10	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:地下	m	86			
11	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VV 3. 规格:3×6mm2 4. 材质:铜芯	m	86			
12	030412007002	一般路灯	1. 名称:一般路灯 2. 规格:LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格:热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式(单、双):单 6. 基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙桥镇石井村委会
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
龙湖镇佳龙村委会

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B004	拆除金属灯杆	1. 拆除金属灯杆及灯具(杆高) 3.5m高	根	2			
		排球场地面改造						
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 现状砼表面凿毛、清扫干净 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	546			
3	琼011104006003	球场面层	1. 面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	546			
		球场灯						
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	11.29			
5	041001001002	开挖、恢复路面	1. 名称:开挖、恢复路面	m2	22.59			
6	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:地下	m	121.3			
7	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VV 3. 规格:3×6mm2 4. 材质:铜芯	m	121.3			
8	030412007003	一般路灯	1. 名称:一般路灯 2. 规格:LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格:热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式(单、双):单 6. 基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7. 杆座材质、规格:C25钢筋砼基础,详见设计图纸 8. 接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9. 接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
龙山镇居丁村委会下坡村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B005	球架拆除	1. 拆除原有旧固定式篮球架	个	2			
2	01B006	拆除金属灯杆	1. 拆除金属灯杆及灯具(杆高) 6m高	根	2			
		篮、排球场地面改造						
3	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 现状砼表面凿毛、清扫干净 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	479.4			
4	琼011104006004	球场面层	1. 面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	479.4			
		球场灯						
5	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	15.66			
6	041001001003	开挖、恢复路面	1. 名称:开挖、恢复路面	m2	24.85			
7	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:地下	m	147.84			
8	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VV 3. 规格:3×6mm2 4. 材质:铜芯	m	147.84			
9	030412007004	一般路灯	1. 名称:一般路灯 2. 规格:LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格:热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式(单、双):单 6. 基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7. 杆座材质、规格:C25钢筋砼基础,详见设计图纸 8. 接线端子材质、规格:角钢地板 L2.5m-50×	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		篮、排球场地面改造						
1	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 现状砼表面凿毛、清扫干净 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	479.4			
2	琼011104006005	球场面层	1. 面层材料种类、厚度: 3厚丙烯酸面层	m ²	479.4			
		球场灯						
3	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	11.14			
4	041001001004	开挖、恢复路面	1. 名称:开挖、恢复路面	m ²	22.25			
5	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:地下	m	120.15			
6	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VV 3. 规格:3×6mm ² 4. 材质:铜芯	m	120.15			
7	030412007005	一般路灯	1. 名称:一般路灯 2. 规格:LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格:热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式(单、双):单 6. 基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7. 杆座材质、规格:C25钢筋砼基础,详见设计图纸 8. 接线端子材质、规格:角钢地板 L2.5m-50×50×5 9. 接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
8	011702001006	基础	1. 独立基础模板(路灯)	m ²	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品篮球网架		6000			新增篮球架1个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		1600			(根据设计图纸，由于场地与祠堂位置接近，本项目篮球场划线仅作半场)
合 计			9600			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B007	球架拆除	1. 拆除原有旧固定式篮球架	个	2			
		篮、排球场地面改造						
2	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 现状砼表面凿毛、清扫干净 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	525.48			
3	琼011104006006	球场面层	1. 面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	525.48			
		球场灯						
4	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	11.07			
5	041001001005	开挖、恢复路面	1. 名称:开挖、恢复路面	m2	22.07			
6	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:地下	m	119.55			
7	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VV 3. 规格:3×6mm2 4. 材质:铜芯	m	119.55			
8	030412007006	一般路灯	1. 名称:一般路灯 2. 规格:LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格:热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式(单、双):单 6. 基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7. 杆座材质、规格:C25钢筋砼基础,详见设计图纸 8. 接线端子材质、规格:角钢地板 L2.5m-50×50×5 9. 接地要求:接地线 镀	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
翰林镇良星旧市村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B008	球架拆除	1. 拆除原有旧固定式篮球架	个	2			
		篮、排球场地面改造						
2	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 现状砼表面凿毛、清扫干净 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	445.56			
3	琼011104006007	球场面层	1. 面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	445.56			
		球场灯						
4	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	14.9			
5	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:地下	m	118.75			
6	030408002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VV 3. 规格:3×6mm2 4. 材质:铜芯	m	118.75			
7	030412007007	一般路灯	1. 名称:一般路灯 2. 规格:LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格:热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式(单、双):单 6. 基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7. 杆座材质、规格:C25钢筋砼基础,详见设计图纸 8. 接线端子材质、规格:角钢地板 L2.5m-50×50×5 9. 接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
雷鸣镇石盘坡村委会福大长村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		矮墙						
1	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计施工图纸	m3	6.46			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	4.04			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	2.42			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.42			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	7.27			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m2	72.72			
		新建篮、排球场						
7	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:达到设计要求	m2	484.5			
8	040202011002	碎石	1. 级配碎石100厚	m2	48.45			
9	011101003002	混凝土楼地面	1. C25混凝土150厚	m2	484.5			
10	琼011104006008	球场面层	1. 面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	484.5			
		球场灯						
11	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	15.11			
12	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:地下	m	119.95			
13	030408002008	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VV 3. 规格:3×6mm2	m	119.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建排球场						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	264			
2	040202011003	碎石	1. 级配碎石100厚	m2	26.4			
3	011101003003	混凝土楼地面	1. C25混凝土150厚	m2	264			
4	琼011104006009	球场面层	1. 面层材料种类、厚度：3厚丙烯酸面层	m2	264			
		球场围网						
5	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图纸	m3	24.84			
6	010103001003	回填方	1. 密实度要求：达到设计要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	22.22			
7	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	2.63			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.63			
9	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件安装	t	0.048			
10	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：钢管柱制作安装 2. 运输距离：投标单位自行考虑	t	0.641			
11	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：焊接钢管制作安装 2. 运输距离：投标单位自行考虑	t	0.564			
12	01B009	绿色浸塑网	1. 绿色浸塑网	m2	222.95			
13	01B010	门扇	1. 钢管框绿色浸塑网门扇	m2	3.6			
		球场灯						
14	010101003010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	11.16			
15	030411001009	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32	m	98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
雷鸣镇南安村委会田边村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建排球场						
1	010101001002	平整场地	1. 机械平整场地	m2	336			
2	040202011004	碎石	1. 级配碎石100厚	m2	336			
3	011101003004	混凝土楼地面	1. C25混凝土150厚	m2	336			
4	琼011104006010	球场面层	1. 面层材料种类、厚度：3厚丙烯酸面层	m2	336			
		球场围网						
5	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图纸	m3	11.83			
6	010103001004	回填方	1. 密实度要求：达到设计要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	10.58			
7	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	1.25			
8	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.25			
9	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件安装	t	0.023			
10	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格：钢管柱制作安装 2. 运输距离：投标单位自行考虑	t	0.305			
11	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格：焊接钢管制作安装 2. 运输距离：投标单位自行考虑	t	0.249			
12	01B011	绿色浸塑网	1. 绿色浸塑网	m2	222.95			
		球场灯						
13	010101003011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	11.93			
14	030411001010	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：地下	m	102.26			
15	030408002010	控制电缆	1. 名称：控制电缆	m	102.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
富文镇九所村委会流长村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		篮、排球场地面改造						
1	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 现状砼表面凿毛、清扫干净 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	360			
2	琼011104006011	球场面层	1. 面层材料种类、厚度: 3厚丙烯酸面层	m2	360			
		球场围网						
3	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸	m3	16.56			
4	010103001005	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	14.81			
5	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	1.75			
6	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.75			
7	010516002004	预埋铁件	1. 预埋铁件安装	t	0.032			
8	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱制作安装 2. 运输距离:投标单位自行考虑	t	0.428			
9	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格:焊接钢管制作安装 2. 运输距离:投标单位自行考虑	t	0.364			
10	01B012	绿色浸塑网	1. 绿色浸塑网	m2	151.03			
		球场灯						
11	010101003012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	7.63			
12	041001001006	开挖、恢复路面	1. 名称:开挖、恢复路面	m2	18.16			
13	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32	m	96.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)： _____ 复核人(造价工程师)： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品篮球网架		6000			新增篮球架1个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		1600			(根据设计图纸，由于场地与祠堂位置接近，本项目篮球场划线仅作半场)
合 计			9600			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村器材补短板工程 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建排球场						
1	010101001003	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	360			
2	040202011005	碎石	1. 级配碎石100厚	m ²	360			
3	011101003005	混凝土楼地面	1. C25混凝土150厚	m ²	360			
4	琼011104006012	球场面层	1. 面层材料种类、厚度：3厚丙烯酸面层	m ²	360			
		球场灯						
5	010101003013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	12.02			
6	030411001012	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：地下	m	102.76			
7	030408002012	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：VV 3. 规格：3×6mm ² 4. 材质：铜芯	m	102.76			
8	030412007012	一般路灯	1. 名称：一般路灯 2. 规格：LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格：热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长：双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式（单、双）：单 6. 基础形式、砂浆配合比：路灯专用接线盒 7. 杆座材质、规格：C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8. 接线端子材质、规格：角钢地板 L2.5m-50×50×5 9. 接地要求：接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
9	011702001016	基础	1. 独立基础模板（路灯基础）	m ²	9.6			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建篮、排球场						
1	010101001004	平整场地	1. 机械平整场地	m2	493			
2	040202011006	碎石	1. 级配碎石100厚	m2	493			
3	011101003006	混凝土楼地面	1. C25混凝土150厚	m2	493			
4	琼011104006013	球场面层	1. 面层材料种类、厚度：3厚丙烯酸面层	m2	493			
		球场灯						
5	010101003014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	13.82			
6	030411001013	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：地下	m	112.8			
7	030408002013	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：VV 3. 规格：3×6mm2 4. 材质：铜芯	m	112.8			
8	030412007013	一般路灯	1. 名称：一般路灯 2. 规格：LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格：热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长：双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式（单、双）：单 6. 基础形式、砂浆配合比：路灯专用接线盒 7. 杆座材质、规格：C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8. 接线端子材质、规格：角钢地板 L2.5m-50×50×5 9. 接地要求：接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
9	011702001017	基础	1. 独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程—定安
县定城镇龙州村委会美傲村

标段：定安县乡镇全民健身场
地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品篮球网架		12000			新增篮球架2个, 6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		2400			
合 计			16400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程
定城镇美太村委会美凤村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建篮、排球场						
1	010101001005	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	510			
2	040202011007	碎石	1. 级配碎石100厚	m ²	510			
3	011101003007	混凝土楼地面	1. C25混凝土150厚	m ²	510			
4	琼011104006014	球场面层	1. 面层材料种类、厚度：3厚丙烯酸面层	m ²	510			
		球场灯						
5	010101003015	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	13.82			
6	030411001014	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：地下	m	112.8			
7	030408002014	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：VV 3. 规格：3×6mm ² 4. 材质：铜芯	m	112.8			
8	030412007014	一般路灯	1. 名称：一般路灯 2. 规格：LED投光灯250W 3. 灯杆材质、规格：热镀锌金属杆8m高 4. 灯架形式及臂长：双臂悬挑灯架 5. 灯杆形式（单、双）：单 6. 基础形式、砂浆配合比：路灯专用接线盒 7. 杆座材质、规格：C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8. 接线端子材质、规格：角钢地板 L2.5m-50×50×5 9. 接地要求：接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
9	011702001018	基础	1. 独立基础模板（路灯基础）	m ²	9.6			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村
标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园

标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园
 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制