

五指山市政府采购计划备案（审核）表

第1页 共1页

采购单位：五指山市毛里镇政府
采购项目名称：南丰村委会花梓桥项目

行政区划：五指山市
高校、科研院所采购科研仪器设备：否

金额单位：元
财政部门备案（审核）时间：2024年02月29日

序号	采购品目名称	商品描述（主要技术参数或主要性能指标、服务、安全、时限等要求）	是否进口产品	申请数量	申请单价	申请总价	采购组织形式	采购方式	代理机构
1	其他建筑工程	木栈道1705.35平方米，镂空平台153.29平方米，排水沟380米，面包砖铺砖701平方，大门改造1处，包圍2个，生态停车位47平方等	否	1	3,980,363.31	3,980,363.31	分散采购	竞争性磋商	海南润然工程咨询有限公司
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
采购预算金额（合计）						3,980,363.31			

采购单位经办人：郑飞霞（经办）

采购单位审核人：李高贤（审核）

采购单位填报时间：2024年02月29日

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	清表工程		
1.2	区域一		
1.3	区域二		
1.4	成品设施		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
		清表工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一二类土	m2	3223.97				
		区域一							
		面包砖铺装							
2	050201005001	面包砖铺装	1. 垫层厚度:100厚级配碎石垫层, 100厚C20混凝土层 2. 铺设方式:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面包砖品种、规格、颜色:60厚深灰色面包砖	m2	704				
		条形坐凳							
3	050305004001	现浇混凝土桌凳	1. 桌凳形状:详见施工图纸 2. 基础尺寸、埋设深度:详见施工图纸 3. 桌面尺寸、支墩高度:详见施工图纸 4. 凳面尺寸、支墩高度:详见施工图纸 5. 混凝土强度等级、砂浆配合比:详见施工图纸	m	21				
		大门改造							
		土方工程							
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	7.48				
5	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	6.44				
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	1.04				
		基础结构							
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心柱 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度:详见施工图 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见施工图	m3	1.25				
8	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	0.53				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010501001001	垫层1	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	0.24			
10	010501003001	独立基础1	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.32			
11	010502001001	矩形柱1	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.62			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.037			
13	010515001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.017			
14	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.04			
		门牌结构						
15	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	0.48			
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:柱面 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	0.61			
17	011204001001	石材柱面	1. 灰色自然面文化石贴面	m2	0.48			
18	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:6.0厚200x200热镀锌钢柱 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.186			
19	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.376			
20	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸	m2	13.5			
21	05B001	封檐板	1. 做法:详见施工图纸	m2	13.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	05B002	PE树脂仿真茅草瓦成品	1.做法:详见施工图纸	m2	13.5			
23	05B003	放样图一	1.做法:详见施工图纸	个	6			
24	05B004	放样图二(镀锌钢板牌匾)	1.做法:详见施工图纸	个	1			
		围墙改造						
25	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面	m2	115			
26	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	115			
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:柱面 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	12.61			
28	011204001002	石材墙面	1.灰色自然面文化石贴面	m2	52.02			
29	05B005	墙面宣传栏	1.做法:详见施工图纸	个	2			
		包厢						
30	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.5m内	m3	53.72			
31	040103001002	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	23.46			
32	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:10km	m3	30.26			
33	010501001002	垫层2	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板制安	m3	5.06			
34	010501003002	独立基础2	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制安	m3	13.82			
35	010503001001	基础梁1	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制安	m3	3.84			
36	010502001002	矩形柱2	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制安	m3	3.6			
37	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋	t	0.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm					
38	010515001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.436			
39	05B006	包厢结构	1. 做法:详见施工图纸	个	2			
		台阶						
40	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:详见施工图纸 2. 混凝土种类:详见施工图纸 3. 混凝土强度等级:详见施工图纸	m ²	3.6			
		栏杆						
41	040309003001	混凝土仿生木护栏	1. 混凝土强度等级:详见施工图纸 2. 规格尺寸:详见施工图纸	m	63.68			
		生态停车位						
42	050201005002	面包砖铺装	1. 垫层厚度:200厚级配碎石垫层, 150厚C25混凝土层 2. 铺设方式:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面包砖品种、规格、颜色:60厚深灰色面包砖	m ²	7			
43	050201005003	嵌草砖(格)铺装	1. 垫层厚度:200厚级配碎石垫层, 150厚C25混凝土层 2. 铺设方式:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面包砖品种、规格、颜色:80厚井字形植草砖混凝土本色	m ²	40			
		自行车停车位划线						
44	040205006001	标线	1. 纵向标线 热熔涂料普通型	m ²	4.8			
		无障碍混凝土停车位						
45	050201001001	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚级配碎石	m ²	9.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 路面厚度、宽度、材料种类:180厚C30水泥混凝土路面						
46	040205006002	标线	1. 纵向标线 热熔涂料普通型	m2	1.92				
		成品餐桌							
47	05B007	成品餐桌	1. 做法:详见施工图纸	个	5				
		成品公厕							
48	05B008	成品公厕	1. 做法:详见施工图纸	个	1				
		成品玻璃钢化粪池							
49	05B009	成品玻璃钢化粪池	1. 做法:详见施工图纸	个	1				
		垂钓平台一							
		垂钓平台基础							
50	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	120.06				
51	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	19.85				
52	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	8.05				
53	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	2.98				
54	010501001003	垫层3	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	1.3				
55	010501003003	独立基础3	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	1.52				
56	010502001003	矩形柱3	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	2.25				
57	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.374				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	010515001006	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq\Phi 10\text{mm}$	t	0.113			
59	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.02			
		垂钓平台结构						
60	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.792			
61	050201015001	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m ²	60.33			
		垂钓平台二						
		垂钓平台基础						
62	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	53.36			
63	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	8.82			
64	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m ³	3.58			
65	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m ²	1.32			
66	010501001004	垫层4	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m ³	0.58			
67	010501003004	独立基础4	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m ³	0.68			
68	010502001004	矩形柱4	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
69	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.166			
70	010515001008	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.05			
71	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.009			
		垂钓平台结构						
72	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.543			
73	050201015002	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	23.99			
		机械进出场						
74	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台.次	1			
75	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	2. 大型机械设备进出场及安拆	台.次	1			
		区域二						
		土方工程						
76	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	20			
		木栈道						
		木栈道基础						
77	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	660.88			
78	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	826.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
79	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	130.51			
80	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	194.58			
81	010501001005	垫层5	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	78.5			
82	010501003005	独立基础5	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	154.33			
83	010502001005	矩形柱5	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	15.58			
84	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	5.34			
85	010515001010	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	1.424			
86	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	1.104			
		木栈道结构						
87	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	43.921			
88	050201015003	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	1333.96			
		地面木栈道						
89	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石	m2	18.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:100厚					
90	010501001006	垫层20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	18.2			
91	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.048			
92	050201015004	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	182.04			
		观景平台						
		观景平台一						
93	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	27.55			
94	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	23.29			
95	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	4.26			
96	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	1.64			
97	010501001007	垫层6	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	0.77			
98	010501003006	独立基础6	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	1.52			
99	010502001006	矩形柱6	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.33			
100	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤	t	0.088			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			Φ18mm					
101	010515001012	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.025			
102	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.011			
103	010606002006	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.076			
104	050201015005	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m ²	33.97			
		观景平台二						
105	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	23.62			
106	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	19.97			
107	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m ³	3.65			
108	040202011007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m ²	1.41			
109	010501001008	垫层12	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m ³	0.66			
110	010501003007	独立基础12	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m ³	1.3			
111	010502001007	矩形柱12	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m ³	0.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
112	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.076			
113	010515001014	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.022			
114	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.009			
115	010606002007	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.941			
116	050201015006	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m ²	33.5			
		观景平台三						
117	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	47.23			
118	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	39.94			
119	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m ³	7.29			
120	040202011008	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m ²	2.81			
121	010501001009	垫层13	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m ³	1.32			
122	010501003008	独立基础13	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m ³	2.6			
123	010502001008	矩形柱13	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
124	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.151			
125	010515001016	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.043			
126	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.018			
127	010606002008	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.582			
128	050201015007	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m ²	59			
		观景平台四						
129	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	62.97			
130	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	53.24			
131	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m ³	9.73			
132	040202011009	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m ²	3.75			
133	010501001010	垫层14	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m ³	1.76			
134	010501003009	独立基础14	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m ³	3.47			
135	010502001009	矩形柱14	1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安					
136	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.202			
137	010515001018	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.058			
138	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.024			
139	010606002009	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	2.377			
140	050201015008	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m ²	74.57			
		观景平台五						
141	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	23.62			
142	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	19.97			
143	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m ³	3.65			
144	040202011010	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m ²	1.41			
145	010501001011	垫层15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m ³	0.66			
146	010501003010	独立基础15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
147	010502001010	矩形柱15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.28			
148	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.076			
149	010515001020	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.022			
150	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.009			
151	010606002010	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.941			
152	050201015009	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	33.5			
		观景平台六						
153	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	66.91			
154	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	56.58			
155	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	10.33			
156	040202011011	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	3.98			
157	010501001012	垫层16	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	1.87			
158	010501003011	独立基础16	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	3.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安					
159	010502001011	矩形柱16	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.8			
160	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.214			
161	010515001022	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.061			
162	010516002010	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.026			
163	010606002011	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.557			
164	050201015010	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	49.27			
		观景平台七						
165	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	62.97			
166	040103001013	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	53.24			
167	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	9.73			
168	040202011012	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	3.75			
169	010501001013	垫层17	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
170	010501003012	独立基础17	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	3.47			
171	010502001012	矩形柱17	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.75			
172	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.202			
173	010515001024	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.058			
174	010516002011	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.024			
175	010606002012	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.358			
176	050201015011	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	59.52			
		挑空平台						
177	040101003013	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	167.62			
178	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	35.09			
179	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	12.97			
180	040202011013	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	7.18			
181	010501001014	垫层7	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	2.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安					
182	010501003013	独立基础7	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	2.84			
183	010502001013	矩形柱7	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	3.99			
184	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	76.56			
185	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.621			
186	010515001026	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.183			
187	010516002012	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.032			
188	010606002013	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	3.587			
189	050201015012	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	153.29			
190	040309003002	混凝土仿生木护栏	1. 混凝土强度等级:详见施工图纸 2. 规格尺寸:详见施工图纸	m	49.6			
191	040309003003	土栏杆	1. 成品木栏杆	m	17.6			
		排水沟						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
192	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:详见施工图纸 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见施工图纸 3. 砌体材料:详见施工图纸 4. 砂浆强度等级:详见施工图纸	m	380			
		成品锥形帐篷						
193	05B010	成品锥形帐篷	1. 做法:详见施工图纸	个	3			
		生态停车位						
194	040202011014	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200厚	m ²	36			
		自行车停车位划线						
195	040205006003	标线	1. 纵向标线 热熔涂料普通型	m ²	14.88			
		混凝土路面						
196	050201001002	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚级配碎石 2. 路面厚度、宽度、材料种类:180厚C30水泥混凝土路面	m ²	163.3			
197	040901008001	植筋	1. 材料种类:详见施工图纸 2. 材料规格:详见施工图纸 3. 植入深度:详见施工图纸	根	20			
		碎石路面						
198	040202011015	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200厚	m ²	37.74			
199	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 混凝土路缘石	m	23			
		石材铺装						
200	040202011016	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100厚	m ²	17.87			
201	010501001015	垫层21	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	17.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
202	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚300*600烧面芝麻白	m ²	178.65			
		成品公厕						
203	05B011	成品公厕	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
		成品玻璃钢化粪池						
204	05B012	成品玻璃钢化粪池	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
		小品						
205	05B013	小品一	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
206	05B014	小品二	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
207	05B015	小品三	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
208	05B016	小品四	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
		售卖长廊、游客中心						
		游客中心基础						
209	040101003014	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	58.08			
210	040103001015	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	41.32			
211	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m ³	16.76			
212	010501001016	垫层8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m ³	3.07			
213	010501003014	独立基础8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m ³	9.41			
214	010503001002	基础梁2	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m ³	3.78			
215	010502001014	矩形柱8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
216	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.499			
217	010515001028	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.022			
218	010516002013	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.17			
		售卖长廊、游客中心地面						
219	040202011017	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100厚	m ²	31.66			
220	010501001017	垫层9	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制安	m ³	27.43			
221	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚150*900仿木地板瓷砖	m ²	316.56			
		售卖长廊、游客中心结构						
222	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:10厚200x200热镀锌钢柱 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	7.92			
223	010606002014	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	13.419			
224	05B017	防腐木望板	1. 做法:详见施工图纸	m ²	576.5			
225	05B018	仿细茅草	1. 做法:详见施工图纸	m ²	576.5			
226	05B019	黎锦卷帘	1. 做法:详见施工图纸	个	11			
227	05B020	不锈钢屏风	1. 做法:详见施工图纸	m ²	175.5			
228	05B021	黎锦图腾1	1. 做法:详见施工图纸	个	2			
229	05B022	黎锦图腾2	1. 做法:详见施工图纸	个	4			
230	05B023	售卖长廊、游客	1. 做法:详见施工图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		中心牌匾牌匾						
231	040309003004	混凝土仿生木护栏	1. 混凝土强度等级: 详见施工图纸 2. 规格尺寸: 详见施工图纸	m	58.75			
		成品设施						
232	080802013001	标识牌	1. 做法: 详见施工图纸	块	4			
233	050307009001	导视牌	1. 做法: 详见施工图纸	个	2			
234	05B025	成品垃圾桶	1. 做法: 详见施工图纸	个	10			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
	合 计			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料 (工程设备) 暂估单价及调整表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	整理绿化种植地		
1.2	乔木		
1.3	灌木		
1.4	地被		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿化种植地						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	3565			
		乔木						
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径或干径:胸径15-18cm 3. 株高、冠径:高400-450cm 冠幅300-350cm 4. 养护期:6个月	株	9			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:黄槐 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:高250-350cm 冠幅250-280cm 4. 养护期:6个月	株	15			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:胸径10-12cm 3. 株高、冠径:高300-350cm 冠幅250-300cm 4. 养护期:6个月	株	6			
5	050102001004	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花A 2. 胸径或干径:胸径12-15cm 3. 株高、冠径:高250-280cm 冠幅220-280cm 4. 养护期:6个月	株	6			
6	050102001005	栽植乔木	1. 种类:芒果 2. 胸径或干径:胸径10-12cm 高280-300cm 冠幅220-280cm 3. 株高、冠径:高280-300cm 冠幅220-280cm 4. 养护期:6个月	株	9			
7	050102001006	栽植乔木	1. 种类:洋蒲桃(丛生)	株	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径: 高250-300cm 冠幅300-350cm 4. 养护期:6个月					
		灌木						
8	050102002001	栽植灌木	1. 种类:灰莉球 2. 冠丛高:树高120-150cm 3. 蓬径: 冠幅120-150cm 4. 养护期:6个月	株	11			
		地被						
9	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:荷花 2. 养护期:6个月 3. 播种种植	m2	21574.7			
10	050102009002	栽植水生植物	1. 植物种类:水稻 2. 播种种植	m2	16156.8			
11	050102008001	栽植花卉	1. 植物种类:向日葵 2. 养护期:6个月 3. 播种种植	m2	6760.2			
12	050102008002	栽植花卉	1. 植物种类:格桑花 2. 养护期:6个月 3. 播种种植	m2	1623			
13	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	1350.1			
14	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	2214.9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。