

(清-封面)

档案号:

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

招标单位名称: 儋州市水务项目建设管理中心
(单位盖章)

编制单位名称: 万兴德项目管理有限公司
(单位盖章)

编制日期: 2024 年 月

(清-签署页)

2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

招标工程量清单

招标人： 儋州市水务项目建设管理中心 造价咨询人： 万兴德项目管理有限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人或其授权人： _____ 法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复核人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024 年 月 日 复核时间： 2024 年 月 日

编制说明

一、工程概况：

1、项目名称：2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

2、项目地点：儋州市

3、工程内容：本工程为 2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目，主要建设内容有村庄道路工程、排水沟工程、挡土墙工程、生态塘整治工程、路灯工程、村庄美化工程、村庄绿化工程及其他工程等，具体详见施工图纸。

二、编制范围：

编制范围主要为 2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目费等。

三、编制依据：

1、根据建设单位提供的施工图纸及批复文件；

2、建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基（2000）42 号文颁布的《海南省水利水电建筑工程预算定额》。

3、安装工程执行琼水利（2000）43 号文颁布的《海南省水利水电设备安装工程预算定额》。

4、2007 年颁布的《水利工程量清单计价规范》。

5、海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知 琼水建管[2017]215 号文。

6、海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知 琼水建管

[2017]216 号文。

7、《海南工程造价信息》（2024 年第 1 月）儋州市地区建设工程主要材料信息价，缺项部分材料价按市场价计取。

四、编制方法:

1、本项目工程量是根据设计图纸计取工程量。

五、投标报价说明:

1、投标报价应按招标文件要求填写;

2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用;

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中;

4、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价;

5、投标报价要求提供主要材料设备价格表;

6、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价;

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程					
一		村庄道路工程					
(一)		1#新建道路 (B=3m)	m	125			
1	500101001001	清杂	m ²	425			
2	500101001002	土方机械开挖	m ³	127.5			
3	500101001003	路床碾压	m ²	425			
4	500101001004	路肩土方回填	m ³	42.5			
5	500101001005	余土外运	m ³	85			
6	500101001006	级配碎石路基 厚12cm	m ²	435			
7	500101001007	砼路面厚16cm	m ²	385			
8	500101001008	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	125			
(二)		1#新建水泥板块	m ²	205			
1	500101001009	清杂	m ²	205			
2	500101001010	土方机械开挖	m ³	61.5			
3	500101001011	路床碾压	m ²	205			
4	500101001012	余土外运	m ³	61.5			
5	500101001013	级配碎石路基 厚12cm	m ²	205			
6	500101001014	砼路面厚16cm	m ²	205			
(三)		2#新建水泥板块	m ²	87			
1	500101001015	清杂	m ²	87			
2	500101001016	土方机械开挖	m ³	26.1			
3	500101001017	拆除破损混凝土板	m ³	43.5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4	500101001018	路床碾压	m ²	87			
5	500101001019	余土外运	m ³	26.1			
6	500101001020	级配碎石路基 厚12cm	m ²	87			
7	500101001021	砼路面厚16cm	m ²	87			
(四)		1#道路拆除破损重建	m ²	367			
1	500101001022	拆除破损道路	m ³	58.72			
2	500101001023	建筑垃圾往外运	m ³	58.72			
3	500101001024	级配碎石路基 厚12cm	m ²	367			
4	500101001025	砼路面厚16cm	m ²	367			
二		排水沟工程	m	73			
(一)		1#新建排沟(0.3*0.3m)	m	73			
1	500101001026	拆除混凝土	m ³	13.69			
2	500101001027	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	16.43			
3	500101001028	原土夯实	m ²	73			
4	500101001029	人工回填	m ³	16.06			
5	500101001030	余土外运	m ³	0.37			
6	500101001031	建筑垃圾往外运	m ³	13.69			
7	500101001032	排沟C20砼现浇	m ³	11.17			
8	500101001033	修复路 级配碎石路基 厚12cm	m ²	51.1			
9	500101001034	修复路 砼路面 厚16cm	m ²	51.1			
10	500101001035	铸铁雨水篦子 500*500*30	块	146			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(二)		DN300排水圆管涵	m	8			
1	500101001036	开挖沟槽	m ³	2.16			
2	500101001037	土方回填	m ³	6.52			
3	500101001038	C25钢筋砼排水管基础	m ³	0.29			
4	500101001039	C25钢筋砼排水管DN300安装	m	1			
5	500101001040	破除穿路涵砼路面	m ²	12			
6	500101001041	修复路 级配碎石路基 厚12cm	m ²	12			
7	500101001042	修复路 砼路面 厚16cm	m ²	12			
(三)		DN400排水圆管涵	m	5			
1	500101001043	开挖沟槽	m ³	10.8			
2	500101001044	土方人工回填	m ³	32.08			
3	500101001045	C25钢筋砼排水管基础	m ³	1.56			
4	500101001046	C25钢筋砼排水管DN400安装	m	5			
5	500101001047	破除穿路涵砼路面	m ²	14			
6	500101001048	修复路 级配碎石路基 厚12cm	m ²	14			
7	500101001049	修复路 砼路面 厚16cm	m ²	14			
(四)		进水池、出水池	座	2			
1	500101001050	人工挖坑	m ³	14.62			
2	500101001051	原土夯实	m ²	5.64			
3	500101001052	土方人工回填	m ³	10.76			
4	500101001053	余土外运	m ³	10.74			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5	500101001054	沉砂池C15砼基础	m ³	0.85			
6	500101001055	沉砂池M7.5浆砌砖墙	m ³	1.92			
7	500101001056	活动挡水板	块	1			
三		挡土墙工程	m	169			
(一)		1#挡土墙 (H=2.0m)	m	100			
1	500101001057	土方机械开挖	m ³	272			
2	500101001058	基础原土夯实	m ²	140			
3	500101001059	土方回填	m ³	172			
4	500101001060	余土外运	m ³	100			
5	500101001061	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	15.9			
6	500101001062	M7.5浆砌石挡土墙	m ³	128			
7	500101001063	C20砼压顶	m ³	5			
8	500101001064	M10水泥砂浆勾缝	m ²	130			
9	500101001065	碎石、砂反滤层	m ³	1.05			
10	500101001066	土工布300g/m ²	m ²	0.63			
11	500101001067	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	12.8			
12	500101001068	De50PVC排水管	m	50			
13	500101001069	预制仿木护栏	m	100			
(二)		2#挡土墙 (H=2.0m)	m	15			
1	500101001070	土方机械开挖	m ³	40.8			
2	500101001071	基础原土夯实	m ²	21			
3	500101001072	土方回填	m ³	25.8			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4	500101001073	余土外运	m ³	15			
5	500101001074	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	2.39			
6	500101001075	M7.5浆砌石挡土墙	m ³	19.2			
7	500101001076	C20砼压顶	m ³	0.75			
8	500101001077	M10水泥砂浆勾缝	m ²	19.5			
9	500101001078	碎石、砂反滤层	m ³	0.16			
10	500101001079	土工布300g/m ²	m ²	0.09			
11	500101001080	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1.92			
12	500101001081	De50PVC排水管	m	7.5			
13	500101001082	预制仿木护栏	m	15			
(三)		拆除破损重建挡土墙	m	54			
1	500101001083	破损砖砌拆除	m ³	52.92			
2	500101001084	清杂	m ²	388.8			
3	500101001085	机械开挖	m ³	604.8			
4	500101001086	土方回填	m ³	448.2			
5	500101001087	余土外运	m ³	156.6			
6	500101001088	基础原土夯实	m ²	162			
7	500101001089	C15混凝土基础	m ³	26.95			
8	500101001090	C25砼现浇挡土墙	m ³	233.28			
9	500101001091	碎石、砂反滤层	m ³	0.54			
10	500101001092	土工布300g/m ²	m ²	21.2			
11	500101001093	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	23.33			
12	500101001094	De50PVC排水管	m	49.68			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
13	500101001095	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	81			
14	500101001096	预制仿木护栏	m	54			
四		生态塘整治工程	处	2			
(一)		1#生态塘					
1		1#生态挡土墙护坡	m	97			
(1)	500101001097	清杂	m ²	436.5			
(2)	500101001098	土方机械开挖	m ³	310.4			
(3)	500101001099	基础原土夯实	m ²	155.2			
(4)	500101001100	土方回填	m ³	194			
(5)	500101001101	余土外运	m ³	116.4			
(6)	500101001102	自然圆石护坡	m ³	174.6			
(7)	500101001103	C25埋石砼基础(埋石20%)	m ³	94.09			
(8)	500101001104	土工布	m ²	281.3			
2		凉亭	座	1			
(1)	500101001105	机械土方开挖	m ³	23.13			
(2)	500101001106	土方回填夯实	m ²	20.26			
(3)	500101001107	余土外运	m ³	2.87			
(4)		地面铺装					
1)	500101001108	火山岩石板	m ²	9.18			
2)	500101001109	铺30*30*3芝麻黑波打线	m ²	6.82			
(5)		(Z1) 柱					
1)	500101001110	C30混凝土	m ³	2.98			
2)	500101001111	C15混凝土垫层	m ³	0.58			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3)	500101001112	钢筋制作、安装	t	0.61			
(6)		(JL1) 地梁					
1)	500101001113	C30混凝土	m ³	0.78			
2)	500101001114	C15混凝土基础	m ³	0.4			
3)	500101001115	钢筋制作、安装	t	0.08			
(7)		L1-1					
1)	500101001116	C25混凝土	m ³	0.78			
2)	500101001117	钢筋制作、安装	t	0.08			
3)		外墙面喷涂真石漆(米黄色)	m ²	10.81			
	500101001118	砂浆抹面	m ²	8.6			
	500101001119	外墙面喷涂真石漆(米黄色)	m ²	8.6			
(8)		方钢管, 外喷仿木漆	m				
1)	500101001120	50*50*2.0方钢管	t	0.1			
2)	500101001121	80*80*3.2方钢管	t	0.19			
3)	500101001122	外喷仿木漆	m ²	224			
(9)		木屋顶					
1)	500101001123	20厚梢木板	m ³	1.11			
2)	500101001124	外喷仿木漆	m ²	26.88			
(10)	500101001125	凳子	张	3			
(11)	500101001126	340*290*40烧面锈黄花岗岩	m ²	1.52			
(12)	500101001127	460*300*80烧面锈黄花岗岩	m ²	2.94			
(13)	500101001128	450*300*20烧面锈黄花岗岩	m ²	6.58			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(14)	500101001129	960*50*30厚光面紫红麻花岗岩	m ²	0.77			
(15)	500101001130	440*150*100光面锈黄花岗岩按形切割	m ²	1.01			
(16)	500101001131	预制仿木护栏	m	9.2			
3		栈道 (B=1.7m)	m	33			
(1)	500101001132	机械挖运淤泥	m ³	119.46			
(2)	500101001133	土方回填夯实	m ³	89.96			
(3)	500101001134	机械原土夯实	m ²	94.05			
(4)	500101001135	C20混凝土垫层	m ³	5.72			
(5)		钢筋砼C25基础		33			
1)	500101001136	C25混凝土	m ³	23.36			
2)	500101001137	钢筋制作、安装	t	0.88			
(6)		250钢筋砼C25柱		33			
1)	500101001138	C25混凝土	m ³	12.74			
2)	500101001139	钢筋制作、安装	t	1.61			
3)	500101001140	外喷仿木漆	m ²	157.7			
(7)		钢筋砼C25梁		33			
1)	500101001141	C25混凝土	m ³	4.58			
2)	500101001142	钢筋制作、安装	t	0.33			
(8)		钢筋砼C25板		33			
1)	500101001143	C25混凝土	m ³	6.73			
2)	500101001144	钢筋制作、安装	t	1.37			
3)	500101001145	外喷仿木漆	m ²	24.42			
(9)	500101001146	预制仿木护栏	m	66			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(10)		地面铺装	m ²	33			
1)	500101001147	2厚 12-18火山岩碎拼(5-7边)	m ²	39.6			
2)	500101001148	铺40x20x2厚海南黑火烧面	m ²	16.5			
4		铺装	m ²	42			
(1)	500101001149	土方机械开挖	m ³	10.08			
(2)	500101001150	原土夯实	m ²	42			
(3)	500101001151	余土外运	m ³	10.08			
(4)	500101001152	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	4.2			
(5)	500101001153	C20混凝土基础 厚10cm	m ³	4.2			
(6)	500101001154	火山岩石板(碎拼) 蜂窝面 600*300*30	m ²	35.6			
(7)	500101001155	300x200x30厚海南黑火烧面	m ²	6.4			
(8)		砖砌护边	m	5			
1)	500101001156	土方机械开挖	m ³	5			
2)	500101001157	原土机械夯实	m ²	7.5			
3)	500101001158	蛙式打夯机 坑槽	m ³	3.5			
4)	500101001159	余土外运	m ³	3.25			
5)	500101001160	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	0.44			
6)	500101001161	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	0.34			
7)	500101001162	DN100-200x30火山石板岩	m ²	3			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
8)	500101001163	砖砌	m ³	1.35			
(9)		坐凳树池 (H=40m)	个	1			
1)	500101001164	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	0.14			
2)	500101001165	C15混凝土基础-厚10cm	m ³	0.12			
3)	500101001166	浅红色花岗岩凳脚	m ³	0.12			
4)	500101001167	角铁L50*5	t	0.02			
5)	500101001168	进口防腐硬木漆板	m ²	1.1			
6)	500101001169	铺装面层-红砖	m ²	0.88			
7)	500101001170	满铺陶粒	m ³	2.72			
(10)	500101001171	成品石桌石凳 (含安装)	套	1			
5	500101001172	预制仿木护栏	m	97			
(二)		2#生态塘					
1		2#生态挡土墙护坡	m	111			
(1)	500101001173	清淤	m ³	435			
(2)	500101001174	清杂	m ²	499.5			
(3)	500101001175	土方机械开挖	m ³	355.2			
(4)	500101001176	基础原土夯实	m ²	177.6			
(5)	500101001177	土方回填	m ³	222			
(6)	500101001178	余土外运	m ³	133.2			
(7)	500101001179	自然圆石护坡	m ³	199.8			
(8)	500101001180	土工布	m ²	310.8			
2		凉亭	座	1			
(1)	500101001181	机械土方开挖	m ³	23.13			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	500101001182	土方回填夯实	m ²	20.26			
(3)	500101001183	余土外运	m ³	2.87			
(4)		地面铺装					
1)	500101001184	火山岩石板	m ²	9.18			
2)	500101001185	铺30*30*3芝麻黑波打线	m ²	6.82			
(5)		(Z1) 柱					
1)	500101001186	C30混凝土	m ³	1.93			
2)	500101001187	C15混凝土垫层	m ³	0.58			
3)	500101001188	钢筋制作、安装	t	0.51			
(6)		(JL1) 地梁					
1)	500101001189	C30混凝土	m ³	0.78			
2)	500101001190	C15混凝土基础	m ³	0.4			
3)	500101001191	钢筋制作、安装	t	0.08			
(7)		L1-1					
1)	500101001192	C25混凝土	m ³	0.78			
2)	500101001193	钢筋制作、安装	t	0.08			
3)		外墙面喷涂真石漆(米黄色)	m ²	10.81			
	500101001194	砂浆抹面	m ²	8.6			
	500101001195	外墙面喷涂真石漆(米黄色)	m ²	8.6			
(8)		方钢管, 外喷仿木漆	m				
1)	500101001196	50*50*2.0方钢管	t	0.1			
2)	500101001197	80*80*3.2方钢管	t	0.19			
3)	500101001198	外喷仿木漆	m ²	224			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(9)		木屋顶					
1)	500101001199	20厚梢木板	m ³	1.11			
2)	500101001200	外喷仿木漆	m ²	26.88			
(10)	500101001201	凳子	张	3			
(11)	500101001202	340*290*40烧面锈花岗岩	m ²	1.52			
(12)	500101001203	460*300*80烧面锈花岗岩	m ²	2.94			
(13)	500101001204	450*300*20烧面锈花岗岩	m ²	6.58			
(14)	500101001205	960*50*30厚光面紫红麻花岗岩	m ²	0.77			
(15)	500101001206	440*150*100光面锈花岗岩按形切割	m ²	1.01			
(16)	500101001207	预制仿木护栏	m	9.2			
3		栈道(B=1.7m)	m	4.5			
(1)	500101001208	机械挖运淤泥	m ³	16.29			
(2)	500101001209	土方回填夯实	m ³	12.27			
(3)	500101001210	机械原土夯实	m ²	12.83			
(4)	500101001211	C20混凝土垫层	m ³	0.78			
(5)		钢筋砼C25基础		4.5			
1)	500101001212	C25混凝土	m ³	3.19			
2)	500101001213	钢筋制作、安装	t	0.12			
(6)		250钢筋砼C25柱		4.5			
1)	500101001214	C25混凝土	m ³	1.02			
2)	500101001215	钢筋制作、安装	t	0.12			
3)	500101001216	外喷仿木漆	m ²	13.65			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(7)		钢筋砼C25梁		4.5			
1)	500101001217	C25混凝土	m ³	0.62			
2)	500101001218	钢筋制作、安装	t	0.05			
(8)		钢筋砼C25板		4.5			
1)	500101001219	C25混凝土	m ³	0.92			
2)	500101001220	钢筋制作、安装	t	0.19			
3)	500101001221	外喷仿木漆	m ²	3.33			
(9)	500101001222	预制仿木护栏	m	9			
(10)		地面铺装	m ²	4.5			
1)	500101001223	2厚 12-18火山岩碎拼(5-7边)	m ²	5.4			
2)	500101001224	铺40x20x2厚海南黑火烧面	m ²	2.25			
五		路灯工程	盏	4			
(一)		路灯土建工程	盏	8			
1	500101001225	土方机械开挖	m ³	19.2			
2	500101001226	土方回填夯实	m ³	15.44			
3	500101001227	余土外运	m ³	3.76			
4	500101001228	C20混凝土基础	m ³	3.74			
5	500101001229	钢筋制作安装	t	0.01			
6	500101001230	320*320定位板厚2	块	8			
7	500101001231	镀锌角钢5*5*0.5	m	2			
(二)	500101001232	8m杆500W太阳能球场灯(含安装)	盏	8			
六		村庄美化工程					
(一)	500101001233	拆除羊圈	座	3			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(二)	500101001234	村庄垃圾清理及村庄整理费	项	1			
(三)		休闲广场	m ²	1553			
1		1#休闲广场	m ²	863			
(1)	500101001235	土方机械开挖	m ³	207.12			
(2)	500101001236	原土夯实	m ²	863			
(3)	500101001237	余土外运	m ³	207.12			
(4)	500101001238	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	86.3			
(5)	500101001239	C20混凝土基础 厚10cm	m ³	86.3			
(6)	500101001240	火山岩石板 蜂窝面 600*300*30	m ²	812.8			
(7)	500101001241	300x200x30厚海南黑火烧面	m ²	50.2			
(8)	500101001242	花岗岩路缘石(100*25*10)	m	251			
(9)	500101001243	路缘石C15砼基础 厚10cm	m ³	5.02			
(10)		台阶					
1)		台阶	m	36			
	500101001244	C20混凝土台阶	m ³	24.48			
	500101001245	土方机械开挖	m ³	18			
	500101001246	回填土方夯实	m ²	10.8			
	500101001247	余土外运	m ³	7.2			
	500101001248	钢筋制作、安装	t	0.37			
	500101001249	50芝麻灰 600*300*50	m ²	64.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001250	30火山岩板 600*300*30	m ²	43.2			
(11)		砖砌基础	m	36			
1)	500101001251	原土夯实	m ²	28.8			
2)	500101001252	150厚级配碎石垫层	m ³	4.32			
3)	500101001253	100厚C15混凝土垫层	m ³	2.88			
4)	500101001254	砖砌	m ³	8.55			
(12)		砖砌挡土墙	m	8			
1)	500101001255	原土夯实	m ²	6.4			
2)	500101001256	150厚级配碎石垫层	m ³	0.96			
3)	500101001257	100厚C15混凝土垫层	m ³	0.64			
4)	500101001258	砖砌	m ³	2.4			
5)	500101001259	火山岩石板 600*300*30	m ²	6.4			
(13)		预制仿木护栏	m	64			
1)	500101001260	预制仿木护栏	m	64			
2)	500101001261	C20混凝土	m ³	7.68			
(14)		树池					
1)		坐凳树池 (H=40m)	个	2			
	500101001262	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	0.28			
	500101001263	C15混凝土基础-厚10cm	m ³	0.24			
	500101001264	浅红色花岗岩凳脚	m ³	0.24			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001265	角铁L50*5	t	0.05			
	500101001266	进口防腐硬木漆板	m ²	2.21			
	500101001267	铺装面层-红砖	m ²	1.76			
	500101001268	满铺陶粒	m ³	5.45			
2)		路缘石树池	m	90			
	500101001269	花岗岩路缘石(100*25*10)	m	90			
	500101001270	路缘石C15砼基础厚10cm	m ³	1.8			
(15)	500101001271	成品石桌石凳(含安装)	套	2			
(16)	500101001272	成品户外靠椅	套	3			
2		2#休闲广场	m ²	575			
(1)	500101001273	土方机械开挖	m ³	138			
(2)	500101001274	原土夯实	m ²	575			
(3)	500101001275	余土外运	m ³	138			
(4)	500101001276	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	57.5			
(5)	500101001277	C20混凝土基础 厚10cm	m ³	57.5			
(6)	500101001278	火山岩石板 蜂窝面 600*300*30	m ²	524.8			
(7)	500101001279	300x200x30厚海南黑火烧面	m ²	50.2			
(8)	500101001280	花岗岩路缘石(100*25*10)	m	33			
(9)	500101001281	路缘石C15砼基础厚10cm	m ³	0.66			
(10)	500101001282	儿童沙坑	m ³	8.5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(11)		树池					
1)		路缘石树池	m	12			
	500101001283	花岗岩路缘石(100*25*10)	m	12			
	500101001284	路缘石C15砼基础厚10cm	m ³	0.24			
(12)	500101001285	成品石桌石凳(含安装)	套	1			
(13)	500101001286	成品户外靠椅	套	2			
(14)	500101001287	健身器材(含安装)	件	5			
(15)	500101001288	成品乒乓球桌	套	1			
3		3#休闲广场	m ²	68			
(1)	500101001289	土方机械开挖	m ³	16.32			
(2)	500101001290	原土夯实	m ²	68			
(3)	500101001291	余土外运	m ³	16.32			
(4)	500101001292	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	6.8			
(5)	500101001293	C20混凝土基础 厚10cm	m ³	6.8			
(6)	500101001294	火山岩石板 蜂窝面 600*300*30	m ²	60.2			
(7)	500101001295	300x200x30厚海南黑火烧面	m ²	7.8			
(8)		砖砌护边	m	5			
1)	500101001296	土方机械开挖	m ³	5			
2)	500101001297	原土机械夯实	m ²	7.5			
3)	500101001298	蛙式打夯机 坑槽	m ³	3.5			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4)	500101001299	余土外运	m ³	3.25			
5)	500101001300	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	0.44			
6)	500101001301	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	0.34			
7)	500101001302	DN100-200x30火山石板岩	m ²	3			
8)	500101001303	砖砌	m ³	1.35			
(9)		坐凳树池 (H=40m)	个	1			
1)	500101001304	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	0.14			
2)	500101001305	C15混凝土基础-厚10cm	m ³	0.12			
3)	500101001306	浅红色花岗岩凳脚	m ³	0.12			
4)	500101001307	角铁L50*5	t	0.02			
5)	500101001308	进口防腐硬木漆板	m ²	1.1			
6)	500101001309	铺装面层-红砖	m ²	0.88			
7)	500101001310	满铺陶粒	m ³	2.72			
(10)	500101001311	成品石桌石凳 (含安装)	套	1			
4		4#休闲广场	m ²	47			
(1)	500101001312	土方机械开挖	m ³	11.28			
(2)	500101001313	原土夯实	m ²	47			
(3)	500101001314	余土外运	m ³	11.28			
(4)	500101001315	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	4.7			
(5)	500101001316	C20混凝土基础 厚10cm	m ³	4.7			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	500101001317	火山岩石板 蜂窝面 600*300*30	m ²	43			
(7)	500101001318	300x200x30厚海南黑火烧面	m ²	4			
(8)		砖砌护边	m	5			
1)	500101001319	土方机械开挖	m ³	5			
2)	500101001320	原土机械夯实	m ²	7.5			
3)	500101001321	蛙式打夯机 坑槽	m ³	3.5			
4)	500101001322	余土外运	m ³	3.25			
5)	500101001323	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	0.44			
6)	500101001324	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	0.34			
7)	500101001325	DN100-200x30火山石板岩	m ²	3			
8)	500101001326	砖砌	m ³	1.35			
(9)		坐凳树池 (H=40m)	个	1			
1)	500101001327	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	0.14			
2)	500101001328	C15混凝土基础-厚10cm	m ³	0.12			
3)	500101001329	浅红色花岗岩凳脚	m ³	0.12			
4)	500101001330	角铁L50*5	t	0.02			
5)	500101001331	进口防腐硬木漆板	m ²	1.1			
6)	500101001332	铺装面层-红砖	m ²	0.88			
7)	500101001333	满铺陶粒	m ³	2.72			
(四)		休闲步道	m	177			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1		1#休闲步道	m	116			
(1)	500101001334	土方机械开挖	m ³	52.9			
(2)	500101001335	原土夯实	m ²	220.4			
(3)	500101001336	余土外运	m ³	47.33			
(4)	500101001337	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	17.4			
(5)	500101001338	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	17.4			
(6)	500101001339	火山岩石板 蜂窝面 600*300*30	m ²	150.8			
(7)	500101001340	花岗岩路缘石 (100*25*10)	m	232			
(8)	500101001341	路缘石C15砼基础 厚10cm	m ³	4.64			
2		2#休闲步道	m	61			
(1)	500101001342	土方机械开挖	m ³	27.82			
(2)	500101001343	原土夯实	m ²	115.9			
(3)	500101001344	余土外运	m ³	24.89			
(4)	500101001345	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	9.15			
(5)	500101001346	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	9.15			
(6)	500101001347	火山岩石板 蜂窝面 600*300*30	m ²	79.3			
(7)	500101001348	花岗岩路缘石 (100*25*10)	m	122			
(8)	500101001349	路缘石C15砼基础 厚10cm	m ³	2.44			
(五)		1#古井修复	宗	1			
1	500101001350	拆除破损段	m ³	1.5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2	500101001351	井底清淤深100cm	m ³	2.25			
3	500101001352	机械土方开挖	m ³	16.08			
4	500101001353	原土夯实	m ²	60.8			
5	500101001354	回填土方	m ³	0.46			
6	500101001355	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	8.2			
7	500101001356	C15混凝土基础-厚10cm	m ³	9.15			
8	500101001357	铺装面层-火山岩石板 600*200*20mm	m ²	82.77			
9	500101001358	花岗岩路缘石(100*25*10)	m	35			
10	500101001359	路缘石C15砼基础 厚10cm	m ³	0.7			
11	500101001360	火山岩块石井圈修复	m ³	1.35			
12	500101001361	火山岩块石挡墙	m ³	2.85			
13	500101001362	成品花岗岩护栏(包安装)	m	16.7			
14	500101001363	铝合金防护网	项	1			
15	500101001364	入口2根栏杆柱增加刻字和描红漆	项	1			
16	500101001365	手摇式井栏	套	1			
(六)		2#古井修复	宗	1			
1	500101001366	拆除破损段	m ³	1.5			
2	500101001367	井底清淤深100cm	m ³	2.25			
3	500101001368	机械土方开挖	m ³	16.08			
4	500101001369	原土夯实	m ²	60.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5	500101001370	回填土方	m ³	0.46			
6	500101001371	C20混凝土	m ³	2.18			
7	500101001372	砖砌	m ³	4.76			
8	500101001373	30-50厚片岩	m ²	8.4			
9	500101001374	铝合金防护网	项	1			
10	500101001375	手摇式井栏	套	1			
(七)		坐凳	m	122			
1	500101001376	土方机械开挖	m ³	125.66			
2	500101001377	原土机械夯实	m ²	158.6			
3	500101001378	蛙式打夯机 坑槽	m ³	89.06			
4	500101001379	余土外运	m ³	36.6			
5	500101001380	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	13.18			
6	500101001381	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	8.78			
7	500101001382	DN100-200x30火山石板岩	m ²	97.6			
8	500101001383	压顶 500x500x50 厚光面中国黑	m ²	61			
9	500101001384	砖砌	m ³	36.6			
(八)		篱笆	m	50			
1		1#篱笆	m	50			
(1)	500101001385	土方机械开挖	m ³	34.5			
(2)	500101001386	原土机械夯实	m ²	55			
(3)	500101001387	蛙式打夯机 坑槽	m ³	25.5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	500101001388	余土外运	m ³	9			
(5)	500101001389	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	3.75			
(6)	500101001390	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	2.5			
(7)	500101001391	DN100-200x30火山石板岩	m ²	44			
(8)	500101001392	砖砌	m ³	4.75			
(9)	500101001393	50xL50x3厚304不锈钢角钢	t	0.02			
(10)	500101001394	地脚螺栓	t	0.01			
(11)	500101001395	20宽竹不锈钢(201)木片	m ²	60			
(九)		原围墙彩绘	m	90			
1		1#围墙彩绘	m	65			
(1)	500101001396	砂浆抹面	m ²	162.5			
(2)	500101001397	刷棕红色漆	m ²	162.5			
(3)	500101001398	围墙彩绘	m ²	162.5			
2		2#围墙彩绘	m	25			
(1)	500101001399	砂浆抹面	m ²	62.5			
(2)	500101001400	刷棕红色漆	m ²	62.5			
(3)	500101001401	围墙彩绘	m ²	62.5			
(十)		新建围墙	m	45			
1		1#新建围墙	m	45			
(1)	500101001402	土方机械开挖	m ³	56.16			
(2)	500101001403	原土夯实	m ²	66.6			
(3)	500101001404	土方回填	m ³	43.38			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	500101001405	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	5.94			
(5)	500101001406	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	3.06			
(6)	500101001407	砌砖基础	m ³	3.78			
(7)	500101001408	砌砖墙墩	m ³	20.95			
(8)	500101001409	砂浆抹面	m ²	152.1			
(9)	500101001410	外墙面喷涂真石漆(米黄色)	m ²	76.05			
(十一)		1#原挡墙提升	m	48			
1	500101001411	凿毛	m ²	81.6			
2	500101001412	DN100-200x30火山石板岩	m ²	57.6			
3	500101001413	压顶 500x500x50 厚光面中国黑	m ²	24			
(十二)		1#原树池提升	m	25			
1	500101001414	凿毛	m ²	42.5			
2	500101001415	DN100-200x30火山石板岩	m ²	15			
3	500101001416	压顶 500x500x50 厚光面中国黑	m ²	12.5			
(十三)		1#花池围墙	m	20			
1	500101001417	土方机械开挖	m ³	20			
2	500101001418	原土机械夯实	m ²	30			
3	500101001419	蛙式打夯机 坑槽	m ³	14			
4	500101001420	余土外运	m ³	13			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5	500101001421	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	1.76			
6	500101001422	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	1.36			
7	500101001423	DN100-200x30火山石板岩	m ²	12			
8	500101001424	压顶 500x500x50 厚光面中国黑	m ²	7			
9	500101001425	砖砌	m ³	5.4			
(十四)		新建景观矮墙	m	136			
1		1#新建景观矮墙	m	27			
(1)	500101001426	土方机械开挖	m ³	27			
(2)	500101001427	原土机械夯实	m ²	40.5			
(3)	500101001428	拆除破损砖砌	m ³	10			
(4)	500101001429	蛙式打夯机 坑槽	m ³	18.9			
(5)	500101001430	余土外运	m ³	17.55			
(6)	500101001431	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	2.38			
(7)	500101001432	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	1.84			
(8)	500101001433	DN100-200x30火山石板岩	m ²	54			
(9)	500101001434	压顶 500x500x50 厚光面中国黑	m ²	9.45			
(10)	500101001435	砖砌	m ³	10.76			
2		2#新建景观矮墙	m	27			
(1)	500101001436	土方机械开挖	m ³	27			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	500101001437	原土机械夯实	m ²	10.2			
(3)	500101001438	拆除破损砖砌	m ³	10			
(4)	500101001439	蛙式打夯机 坑槽	m ³	18.9			
(5)	500101001440	余土外运	m ³	17.55			
(6)	500101001441	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	2.38			
(7)	500101001442	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	1.84			
(8)	500101001443	DN100-200x30火山石板岩	m ²	54			
(9)	500101001444	压顶 500x500x50 厚光面中国黑	m ²	9.45			
(10)	500101001445	砖砌	m ³	10.76			
3		3#新建景观矮墙	m	31			
(1)	500101001446	土方机械开挖	m ³	31			
(2)	500101001447	原土机械夯实	m ²	46.5			
(3)	500101001448	蛙式打夯机 坑槽	m ³	21.7			
(4)	500101001449	余土外运	m ³	20.15			
(5)	500101001450	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	2.73			
(6)	500101001451	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	2.11			
(7)	500101001452	DN100-200x30火山石板岩	m ²	62			
(8)	500101001453	压顶 500x500x50 厚光面中国黑	m ²	10.85			
(9)	500101001454	砖砌	m ³	12.35			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4		4#新建景观矮墙	m	14			
(1)	500101001455	土方机械开挖	m ³	15.12			
(2)	500101001456	原土机械夯实	m ²	22.4			
(3)	500101001457	拆除破损砖砌	m ³	8.1			
(4)	500101001458	蛙式打夯机 坑槽	m ³	9.66			
(5)	500101001459	余土外运	m ³	5.46			
(6)	500101001460	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	1.4			
(7)	500101001461	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	1.12			
(8)	500101001462	DN100-200x30火山石板岩	m ²	42			
(9)	500101001463	压顶 500x500x50 厚光面中国黑	m ²	6.3			
(10)	500101001464	砖砌	m ³	8.38			
5		5#新建景观矮墙	m	37			
(1)	500101001465	土方机械开挖	m ³	39.96			
(2)	500101001466	原土机械夯实	m ²	59.2			
(3)	500101001467	拆除破损砖砌	m ³	22			
(4)	500101001468	蛙式打夯机 坑槽	m ³	25.53			
(5)	500101001469	余土外运	m ³	14.43			
(6)	500101001470	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	3.7			
(7)	500101001471	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	2.96			
(8)	500101001472	DN100-200x30火山石板岩	m ²	111			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(9)	500101001473	压顶 500x500x50 厚光 面中国黑	m ²	16.65			
(10)	500101001474	砖砌	m ³	22.16			
(十五)		工程简介牌	个	1			
1	500101001475	土方开挖 坑槽	m ³	9.42			
2	500101001476	土方回填夯实	m ³	8.34			
3	500101001477	余土外运	m ³	1.08			
4	500101001478	C20混凝土基础	m ³	0.19			
5	500101001479	成品不锈钢工程简 介牌1.2m*1.45m	m ²	1			
(十六)	500101001480	定制成品宣传栏(含 安装)	m ²	23.8			
(十七)		垃圾收集亭	个	1			
1	500101001481	土方机械开挖	m ³	0.63			
2	500101001482	原土机械夯实	m ²	8			
3	500101001483	余土外运	m ³	0.63			
4	500101001484	级配碎石垫层厚10	m ³	0.3			
5	500101001485	C20砼混凝土	m ³	0.3			
6	500101001486	预制路缘石(1000* 300*120)	m	5			
7	500101001487	预制路缘石C20砼 基础	m ³	0.28			
8	500101001488	成品垃圾屋	座	1			
9	500101001489	垃圾桶	个	4			
(十八)		定制成品花架(含 安装)	座	2			
1	500101001490	1#花架	m ²	17			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2	500101001491	2#花架	m ²	45			
(十九)	500101001492	自来水主管成品罩	个	1			
(二十)	500101001493	定制安全警示牌(含安装)	个	3			
七		村庄绿化工程					
(一)	500101001494	景观置圆石一组(粒径80cm-150cm)	组	5			
(二)		乔木					
1		植树—粉花风铃木	株	6			
(1)	500101001495	栽植 粉花风铃木 胸径：10-12cm；树高：3-3.5m	株	6			
(2)	500101001496	树木支撑 四脚桩	株	6			
(3)	500101001497	绑扎草绳	m	6			
2		植树—美丽针葵	株	7			
(1)	500101001498	栽植—美丽针葵 自然高：2-2.5m 杆高1.2-1.5m	株	7			
(2)	500101001499	树木支撑 四脚桩	株	7			
(3)	500101001500	绑扎草绳	m	7			
3		植树—凤凰木	株	2			
(1)	500101001501	栽植 凤凰木 树高：3.5-4m 胸径15-17cm	株	2			
(2)	500101001502	树木支撑 四脚桩	株	2			
(3)	500101001503	绑扎草绳	m	2			
(三)		灌木					
1		植树-红花三角梅	株	4			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	500101001504	栽植 红花三角梅 高0.7-0.9m, 冠幅50-80cm	株	4			
2		植树-多色三角梅	株	8			
(1)	500101001505	栽植 多色三角梅 高1.2-1.4m, 冠幅80-100cm	株	8			
3		植灌木—苏铁	株	13			
(1)	500101001506	栽植 苏铁 自然高： 0.8-0.9m 冠幅70-80cm	株	13			
4		栽植 鸳鸯茉莉	株	43			
(1)	500101001507	栽植 鸳鸯茉莉 自然高 0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	43			
5		栽植 红花继木（球）	株	49			
(1)	500101001508	栽植 红花继木（球） 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	49			
6		植灌木—变叶木	株	5			
(1)	500101001509	栽植 变叶木 自然高： 0.8-1m 冠幅60-80cm	株	5			
7		植灌木—花叶扶桑	株	51			
(1)	500101001510	栽植 花叶扶桑 自然高： 0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	51			
8		植灌木—小叶紫薇	株	9			
(1)	500101001511	栽植 小叶紫薇 自然高1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	9			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇夏海村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
9		植灌木—琴叶珊瑚	株	23			
(1)	500101001512	栽植琴叶珊瑚 自然高1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	23			
(四)		地被					
1	500101001513	整地-全面整地 机械施工 I~II类土	公顷	0.32			
2		露地花卉		127			
(1)	500101001514	露地花卉栽植-长春花 苗高35-40cm 中袋 25株/m ²	m ²	19			
(2)	500101001515	露地花卉栽植-重瓣太阳花 苗高15-20cm 小袋 16株/m ²	m ²	60			
(3)	500101001516	露地花卉栽植-翠芦绿 苗高35-40cm 小袋36株/m ²	m ²	48			
3		满铺台湾草	m ²	3044			
(1)	500101001517	满铺草皮	m ²	3044			
4	500101001518	养护3个月	月	9513			
		第四部分 临时工程					
1		临时房屋建筑工程					
1.1	500101001519	施工仓库	m ²	30			
1.2	500101001520	生活工棚	m ²	40			
4	500101001521	其他临时工程		0.02			
合 计							

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制