

(清-封面)

档案号:

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

招标单位名称: 儋州市水务项目建设管理中心
(单位盖章)

编制单位名称: 万兴德项目管理有限公司
(单位盖章)

编制日期: 2024 年 月

(清-签署页)

2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

招标工程量清单

招标人： 儋州市水务项目建设管理中心 造价咨询人： 万兴德项目管理有限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人或其授权人： _____ 法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复核人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024 年 月 日 复核时间： 2024 年 月 日

编制说明

一、工程概况：

1、项目名称：2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

2、项目地点：儋州市

3、工程内容：本工程为 2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目，主要建设内容有道路工程、挡土墙工程、亮化工程、村庄绿化工程及其他工程等，具体详见施工图纸。

二、编制范围：

编制范围主要为 2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目费等。

三、编制依据：

1、根据建设单位提供的施工图纸及批复文件；

2、建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基（2000）42 号文颁布的《海南省水利水电建筑工程预算定额》。

3、安装工程执行琼水利（2000）43 号文颁布的《海南省水利水电设备安装工程预算定额》。

4、2007 年颁布的《水利工程量清单计价规范》。

5、海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知 琼水建管[2017]215 号文。

6、海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知 琼水建管[2017]216 号文。

7、《海南工程造价信息》（2024年第1月）儋州市地区建设工程主要材料信息价，缺项部分材料价按市场价计取。

四、编制方法:

1、本项目工程量是根据设计图纸计取工程量。

五、投标报价说明:

1、投标报价应按招标文件要求填写;

2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用;

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中;

4、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价;

5、投标报价要求提供主要材料设备价格表;

6、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价;

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程					
一		道路工程		2997			
(一)		1#新建生产道路 (B=3m)	m	470			
1	500101001001	土方机械开挖	m ³	479.4			
2	500101001002	路床碾压	m ²	1598			
3	500101001003	路肩土方回填	m ³	244.4			
4	500101001004	余土外运	m ³	235			
5	500101001005	级配碎石路基 厚12cm	m ²	1608			
6	500101001006	砼路面厚16cm	m ²	1420			
7	500101001007	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	470			
(二)		2#新建生产道路 (B=3m)	m	258			
1	500101001008	土方机械开挖	m ³	263.16			
2	500101001009	路床碾压	m ²	877.2			
3	500101001010	路肩土方回填	m ³	134.16			
4	500101001011	余土外运	m ³	129			
5	500101001012	级配碎石路基 厚12cm	m ²	887.2			
6	500101001013	砼路面厚16cm	m ²	784			
7	500101001014	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	258			
(三)		3#新建生产道路 (B=3m)	m	480			
1	500101001015	土方机械开挖	m ³	489.6			
2	500101001016	路床碾压	m ²	1632			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3	500101001017	路肩土方回填	m ³	249.6			
4	500101001018	余土外运	m ³	240			
5	500101001019	级配碎石路基 厚12cm	m ²	1642			
6	500101001020	砼路面厚16cm	m ²	1450			
7	500101001021	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	480			
(四)		4#新建生产道路 (B=3m)	m	350			
1	500101001022	土方机械开挖	m ³	357			
2	500101001023	路床碾压	m ²	1190			
3	500101001024	路肩土方回填	m ³	182			
4	500101001025	余土外运	m ³	175			
5	500101001026	级配碎石路基 厚12cm	m ²	1200			
6	500101001027	砼路面厚16cm	m ²	1060			
7	500101001028	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	350			
(五)		5#新建生产道路 (B=2m)	m	234			
1	500101001029	土方机械开挖	m ³	168.48			
2	500101001030	路床碾压	m ²	561.6			
3	500101001031	路肩土方回填	m ³	121.68			
4	500101001032	余土外运	m ³	46.8			
5	500101001033	级配碎石路基 厚12cm	m ²	571.6			
6	500101001034	砼路面厚16cm	m ²	478			
7	500101001035	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	234			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(六)		6#新建生产道路 (B=3m)	m	237			
1	500101001036	土方机械开挖	m ³	241.74			
2	500101001037	路床碾压	m ²	805.8			
3	500101001038	路肩土方回填	m ³	123.24			
4	500101001039	余土外运	m ³	118.5			
5	500101001040	级配碎石路基 厚12cm	m ²	815.8			
6	500101001041	砼路面厚16cm	m ²	721			
7	500101001042	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	237			
(七)		7#新建生产道路 (B=3m)	m	180			
1	500101001043	土方机械开挖	m ³	183.6			
2	500101001044	路床碾压	m ²	612			
3	500101001045	路肩土方回填	m ³	93.6			
4	500101001046	余土外运	m ³	90			
5	500101001047	级配碎石路基 厚12cm	m ²	622			
6	500101001048	砼路面厚16cm	m ²	550			
7	500101001049	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	180			
(八)		8#新建生产道路 (B=3m)	m	255			
1	500101001050	土方机械开挖	m ³	260.1			
2	500101001051	路床碾压	m ²	867			
3	500101001052	路肩土方回填	m ³	132.6			
4	500101001053	余土外运	m ³	127.5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5	500101001054	级配碎石路基 厚12cm	m ²	877			
6	500101001055	砼路面厚16cm	m ²	775			
7	500101001056	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	255			
(九)		9#新建生产道路 (B=2m)	m	78			
1	500101001057	土方机械开挖	m ³	56.16			
2	500101001058	路床碾压	m ²	187.2			
3	500101001059	路肩土方回填	m ³	40.56			
4	500101001060	余土外运	m ³	15.6			
5	500101001061	级配碎石路基 厚12cm	m ²	197.2			
6	500101001062	砼路面厚16cm	m ²	166			
7	500101001063	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	78			
(十)		10#新建生产道路 (B=3m)	m	262			
1	500101001064	土方机械开挖	m ³	267.24			
2	500101001065	路床碾压	m ²	890.8			
3	500101001066	路肩土方回填	m ³	136.24			
4	500101001067	余土外运	m ³	131			
5	500101001068	级配碎石路基 厚12cm	m ²	900.8			
6	500101001069	砼路面厚16cm	m ²	796			
7	500101001070	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	262			
(十一)		11#新建生产道路 (B=3m)	m	143			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	500101001071	土方机械开挖	m ³	145.86			
2	500101001072	路床碾压	m ²	486.2			
3	500101001073	路肩土方回填	m ³	74.36			
4	500101001074	余土外运	m ³	71.5			
5	500101001075	级配碎石路基 厚12cm	m ²	496.2			
6	500101001076	砼路面厚16cm	m ²	439			
7	500101001077	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	143			
(十二)		12#新建生产道路(B=3m)	m	50			
1	500101001078	土方机械开挖	m ³	51			
2	500101001079	路床碾压	m ²	170			
3	500101001080	路肩土方回填	m ³	26			
4	500101001081	余土外运	m ³	25			
5	500101001082	级配碎石路基 厚12cm	m ²	180			
6	500101001083	砼路面厚16cm	m ²	160			
7	500101001084	人工铺草皮-外购铺大叶油草	m ²	50			
二		排水沟工程		462			
(一)		DN300排水圆管涵(每宗长4m)	m	44			
1	500101001085	开挖沟槽	m ³	95.04			
2	500101001086	基础原土夯实	m ²	149.6			
3	500101001087	坑槽土方回填	m ³	282.3194			
4	500101001088	C25钢筋砼排水管基础	m ³	13.75			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5	500101001089	II级 C25钢筋砼排水管DN300 安装	m	44			
(二)		排水沟(0.3*0.3m)	m	207			
1	500101001090	挖掘机挖土渠	m ³	223.56			
2	500101001091	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	310.5			
3	500101001092	土方回填--蛙式打夯机	m ³	136.62			
4	500101001093	余土外运	m ³	86.94			
5	500101001094	C15砼基础	m ³	18.63			
6	500101001095	排沟底板C20砼现浇	m ³	28.98			
7	500101001096	排沟侧墙C20砼现浇	m ³	24.84			
8	500101001097	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	3.588			
9	500101001098	球墨铸铁雨水篦子400*500*30	块	621			
10	500101001099	外购铺草皮	m ²	207			
(三)		新建截排水沟(0.5*0.5m)	m	210			
1	500101001100	挖掘机挖土渠	m ³	352.8			
2	500101001101	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	357			
3	500101001102	土方回填--蛙式打夯机	m ³	184.8			
4	500101001103	余土外运	m ³	-183.12			
5	500101001104	C15砼基础	m ³	23.1			
6	500101001105	排沟底板C20砼现浇	m ³	37.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
7	500101001106	排沟侧墙C20砼现浇	m ³	42			
8	500101001107	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	5.32			
9	500101001108	球墨铸铁雨水篦子400*500*30	块	560			
10	500101001109	外购铺草皮	m ²	210			
(四)		桥涵	宗	1			
1	500101001110	土方机械开挖	m ³	235.68			
2	500101001111	基础原土夯实	m ²	1.5			
3	500101001112	土方回填	m ³	128.8			
4	500101001113	C15混凝土垫层(底板及挡墙)	m ³	1.83			
5	500101001114	C20砼挡土墙	m ³	19.08			
6	500101001115	桥面板及台帽砼	m ³	7.404			
7	500101001116	钢筋制安	t	0.654			
8	500101001117	护坦级配碎石 厚10	m ³	0.81			
9	500101001118	底板及护坦C20砼现浇厚10	m ³	8.82			
10	500101001119	碎石、砂反滤层	m ³	0.14			
11	500101001120	土工布300g/m ²	m ²	0.98			
12	500101001121	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	0.06			
13	500101001122	De50PVC排水管	m	0.5			
14		防护栏杆	m	6			
(1)	500101001123	镀锌管	t	0.1603			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	500101001124	定位钢板-150x150x6mm(含地脚螺栓)	块	8			
15	500101001125	拆除原混凝土	m ³	10			
三		挡土墙工程	m	249.4			
(一)		1#挡土墙(h=1m)	m	19.9			
1	500101001126	土方机械开挖	m ³	1.194			
2	500101001127	余土外运	m ³	1.194			
3	500101001128	基础原土夯实	m ²	11.94			
4	500101001129	C15砼基础	m ³	1.194			
5	500101001130	M7.5浆砌火山岩块石(浆不外露)	m ³	7.96			
6	500101001131	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	0.796			
(二)		2#挡土墙(h=1m)	m	34.7			
1	500101001132	土方机械开挖	m ³	2.082			
2	500101001133	余土外运	m ³	2.082			
3	500101001134	基础原土夯实	m ²	20.82			
4	500101001135	C15砼基础	m ³	2.082			
5	500101001136	M7.5浆砌火山岩块石(浆不外露)	m ³	13.88			
6	500101001137	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1.388			
7	500101001138	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	62.234			
(三)		3#挡土墙(h=2m)	m	12.9			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	500101001139	清杂	m ²	64.5			
2	500101001140	土方机械开挖	m ³	62.4038			
3	500101001141	基础原土夯实	m ²	25.155			
4	500101001142	土方回填	m ³	46.3755			
5	500101001143	余土外运	m ³	20.64			
6	500101001144	C15混凝土垫层 厚10cm	m ³	1.9995			
7	500101001145	C20砼现浇挡土墙	m ³	29.541			
8	500101001146	碎石、砂反滤层	m ³	0.0645			
9	500101001147	土工布300g/m ²	m ²	0.4515			
10	500101001148	De50PVC排水管	m	6.45			
11	500101001149	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	2.9541			
12	500101001150	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	12.9			
(四)		4#挡土墙(平均h=2.5m)	m	40.6			
1	500101001151	清杂	m ²	203			
2	500101001152	土方机械开挖	m ³	347.536			
3	500101001153	基础原土夯实	m ²	79.17			
4	500101001154	土方回填	m ³	224.518			
5	500101001155	余土外运至广场	m ³	123.018			
6	500101001156	C15混凝土垫层 厚15cm	m ³	12.18			
7	500101001157	C20砼现浇挡土墙	m ³	113.68			
8	500101001158	碎石、砂反滤层	m ³	0.406			
9	500101001159	土工布300g/m ²	m ²	2.842			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
10	500101001160	De50PVC排水管	m	40.6			
11	500101001161	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	11.368			
12	500101001162	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	40.6			
(五)		5#挡土墙 (h=2.5m)	m	23.3			
1	500101001163	清杂	m ²	116.5			
2	500101001164	土方机械开挖	m ³	199.448			
3	500101001165	基础原土夯实	m ²	45.435			
4	500101001166	土方回填	m ³	128.849			
5	500101001167	余土外运至广场	m ³	70.599			
6	500101001168	C15混凝土垫层 厚15cm	m ³	6.99			
7	500101001169	C20砼现浇挡土墙	m ³	65.24			
8	500101001170	碎石、砂反滤层	m ³	0.233			
9	500101001171	土工布300g/m ²	m ²	1.631			
10	500101001172	De50PVC排水管	m	23.3			
11	500101001173	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	6.524			
12	500101001174	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	23.3			
(六)		6#挡土墙 (平均h=2.5m)	m	68.1			
1	500101001175	清杂	m ²	340.5			
2	500101001176	土方机械开挖	m ³	582.936			
3	500101001177	基础原土夯实	m ²	132.795			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4	500101001178	土方回填	m ³	376.593			
5	500101001179	余土外运至广场	m ³	206.343			
6	500101001180	C15混凝土垫层 厚15cm	m ³	20.43			
7	500101001181	C20砼现浇挡土墙	m ³	190.68			
8	500101001182	碎石、砂反滤层	m ³	0.681			
9	500101001183	土工布300g/m ²	m ²	4.767			
10	500101001184	De50PVC排水管	m	68.1			
11	500101001185	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	19.068			
(七)		7#挡土墙 (h=1m)	m	34.8			
1	500101001186	土方机械开挖	m ³	2.088			
2	500101001187	余土外运	m ³	2.088			
3	500101001188	基础原土夯实	m ²	20.88			
4	500101001189	C15砼基础	m ³	2.088			
5	500101001190	M7.5浆砌火山岩块石 (浆不外露)	m ³	13.92			
6	500101001191	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1.392			
(八)		8#挡土墙 (h=1m)	m	15.1			
1	500101001192	土方机械开挖	m ³	0.906			
2	500101001193	余土外运	m ³	0.906			
3	500101001194	基础原土夯实	m ²	9.06			
4	500101001195	C15砼基础	m ³	0.906			
5	500101001196	M7.5浆砌火山岩块石 (浆不外露)	m ³	6.04			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6	500101001197	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	0.604			
四		亮化工程	盏	11			
(一)		路灯土建工程	盏	11			
1	500101001198	土方开挖 坑槽	m ³	26.4			
2	500101001199	土方回填夯实	m ³	21.23			
3	500101001200	余土外运	m ³	5.17			
4	500101001201	C20混凝土基础	m ³	5.148			
5	500101001202	钢筋制作安装	t	0.0076			
6	500101001203	320*320定位板厚2	块	11			
(二)		路灯	盏	11			
1	500101001204	6m杆50W太阳能路灯(含安装)	盏	11			
五		村庄绿化美化工程					
(一)		景观工程					
1		1#休闲广场	m ²	220.02			
(1)	500101001205	土方机械开挖	m ³	52.8048			
(2)	500101001206	原土夯实	m ²	220.02			
(3)	500101001207	余土外运	m ³	35.04			
(4)	500101001208	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	21.402			
(5)	500101001209	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	21.402			
(6)	500101001210	面层铺60*30*2.5芝麻灰	m ²	210.22			
(7)	500101001211	20*20*2.5烧面海南黑	m ²	9.2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(8)	500101001212	花岗岩路缘石(100*20*10)	m				
(9)	500101001213	树池黄岗岩路缘石(100*20*10)	m				
(10)	500101001214	预制路缘石C20砼基础	m ³	3.015			
(11)	500101001215	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	3			
(12)	500101001216	成品石桌椅(含安装)	套	2			
2		村牌石	座	1			
(1)	500101001217	土方机械开挖	m ³	15.2763			
(2)	500101001218	原土夯实 坑槽	m ²	13.8474			
(3)	500101001219	土方回填--蛙式打夯机	m ³	12.8583			
(4)	500101001220	余土外运	m ³	2.42			
(5)	500101001221	级配碎石垫层厚20	m ³	1.1445			
(6)	500101001222	2cm厚火山岩碎拼(20`40)	m ²	11.1863			
(7)	500101001223	C20砼混凝土基础	m ³	6.7706			
(8)	500101001224	自然真石:高200-240,宽130-160,厚80-130	块	1			
(9)	500101001225	石头刻字	项	1			
3		工程简介牌 2m*4.4m	个	1			
(1)	500101001226	土方开挖 坑槽	m ³	9.42			
(2)	500101001227	土方回填夯实	m ³	8.34			
(3)	500101001228	余土外运	m ³	1.08			
(4)	500101001229	C20混凝土基础	m ³	0.192			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇新福村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)	500101001230	成品不锈钢工程筒 介牌2m*4.4m	m ²	8.8			
4		垃圾收集亭	座	2			
(1)	500101001231	土方机械开挖	m ³	1.266			
(2)	500101001232	原土机械夯实	m ²	16			
(3)	500101001233	余土外运	m ³	1.266			
(4)	500101001234	级配碎石垫层厚20	m ³	0.6			
(5)	500101001235	C20砼混凝土	m ³	0.6			
(6)	500101001236	预制路缘石(1000*300*120)	m	10			
(7)	500101001237	预制路缘石C20砼 基础	m ³	0.2			
(8)	500101001238	成品垃圾屋	座	2			
(9)	500101001239	240L户外四色大号 垃圾分类桶	个	8			
5	500101001240	健身器材(8件)	套	1			
6		围墙彩绘、标语(含新建围墙彩绘)	m	59.9			
(1)	500101001241	砂浆抹面	m ²	457.5			
(2)	500101001242	刷白色漆	m ²	17.97			
(3)	500101001243	围墙彩绘	m ²	439.53			
		第四部分 临时工 程					
1		临时房屋建筑工程					
1.1	500101001244	施工仓库	m ²	30			
1.2	500101001245	生活工棚	m ²	40			
2	500101001246	其他临时工程	项	0.02			
合 计							

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制