

五指山市政府采购计划备案（审核）表

第1页 共1页

采购单位：五指山市南圣镇政府

行政区划：五指山市

金额单位：元

单号：469001242102000000149

采购项目名称：南圣村委公荷花梓柏项目

高校、科研院所采购科研仪器设备：否

财政部门备案（审核）时间：2024年02月29日

序号	采购项目名称	商品描述（主要技术参数或主要的需求满足的质量、服务、安全、时限等要求）	是否进口产品	申请数量	申请单价	申请总价	采购组织形式	采购方式	代理机构
1	其他建筑工程	木栈道1705.35平方，镂空平台153.29平方，排水沟380米，面包砖铺砖704平方，大门改造1处，包厢2个，生态停车位47平方等	否	1	3,980,363.31	3,980,363.31	分散采购	竞争性磋商	海南诚然工程咨询有限公司
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
采购预算金额（合计）						3,980,363.31			

采购单位经办人：郑飞霞（经办）

采购单位审核人：李高费（审核）

采购单位填报时间：2024年02月29日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	清表工程		
1.2	区域一		
1.3	区域二		
1.4	成品设施		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
		清表工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一二类土	m2	3223.97				
		区域一							
		面包砖铺装							
2	050201005001	面包砖铺装	1. 垫层厚度:100厚级配碎石垫层, 100厚C20混凝土层 2. 铺设方式:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面包砖品种、规格、颜色:60厚深灰色面包砖	m2	704				
		条形坐凳							
3	050305004001	现浇混凝土桌凳	1. 桌凳形状:详见施工图纸 2. 基础尺寸、埋设深度:详见施工图纸 3. 桌面尺寸、支墩高度:详见施工图纸 4. 凳面尺寸、支墩高度:详见施工图纸 5. 混凝土强度等级、砂浆配合比:详见施工图纸	m	21				
		大门改造							
		土方工程							
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	7.48				
5	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	6.44				
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	1.04				
		基础结构							
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心柱 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度:详见施工图 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见施工图	m3	1.25				
8	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	0.53				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010501001001	垫层1	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	0.24			
10	010501003001	独立基础1	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.32			
11	010502001001	矩形柱1	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.62			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.037			
13	010515001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.017			
14	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.04			
		门牌结构						
15	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	0.48			
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:柱面 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	0.61			
17	011204001001	石材柱面	1. 灰色自然面文化石贴面	m2	0.48			
18	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:6.0厚200x200热镀锌钢柱 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.186			
19	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.376			
20	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸	m2	13.5			
21	05B001	封檐板	1. 做法:详见施工图纸	m2	13.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	05B002	PE树脂仿真茅草瓦成品	1. 做法：详见施工图纸	m2	13.5			
23	05B003	放样图一	1. 做法：详见施工图纸	个	6			
24	05B004	放样图二（镀锌钢板牌匾）	1. 做法：详见施工图纸	个	1			
		围墙改造						
25	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面	m2	115			
26	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆	m2	115			
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：柱面 2. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	12.61			
28	011204001002	石材墙面	1. 灰色自然面文化石贴面	m2	52.02			
29	05B005	墙面宣传栏	1. 做法：详见施工图纸	个	2			
		包厢						
30	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1.5m内	m3	53.72			
31	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	23.46			
32	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：10km	m3	30.26			
33	010501001002	垫层2	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 模板制安	m3	5.06			
34	010501003002	独立基础2	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板制安	m3	13.82			
35	010503001001	基础梁1	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板制安	m3	3.84			
36	010502001002	矩形柱2	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板制安	m3	3.6			
37	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋	t	0.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm					
38	010515001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.436			
39	05B006	包厢结构	1. 做法:详见施工图纸	个	2			
		台阶						
40	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:详见施工图纸 2. 混凝土种类:详见施工图纸 3. 混凝土强度等级:详见施工图纸	m ²	3.6			
		栏杆						
41	040309003001	混凝土仿生木护栏	1. 混凝土强度等级:详见施工图纸 2. 规格尺寸:详见施工图纸	m	63.68			
		生态停车位						
42	050201005002	面包砖铺装	1. 垫层厚度:200厚级配碎石垫层, 150厚C25混凝土层 2. 铺设方式:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面包砖品种、规格、颜色:60厚深灰色面包砖	m ²	7			
43	050201005003	嵌草砖(格)铺装	1. 垫层厚度:200厚级配碎石垫层, 150厚C25混凝土层 2. 铺设方式:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面包砖品种、规格、颜色:80厚井字形植草砖混凝土本色	m ²	40			
		自行车停车位划线						
44	040205006001	标线	1. 纵向标线 热熔涂料普通型	m ²	4.8			
		无障碍混凝土停车位						
45	050201001001	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚级配碎石	m ²	9.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 路面厚度、宽度、材料种类:180厚C30水泥混凝土路面					
46	040205006002	标线	1. 纵向标线 热熔涂料普通型	m ²	1.92			
		成品餐桌						
47	05B007	成品餐桌	1. 做法: 详见施工图纸	个	5			
		成品公厕						
48	05B008	成品公厕	1. 做法: 详见施工图纸	个	1			
		成品玻璃钢化粪池						
49	05B009	成品玻璃钢化粪池	1. 做法: 详见施工图纸	个	1			
		垂钓平台一						
		垂钓平台基础						
50	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 1.5m内	m ³	120.06			
51	040103001003	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	19.85			
52	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 10km	m ³	8.05			
53	040202011002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 150厚	m ²	2.98			
54	010501001003	垫层3	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 模板制安	m ³	1.3			
55	010501003003	独立基础3	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制安	m ³	1.52			
56	010502001003	矩形柱3	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制安	m ³	2.25			
57	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.374			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	010515001006	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.113			
59	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 详见施工图纸 2. 规格: 详见施工图纸 3. 铁件尺寸: 详见施工图纸	t	0.02			
		垂钩平台结构						
60	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 详见施工图纸 2. 除锈要求: 详见施工图纸	t	1.792			
61	050201015001	栈道	1. 栈道宽度: 详见施工图纸 2. 支架材料种类: 详见施工图纸 3. 面层材料种类: 详见施工图纸 4. 防护材料种类: 详见施工图纸	m2	60.33			
		垂钩平台二						
		垂钩平台基础						
62	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 1.5m内	m3	53.36			
63	040103001004	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	8.82			
64	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 10km	m3	3.58			
65	040202011003	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 150厚	m2	1.32			
66	010501001004	垫层4	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 模板制安	m3	0.58			
67	010501003004	独立基础4	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制安	m3	0.68			
68	010502001004	矩形柱4	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
69	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.166			
70	010515001008	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.05			
71	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.009			
		垂钓平台结构						
72	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.543			
73	050201015002	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m ²	23.99			
		机械进出场						
74	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 履带式挖掘机 1m ³ 以内	台·次	1			
75	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	2. 大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		区域二						
		土方工程						
76	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	20			
		木栈道						
		木栈道基础						
77	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	584.77			
78	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	730.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
79	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：10km	m3	115.48			
80	040202011004	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150厚	m2	172.17			
81	010501001005	垫层5	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 模板制安	m3	69.46			
82	010501003005	独立基础5	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板制安	m3	136.55			
83	010502001005	矩形柱5	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板制安	m3	13.78			
84	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	4.725			
85	010515001010	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	1.26			
86	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：详见施工图纸 2. 规格：详见施工图纸 3. 铁件尺寸：详见施工图纸	t	0.977			
		木栈道结构						
87	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：详见施工图纸 2. 除锈要求：详见施工图纸	t	37.8			
88	050201015003	栈道	1. 栈道宽度：详见施工图纸 2. 支架材料种类：详见施工图纸 3. 面层材料种类：详见施工图纸 4. 防护材料种类：详见施工图纸	m2	1182.01			
		地面木栈道						
89	040202011005	碎石	1. 石料规格：级配碎石	m2	18.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:100厚					
90	010501001006	垫层20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	18.2			
91	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.048			
92	050201015004	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	182.04			
		观景平台						
		观景平台一						
93	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	27.55			
94	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	23.29			
95	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	4.26			
96	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	1.64			
97	010501001007	垫层6	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	0.77			
98	010501003006	独立基础6	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	1.52			
99	010502001006	矩形柱6	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.33			
100	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤	t	0.088			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			Φ18mm					
101	010515001012	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.025			
102	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类: 详见施工图纸 2. 规格: 详见施工图纸 3. 铁件尺寸: 详见施工图纸	t	0.011			
103	010606002006	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 详见施工图纸 2. 除锈要求: 详见施工图纸	t	1.076			
104	050201015005	栈道	1. 栈道宽度: 详见施工图纸 2. 支架材料种类: 详见施工图纸 3. 面层材料种类: 详见施工图纸 4. 防护材料种类: 详见施工图纸	m ²	33.97			
		观景平台二						
105	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 1.5m内	m ³	23.62			
106	040103001008	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	19.97			
107	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 10km	m ³	3.65			
108	040202011007	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 150厚	m ²	1.41			
109	010501001008	垫层12	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 模板制安	m ³	0.66			
110	010501003007	独立基础12	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制安	m ³	1.3			
111	010502001007	矩形柱12	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制安	m ³	0.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
112	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.076			
113	010515001014	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.022			
114	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.009			
115	010606002007	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.941			
116	050201015006	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	33.5			
		观景平台三						
117	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	47.23			
118	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	39.94			
119	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	7.29			
120	040202011008	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	2.81			
121	010501001009	垫层13	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	1.32			
122	010501003008	独立基础13	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	2.6			
123	010502001008	矩形柱13	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
124	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.151			
125	010515001016	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.043			
126	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.018			
127	010606002008	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.582			
128	050201015007	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m ²	59			
		观景平台四						
129	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	62.97			
130	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	53.24			
131	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m ³	9.73			
132	040202011009	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m ²	3.75			
133	010501001010	垫层14	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m ³	1.76			
134	010501003009	独立基础14	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m ³	3.47			
135	010502001009	矩形柱14	1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安					
136	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.202			
137	010515001018	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.058			
138	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.024			
139	010606002009	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	2.377			
140	050201015008	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m ²	74.57			
		观景平台五						
141	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	23.62			
142	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	19.97			
143	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m ³	3.65			
144	040202011010	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m ²	1.41			
145	010501001011	垫层15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m ³	0.66			
146	010501003010	独立基础15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
147	010502001010	矩形柱15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.28			
148	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.076			
149	010515001020	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.022			
150	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.009			
151	010606002010	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	0.941			
152	050201015009	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	33.5			
		观景平台六						
153	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	66.91			
154	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	56.58			
155	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	10.33			
156	040202011011	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	3.98			
157	010501001012	垫层16	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	1.87			
158	010501003011	独立基础16	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	3.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安					
159	010502001011	矩形柱16	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.8			
160	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.214			
161	010515001022	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.061			
162	010516002010	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.026			
163	010606002011	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.557			
164	050201015010	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	49.27			
		观景平台七						
165	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	62.97			
166	040103001013	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	53.24			
167	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	9.73			
168	040202011012	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	3.75			
169	010501001013	垫层17	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
170	010501003012	独立基础17	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	3.47			
171	010502001012	矩形柱17	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.75			
172	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.202			
173	010515001024	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.058			
174	010516002011	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.024			
175	010606002012	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	1.358			
176	050201015011	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	59.52			
		挑空平台						
177	040101003013	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	167.62			
178	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	35.09			
179	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	12.97			
180	040202011013	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150厚	m2	7.18			
181	010501001014	垫层7	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	2.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安					
182	010501003013	独立基础7	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	2.84			
183	010502001013	矩形柱7	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	3.99			
184	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆	m2	76.56			
185	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.621			
186	010515001026	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.183			
187	010516002012	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.032			
188	010606002013	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	3.587			
189	050201015012	栈道	1. 栈道宽度:详见施工图纸 2. 支架材料种类:详见施工图纸 3. 面层材料种类:详见施工图纸 4. 防护材料种类:详见施工图纸	m2	153.29			
190	040309003002	混凝土仿生木护栏	1. 混凝土强度等级:详见施工图纸 2. 规格尺寸:详见施工图纸	m	49.6			
191	040309003003	土栏杆	1. 成品木栏杆	m	17.6			
		排水沟						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
192	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:详见施工图纸 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见施工图纸 3. 砌体材料:详见施工图纸 4. 砂浆强度等级:详见施工图纸	m	380			
		成品锥形帐篷						
193	05B010	成品锥形帐篷	1. 做法:详见施工图纸	个	3			
		生态停车位						
194	040202011014	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200厚	m ²	36			
		自行车停车位划线						
195	040205006003	标线	1. 纵向标线 热熔涂料普通型	m ²	14.88			
		混凝土路面						
196	050201001002	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚级配碎石 2. 路面厚度、宽度、材料种类:180厚C30水泥混凝土路面	m ²	163.3			
197	040901008001	植筋	1. 材料种类:详见施工图纸 2. 材料规格:详见施工图纸 3. 植入深度:详见施工图纸	根	20			
		碎石路面						
198	040202011015	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200厚	m ²	37.74			
199	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 混凝土路缘石	m	23			
		石材铺装						
200	040202011016	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100厚	m ²	17.87			
201	010501001015	垫层21	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	17.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
202	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚300*600烧面芝麻白	m2	178.65			
		成品公厕						
203	05B011	成品公厕	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
		成品玻璃钢化粪池						
204	05B012	成品玻璃钢化粪池	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
		小品						
205	05B013	小品一	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
206	05B014	小品二	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
207	05B015	小品三	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
208	05B016	小品四	1. 做法:详见施工图纸	个	1			
		售卖长廊、游客中心						
		游客中心基础						
209	040101003014	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	232.32			
210	040103001015	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	191			
211	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	66.28			
212	010501001016	垫层8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制安	m3	12.29			
213	010501003014	独立基础8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	37.63			
214	010503001002	基础梁2	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	14.37			
215	010502001014	矩形柱8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 模板制安					
216	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	1.996			
217	010515001028	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.087			
218	010516002013	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.509			
		售卖长廊、游客中心地面						
219	040202011017	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100厚	m ²	31.66			
220	010501001017	垫层9	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制安	m ³	27.43			
221	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚150*900仿木地板瓷砖	m ²	316.56			
		售卖长廊、游客中心结构						
222	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:10厚200x200热镀锌钢柱 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	7.92			
223	010606002014	钢檩条	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸 2. 除锈要求:详见施工图纸	t	13.419			
224	05B017	防腐木望板	1. 做法:详见施工图纸	m ²	576.5			
225	05B018	仿细茅草	1. 做法:详见施工图纸	m ²	576.5			
226	05B019	黎锦卷帘	1. 做法:详见施工图纸	个	11			
227	05B020	不锈钢屏风	1. 做法:详见施工图纸	m ²	175.5			
228	05B021	黎锦图腾1	1. 做法:详见施工图纸	个	2			
229	05B022	黎锦图腾2	1. 做法:详见施工图纸	个	4			
230	05B023	售卖长廊、游客	1. 做法:详见施工图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	整理绿化种植地		
1.2	乔木		
1.3	灌木		
1.4	地被		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿化种植地						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	3565			
		乔木						
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径或干径:胸径15-18cm 3. 株高、冠径:高400-450cm 冠幅300-350cm 4. 养护期:6个月	株	9			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:黄槐 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径:高250-350cm 冠幅250-280cm 4. 养护期:6个月	株	15			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:胸径10-12cm 3. 株高、冠径:高300-350cm 冠幅250-300cm 4. 养护期:6个月	株	6			
5	050102001004	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花A 2. 胸径或干径:胸径12-15cm 3. 株高、冠径:高250-280cm 冠幅220-280cm 4. 养护期:6个月	株	6			
6	050102001005	栽植乔木	1. 种类:芒果 2. 胸径或干径:胸径10-12cm 高280-300cm 冠幅220-280cm 3. 株高、冠径:高280-300cm 冠幅220-280cm 4. 养护期:6个月	株	9			
7	050102001006	栽植乔木	1. 种类:洋蒲桃(丛生)	株	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 胸径或干径:胸径8-10cm 3. 株高、冠径: 高250-300cm 冠幅300-350cm 4. 养护期:6个月					
		灌木						
8	050102002001	栽植灌木	1. 种类:灰莉球 2. 冠丛高:树高120-150cm 3. 蓬径: 冠幅120-150cm 4. 养护期:6个月	株	11			
		地被						
9	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:荷花 2. 养护期:6个月 3. 播种种植	m2	21574.7			
10	050102009002	栽植水生植物	1. 植物种类:水稻 2. 播种种植	m2	16156.8			
11	050102008001	栽植花卉	1. 植物种类:向日葵 2. 养护期:6个月 3. 播种种植	m2	6760.2			
12	050102008002	栽植花卉	1. 植物种类:格桑花 2. 养护期:6个月 3. 播种种植	m2	1623			
13	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	1350.1			
14	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	2214.9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	太阳能路灯		
1.2	柱壁灯		
1.3	落地式配电箱		
1.4	吊灯		
1.5	过路套管		
1.6	成品太阳能莲花灯		
1.7	电缆铺设		
1.8	手孔井		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		太阳能路灯						
1	040101003015	挖基坑土方(路灯)	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	21.78			
2	040103001018	回填方(路灯)	1. 填方材料品种:原土回填	m3	21.78			
3	010501003015	独立基础(路灯)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制安	m3	6.48			
4	010516002014	预埋铁件	1. 钢材种类:详见施工图纸 2. 规格:详见施工图纸 3. 铁件尺寸:详见施工图纸	t	0.906			
5	040806001001	接地极	1. 镀锌角钢 L50x50x5 L=2500	块	12			
6	040806001002	接地极	1. 镀锌扁钢 40*4	块	12			
7	040807003001	接地装置调试	1. 接地系统测试 单根金属杆路灯接地极电阻测试基	系统	12			
8	03B001	太阳能路灯	1. 太阳能路灯H6m/220V/50W/白色光源	盏	12			
		柱壁灯						
9	030412001001	普通灯具	1. 柱壁灯220V/18W/黄白色光源	套	23			
		落地式配电箱						
10	040801010001	落地式配电箱	1. 落地式配电箱	台	1			
		吊灯						
11	030412001002	普通灯具	1. 吊灯T5三基色 电子镇流器	套	6			
		过路套管						
12	031002003001	套管	1. 过路套管	个	1			
		成品太阳能莲花灯						
13	03B002	成品太阳能莲花灯	1. 直径200-400,以实际厂家尺寸为准	盏	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：南圣村委会荷花种植项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。